PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001279/2026
EMISSÃO: 21/08/2026
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇAO E TRÂNSITO
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO
USUÁRIO EMISSOR: DANDARA RAFAELA NONENMACHER

Objetivo do pedido

Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e execução das etapas sob responsabilidade da contratada na pavimentação asfáltica em PMF da Estrada Municipal da Linha Central, entre Santo Antônio e a sede de São José do Inhacorá/RS, com área de 3.600,00 m², incluindo sub-base em rachão, base em brita graduada, revestimento em PMF, emulsão RM-1C, capa selante e sinalização horizontal, conforme projeto técnico, permanecendo com o Município a locação da obra, regularização/compactação do subleito e apoio mecânico das camadas granulares.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
001/001	M3	572,0000000000	0,00	00041407 - SUB BASE RACHÃO

Descrição adicional:
Espessura de 15 cm compactado, rendimento 1m³/ 6,30 m2

Obras e serv. de Engenharia:
Data ref: Código Referência: Fonte Referência: SINAPI % BDI: 20.50 % Encargos Sociais: 2601.00 Tipo Orçamento: Material

Dotação: Acesso:1836 Projeto: 1011 Rubrica: 4490 51 00 00 000 Desdobramento: 4490 51 91 00 000 Relacionamento: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 / **Banco:**Não informado

001/002	M3	720,0000000000	0,00	00041408 - BASE BRITA GRADUADA

Descrição adicional:
COMPOSTA POR:
BRITA 2 (40%)
BRITA 1 (15%)
PEDRISCO (5%)
PÓ DE BRITA (40%)

Obras e serv. de Engenharia:
Data ref: Código Referência: Fonte Referência: SINAPI % BDI: 20.50 % Encargos Sociais: 26.01 Tipo Orçamento: Material

Dotação: Acesso:1836 Projeto: 1011 Rubrica: 4490 51 00 00 000 Desdobramento: 4490 51 91 00 000 Relacionamento: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 / **Banco:**Não informado

002/001	KG	18900,0000000000	0,00	00043318 - REVESTIMENTO ASFALTICO - RM - 1C - 6 KM/M2, ESSPESSURA DE 5 CM

Descrição adicional:
PMF (COM CAPA SELANTE , EMULSÃO ASFÁLTICA RM - 1C - PROPORÇÃO DE 6 KG/M²

Obras e serv. de Engenharia:
Data ref: Código Referência: Fonte Referência: SICRO/DNIT % BDI: 20.50 % Encargos Sociais: 26.01 Tipo Orçamento: Mão-de-obra e material

Dotação: Acesso:1836 Projeto: 1011 Rubrica: 4490 51 00 00 000 Desdobramento: 4490 51 91 00 000 Relacionamento: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 / **Banco:**Não informado

002/002	M³	157,5000000000	0,00	00004968 - PEDRISCO

Descrição adicional:
PEDRISCO E= 5 CM - PARA MISTURA COM EMULSÃO 120 KG/M³
DE PEDRISCO

Obras e serv. de Engenharia:
Data ref: Código Referência: Fonte Referência: SINAPI % BDI: 20.50 % Encargos Sociais: 26.01 Tipo Orçamento: Mão-de-obra e material

Dotação: Acesso:1836 Projeto: 1011 Rubrica: 4490 51 00 00 000 Desdobramento: 4490 51 91 00 000 Relacionamento: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 / **Banco:**Não informado

002/003	M2	3150,0000000000	0,00	00043319 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PMF MISTURA E APLICAÇÃO NO TRECHO

Obras e serv. de Engenharia:
Data ref: Código Referência: Fonte Referência: SINAPI % BDI: 20.50 % Encargos Sociais: 26.01 Tipo Orçamento: Mão-de-obra

Dotação: Acesso:1836 Projeto: 1011 Rubrica: 4490 51 00 00 000 Desdobramento: 4490 51 91 00 000 Relacionamento: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 / **Banco:**Não informado

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
1836	501 Outros Recursos não Vinculados	1011 ABERTURA, PROLONGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	4490 51 00 00 000	0,00	400.000,00

Total geral disponível **R$ 400.000,00**

21/08/2026 ÀS 16:56:49 PEDIDO AUTORIZADO POR DANDARA RAFAELA NONENMACHER; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

SÃO JOSÉ DO INHACORÁ, Em 25/08/2026