

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ

		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ						
PROP.		ORÇAMENTO						
		RECURSO PRÓPRIO						
OBRA:		PROJETO PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES EM PÓ DE BRITA					SINAPI	DATA/BASE Sep-26
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO =155x6,40=992,0m²		CORDÃO -MEIO FIO CONJUGADO 155x2 =310,00				
		ESTRADA MUNICIPAL DE LINHA USINA						
SÃO JOSE DO INHACORA-RS					BDI=26,25%			
Nº ITEM	sinapi	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID	QUANTID	CUSTO(S/BDI SINAPI/JAN/20	CUSTO UNIT C/BDI	TOTAL R\$ COM BDI	TOTAL P/ITENS
1.0								104,226.96
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1		EXECUÇÃO PRÓPRIA - POR CONTA DA PREFEITURA						
1.2	FASE -01	OBRAS DE REDE PLUVIAL - MATERIAL, RELAÇÃO ANEX						-
		Tubo de concreto Ø60	m				-	
		Caixa coletora de águas pluviais	unid				-	
1.3	FASE -02	PAVIMENTAÇÃO - EMPREITADA GLOBAL						104,226.96
		PAVIMENTAÇÃO c/Pedra Irreg.Basalto- COMPACTADA						77,653.76
1.3.1	composição	Pav. c/pedras irregulares de Basalto - em colchão e rejunte de pó de pedra	m²	992.00	62.00	78.28	77,653.76	
1.4		MEIO-FIO - GUIA E SARJETA CONJUGADO - 45X22						26,573.20
1.4.1	sinapi-94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 01/2024	m	310.00	67.90	85.72	26,573.20	
4.0		RATEIO - MATERIAIS E MÃO DE OBRA						
4.1		MATERIAIS	UNIT				72,958.87	
4.2		MÃO DE OBRA	UNIT				31,268.09	
TOTAL DO ORÇAMENTO								104,226.96

São Jose do Inhacora, 03 de setembro de 2026

Pref. Municipal - Ademir José Schneider

Resp. Técnico - Rui T. Lewiski _ CREA-RS041568

