

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ

		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ						
PROP.		ORÇAMENTO						
		RECURSO PRÓPRIO						
OBRA:		PROJETO PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES EM PÓ DE BRITA					SINAPI	DATA/BASE ago/26
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO =2.000,0m²			CORDÃO -MEIO FIO =500,00m			
		ESTRADA MUNICIPAL DE LINHA DA BARRA						
		SÃO JOSE DO INHACORA-RS			BDI=26,25%			
Nº ITEM	sinapi	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID	QUANTID	CUSTO(S/BDI SINAPI/JAN/20	CUSTO UNIT C/BDI	TOTAL R\$ COM BDI	TOTAL P/ITENS
1.0								184.965,00
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1		EXECUÇÃO PRÓPRIA - POR CONTA DA PREFEITURA						
1.2	FASE -01	OBRAS DE REDE PLUVIAL - MATERIAL, RELAÇÃO ANEX						-
		Tubo de concreto 40	m			-	-	
		Caixa coletora de águas pluviais	unid			-	-	
1.3	FASE -02	PAVIMENTAÇÃO - EMPREITADA GLOBAL						184.965,00
		PAVIMENTAÇÃO c/Pedra Irreg.Basalto- COMPACTADA						156.560,00
1.3.1	composição	Pav. c/pedras irregulares de Basalto - em colchão e rejunte de pó de pedra	m²	2.000,00	62,00	78,28	156.560,00	
1.4		MEIO-FIO - CORDÕES EM CONCRETO						28.405,00
1.4.1	composição	Concreto (20MPA)meio-fio -pré-moldado -100X20x10cm	m	500,00	45,00	56,81	28.405,00	
4.0		RATEIO - MATERIAIS E MÃO DE OBRA						
4.1		MATERIAIS	UNIT				129.475,50	
4.2		MÃO DE OBRA	UNIT				55.489,50	
TOTAL DO ORÇAMENTO								184.965,00

São Jose do Inhacora, 10 de setembro de 2026

Pref. Municipal - Ademir José Schneider

Resp. Técnico - Rui T. Lewiski _ CREA-RS041568