MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ - RS
OBJETO: GARAGEM - COBERTURA METALICA - ANEXO AO PÁTIO INTERNO DA PREFEITURA E UBS
ENDEREÇO: RUA FREI LEONARDO BRAUN, ESQ. C/SÃO NICOLAU - SÃO JOSÉ DO INHACORÁ - RS
TIPO DE SERVIÇO: COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA - GARAGEM =259,60m²
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

ORÇAMENTO

Item	codigo sinapi	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantid.	VALOR (R$) Unitário	GLOBAL	C/BDI(25,00%)	SOMA/ITENS
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 3.760,00
1.1		Instalações provissórias e mobilizações	m²	0,00		R$ -	-	
1.3	99059	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	M	94,00	R$ 32,00	R$ 3.008,00	3.760,00	
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS						R$ 594,34
2.1	96527	Escavação manual, para baldrames e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	3,85	R$ 112,00	R$ 431,20	539,00	
2.2	100576	REG. E Apiloamento manual de fundo de vala	m²	3,85	R$ 11,50	R$ 44,28	55,34	
3.0		INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES						R$ 7.137,50
3.1		SAPATAS - 11x1x1x0,35						
3.1.1	95240	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m³	11,00	R$ 20,00	R$ 220,00	275,00	
3.1.2	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	4,00	R$ 912,00	R$ 3.648,00	4.560,00	
	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Kg	120,00	R$ 15,35	R$ 1.842,00	2.302,50	
4.0		SUPERESTRUTURA						R$ 63.173,13
4.1		ESTRUTURA METÁLICA						
4.1.1	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO PARA PILAR, ALTURA MÉDIA DE 4 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UNID	11,00	R$ 797,50	R$ 8.772,50	10.965,63	
4.1.2	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UNID	8,00	R$ 1.352,00	R$ 10.816,00	13.520,00	
4.1.3	92614	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UNID	9,00	R$ 1.790,00	R$ 16.110,00	20.137,50	
4.1.4	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M²	280,00	R$ 53,00	R$ 14.840,00	18.550,00	
5.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (380/20V)						R$ 1.715,63
5.1		ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO						
5.1.1	2673	Eletroduto rigido PVC rosqueval de 1/2"	m		R$ 8,00	R$ -	-	
5.1.2	2674	Eletroduto rigido PVC rosqueval de 3/4"	m	72,00	R$ 10,50	R$ 756,00	945,00	
5.1.3	1891	Conecções , luvas de pvc rosq 3/4	pç	12,00	R$ 1,35	R$ 16,20	20,25	
5.1.4	1879	Curva 90° pvc rosq. Para eletroduto 3/4"	pç	6,00	R$ 3,80	R$ 22,80	28,50	
5.2		FIOS E CABOS						
5.2.1	91925	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°c	m	100,00	R$ 1,30	R$ 130,00	162,50	
5.2.2	91926	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c	m	100,00	R$ 1,50	R$ 150,00	187,50	
5.3		INTERRUPTOR						
5.3.1	38077	Interruptor +tomada	uni	3,00	R$ 24,50	R$ 73,50	91,88	
5.3.2	39331	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	uni	7,00	R$ 32,00	R$ 224,00	280,00	
6.0		COBERTURA-						R$ 29.361,00
6.1		Estr.Metálica						
6.1.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	280,00	R$ 72,00	R$ 20.160,00	25.200,00	
6.1.2		Parafuso telheiro 5,50X38mm, completo c/borracha e arruela	Unid.	400,00	R$ 0,45	R$ 180,00	225,00	
6.2		CHAPAS de Proteção						
6.2.1	94229	Calha/chapa de aço galv(24), esp = 0,65mm, larg =50,00cm	m	32,00	R$ 98,40	R$ 3.148,80	3.936,00	
7.0		PAVIMENTAÇÃO						R$ 975,00
7.1		CAMADA REGULADORA DE BRITA						
7.1.1		Brita graduada, e=5cm	m³	6,00	R$ 130,00	R$ 780,00	975,00	
8.0		PINTURAS						R$ 4.056,25
8.1	100719	PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	259,60	R$ 12,50	R$ 3.245,00	4.056,25	
9.0		LIMPEZA DA OBRA						R$ 811,25
9.1		LIMPEZA						
9.1.1	99804	Limpeza da obra - estrutura e telhado	m²	259,60	R$ 2,50	R$ 649,00	811,25	
		Total						R$ 111.584,10
						S/BDI	VALOR BDI	
		Total (R$): VALOR DO BDI(25%)			1,00	R$ 89.267,28	R$ 22.316,82	

São José do Inhacora, 05 de novembro de 2026

Prefeito Municipal
Ademir José Schneider

Resp. Técnico
Rui T Lewiski - CREA RS041568

Scanned with CamScanner