



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

BDI Padrão: 23,1%
Não desonerado

Planilha Sintética Simples

Encargos Sociais
Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total	
LOTE 1 - CONSTRUÇÃO UBS PORTE 1									
A	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS							R\$	410.040,25
A.1	CANTEIRO DE OBRAS							R\$	87.398,17
1	OBRAS-SP	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	12,00	R\$ 931,50	R\$ 1.146,68	R\$ 13.760,16	
2	ORSE	11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	M2	10,00	R\$ 208,12	R\$ 256,20	R\$ 2.562,00	
3	ORSE(A)	4656	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	MÊS	10,00	R\$ 1.135,41	R\$ 1.397,69	R\$ 13.976,90	
4	SUDECAP	01.02.40	BARRACAO DE OBRA - REFEITÓRIO - ATÉ 19M2	M2	6,00	R\$ 448,06	R\$ 551,56	R\$ 3.309,36	
5	SINAPI	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 648,20	R\$ 797,93	R\$ 797,93	
6	SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 174,32	R\$ 214,59	R\$ 214,59	
7	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 1.946,28	R\$ 2.395,87	R\$ 2.395,87	
8	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 460,53	R\$ 566,91	R\$ 3.401,46	
9	OBRAS-SP	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	100,00	R\$ 110,27	R\$ 135,74	R\$ 13.574,00	
10	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	330,00	R\$ 82,23	R\$ 101,23	R\$ 33.405,90	
A.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA							R\$	240.577,48
11	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00	R\$ 128,96	R\$ 158,75	R\$ 50.800,00	
12	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 12.847,11	R\$ 15.814,79	R\$ 189.777,48	
A.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							R\$	5.754,64
13	Próprio	SBC 12689	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00	R\$ 4.674,77	R\$ 5.754,64	R\$ 5.754,64	
A.4	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO							R\$	44.671,62
14	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1.200,00	R\$ 1,95	R\$ 2,40	R\$ 2.880,00	
15	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.227,00	R\$ 12,95	R\$ 15,94	R\$ 19.558,38	
16	Próprio	C.50	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO ATÉ 2,50M	M3	1.227,00	R\$ 14,72	R\$ 18,12	R\$ 22.233,24	
A.5	EQUIPAMENTOS DE APOIO							R\$	11.387,75
17	SINAPI	20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	275,00	R\$ 18,75	R\$ 23,08	R\$ 6.347,00	
18	SINAPI	97065	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M3	275,00	R\$ 14,89	R\$ 18,33	R\$ 5.040,75	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

BDI Padrão: 23,1%

Não desonerado

Planilha Sintética Simples

Encargos Sociais

Horista: 112,84%

Mensalista: 69,95%

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
A.6			DEMOLIÇÃO					R\$ 20.250,59
19	EMOP	05.001.0039-0	DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU CONCRETO	M2	206,00	R\$ 16,63	R\$ 20,47	R\$ 4.216,82
20	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	43,50	R\$ 131,70	R\$ 162,12	R\$ 7.052,22
21	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,40	R\$ 8,41	R\$ 10,35	R\$ 283,59
22	SEINFRA-CE	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	208,00	R\$ 5,74	R\$ 7,07	R\$ 1.470,56
23	SEINFRA-CE	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA	M2	180,00	R\$ 28,54	R\$ 35,13	R\$ 6.323,40
24	SEINFRA-CE	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	40,00	R\$ 18,36	R\$ 22,60	R\$ 904,00
B			FUNDAÇÃO					R\$ 223.099,13
B.1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 9.235,00
25	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	125,00	R\$ 60,02	R\$ 73,88	R\$ 9.235,00
B.2			ESTAQUEAMENTO					R\$ 77.763,25
26	SINAPI	100656	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	511,00	R\$ 120,57	R\$ 148,42	R\$ 75.842,62
27	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	73,00	R\$ 21,37	R\$ 26,31	R\$ 1.920,63
B.3			BLOCOS DE FUNDAÇÃO					R\$ 26.740,40
28	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	33,86	R\$ 13,69	R\$ 16,85	R\$ 570,54
29	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	24,59	R\$ 29,52	R\$ 36,34	R\$ 893,60
30	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,75	R\$ 160,97	R\$ 198,15	R\$ 346,76
31	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	79,37	R\$ 74,50	R\$ 91,71	R\$ 7.279,02
32	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	109,50	R\$ 20,81	R\$ 25,62	R\$ 2.805,39
33	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,40	R\$ 18,84	R\$ 23,19	R\$ 3.974,77
34	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,70	R\$ 17,04	R\$ 20,98	R\$ 790,95
35	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	9,27	R\$ 787,27	R\$ 969,13	R\$ 8.983,84
36	Próprio	SBC 128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	9,27	R\$ 96,00	R\$ 118,18	R\$ 1.095,53
B.4			VIGAS DE FUNDAÇÃO					R\$ 109.360,48
37	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	23,34	R\$ 92,01	R\$ 113,26	R\$ 2.643,49
38	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	84,46	R\$ 190,74	R\$ 234,80	R\$ 19.831,21



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

BDI Padrão: 23,1%
Não desonerado

Planilha Sintética Simples

Encargos Sociais
Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
39	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	231,97	R\$ 64,43	R\$ 79,31	R\$ 18.397,54
40	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	278,10	R\$ 17,57	R\$ 21,63	R\$ 6.015,30
41	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	64,40	R\$ 16,39	R\$ 20,18	R\$ 1.299,59
42	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	211,80	R\$ 15,26	R\$ 18,79	R\$ 3.979,72
43	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	227,20	R\$ 13,63	R\$ 16,78	R\$ 3.812,42
44	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	517,20	R\$ 11,57	R\$ 14,24	R\$ 7.364,93
45	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	230,80	R\$ 10,91	R\$ 13,43	R\$ 3.099,64
46	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	17,80	R\$ 787,27	R\$ 969,13	R\$ 17.250,51
47	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	388,18	R\$ 49,31	R\$ 60,70	R\$ 23.562,53
48	Próprio	SBC 128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	17,80	R\$ 96,00	R\$ 118,18	R\$ 2.103,60
C			ESTRUTURAS				R\$	353.572,11
C.1			PILARES					R\$ 66.766,49
49	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	283,00	R\$ 75,05	R\$ 92,39	R\$ 26.146,37
50	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	680,70	R\$ 11,88	R\$ 14,62	R\$ 9.951,83
51	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	214,40	R\$ 10,00	R\$ 12,31	R\$ 2.639,26
52	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145,00	R\$ 9,70	R\$ 11,94	R\$ 1.731,30
53	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	403,70	R\$ 14,82	R\$ 18,24	R\$ 7.363,49
54	Próprio	CPU 001 - UBS	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	18,60	R\$ 730,94	R\$ 899,79	R\$ 16.736,09
55	Próprio	SBC 128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	18,60	R\$ 96,00	R\$ 118,18	R\$ 2.198,15
C.2			VIGAS					R\$ 113.610,12
56	SINAPI	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	292,00	R\$ 130,89	R\$ 161,13	R\$ 47.049,96
57	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	403,80	R\$ 14,07	R\$ 17,32	R\$ 6.993,82
58	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	143,50	R\$ 13,28	R\$ 16,35	R\$ 2.346,23



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
 Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 23,1%
 Não desonerado

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
 SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

Planilha Sintética Simples

Encargos Sociais
 Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
59	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	541,90	R\$ 11,88	R\$ 14,62	R\$ 7.922,58
60	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	525,50	R\$ 10,00	R\$ 12,31	R\$ 6.468,91
61	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	360,30	R\$ 9,70	R\$ 11,94	R\$ 4.301,98
62	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	432,20	R\$ 14,82	R\$ 18,24	R\$ 7.883,33
63	Próprio	CPU 002 - UBS	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	30,10	R\$ 731,01	R\$ 899,87	R\$ 27.086,09
64	Próprio	SBC 128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	30,10	R\$ 96,00	R\$ 118,18	R\$ 3.557,22
C.3			LAJES					R\$ 171.035,50
65	SINAPI	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	56,60	R\$ 84,78	R\$ 104,36	R\$ 5.906,78
66	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	395,60	R\$ 14,18	R\$ 17,46	R\$ 6.907,18
67	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	213,20	R\$ 13,49	R\$ 16,61	R\$ 3.541,25
68	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	202,80	R\$ 12,78	R\$ 15,73	R\$ 3.190,04
69	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,30	R\$ 11,44	R\$ 14,08	R\$ 173,18
70	Próprio	CPU 002 - UBS	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	32,80	R\$ 731,01	R\$ 899,87	R\$ 29.515,74
71	Próprio	SBC 128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	32,80	R\$ 96,00	R\$ 118,18	R\$ 3.876,30
72	OBRAS-SP	13.01.310	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	93,94	R\$ 179,87	R\$ 221,42	R\$ 20.800,19
73	OBRAS-SP	13.01.320	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	358,88	R\$ 200,79	R\$ 247,17	R\$ 88.704,37
74	OBRAS-SP	13.01.330	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	28,18	R\$ 242,74	R\$ 298,81	R\$ 8.420,47
C.4			BASE RESEVATÓRIO					R\$ 2.160,00
75	SINAPI	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	6,25	R\$ 280,75	R\$ 345,60	R\$ 2.160,00
D			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					R\$ 191.503,18
D.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					R\$ 120.392,48
76	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	12,85	R\$ 57,24	R\$ 70,46	R\$ 905,41
77	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	713,84	R\$ 76,63	R\$ 94,33	R\$ 67.336,53
78	SIURB	4002006 (E)	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - COBOGÓ DE 39x39x10 CM	M2	120,96	R\$ 217,92	R\$ 268,26	R\$ 32.448,73



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

BDI Padrão: 23,1%

Não desonerado

Planilha Sintética Simples

Encargos Sociais

Horista: 112,84%

Mensalista: 69,95%

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
79	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	103,50	R\$ 74,55	R\$ 91,77	R\$ 9.498,20
80	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	69,20	R\$ 53,72	R\$ 66,13	R\$ 4.576,20
81	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	389,71	R\$ 11,73	R\$ 14,44	R\$ 5.627,41
D.2			DRYWALL					R\$ 71.046,79
82	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	36,94	R\$ 119,55	R\$ 147,17	R\$ 5.436,46
83	Próprio	CPU 003 - UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M²	180,09	R\$ 135,26	R\$ 166,51	R\$ 29.986,79
84	Próprio	CPU 004 - UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M²	84,45	R\$ 185,40	R\$ 228,23	R\$ 19.274,02
85	Próprio	CPU 005 - UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M²	66,04	R\$ 201,11	R\$ 247,57	R\$ 16.349,52
D.3			DIVISÓRIAS					R\$ 63,91
86	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	0,15	R\$ 346,12	R\$ 426,07	R\$ 63,91
E			COBERTURA					R\$ 78.143,08
E.1			ESTRUTURA					R\$ 29.976,01
87	SINAPI(A)	100776	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	391,46	R\$ 24,81	R\$ 30,54	R\$ 11.955,19
88	SINAPI	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	359,41	R\$ 21,42	R\$ 26,37	R\$ 9.477,64
89	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	359,41	R\$ 19,31	R\$ 23,77	R\$ 8.543,18
E.2			TELHAMENTO					R\$ 23.976,38
90	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	359,41	R\$ 45,77	R\$ 56,34	R\$ 20.249,16
91	Próprio	SBC 100113	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	M²	31,60	R\$ 95,82	R\$ 117,95	R\$ 3.727,22
E.3			COMPLEMENTOS					R\$ 24.190,69



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 23,1%
Não desonerado

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

Planilha Sintética Simples

Encargos Sociais
Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
92	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,00	R\$ 192,06	R\$ 236,43	R\$ 17.968,68
93	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,85	R\$ 58,56	R\$ 72,09	R\$ 3.593,69
94	SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	24,55	R\$ 86,97	R\$ 107,06	R\$ 2.628,32
F			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 14.907,52
95	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	155,67	R\$ 62,32	R\$ 76,72	R\$ 11.943,00
96	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	73,18	R\$ 32,91	R\$ 40,51	R\$ 2.964,52
G			ESQUADRIAS					R\$ 219.796,00
G.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$ 55.446,01
G.1.1			PORTAS DE MADEIRA					R\$ 55.446,01
97	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	R\$ 1.464,88	R\$ 1.803,27	R\$ 21.639,24
98	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	R\$ 1.364,53	R\$ 1.679,74	R\$ 16.797,40
99	Próprio	SBC 110015	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20X2,10m - INTERNA	UN	1,00	R\$ 1.420,46	R\$ 1.748,59	R\$ 1.748,59
100	OBRAS-SP	23.08.242	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	M2	14,39	R\$ 549,91	R\$ 676,94	R\$ 9.741,17
101	Próprio	SBC 110095	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,20X2,10m VISOR 40X30cm VIDRO 4mm	UN	1,00	R\$ 1.349,22	R\$ 1.660,89	R\$ 1.660,89
102	Próprio	SBC 110016	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60X2,10m LISA FER. VAI-E-VEM	UN	2,00	R\$ 1.567,31	R\$ 1.929,36	R\$ 3.858,72
G.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					R\$ 115.164,95
G.2.1			PORTAS DE ALUMÍNIO					R\$ 62.491,86
103	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,87	R\$ 1.077,14	R\$ 1.325,96	R\$ 13.087,23
104	OBRAS-SP	25.02.110	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	M2	6,93	R\$ 1.125,45	R\$ 1.385,43	R\$ 9.601,03
105	EMOP	14.003.0205-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARAVIDRO, EM PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO ECOLOCACAO	M2	20,28	R\$ 1.205,83	R\$ 1.484,38	R\$ 30.103,23
106	Próprio	SBC 112618	PORTÃO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M²	4,70	R\$ 1.217,16	R\$ 1.498,32	R\$ 7.042,10
107	Próprio	SBC 112370	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	M²	2,52	R\$ 856,92	R\$ 1.054,87	R\$ 2.658,27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

BDI Padrão: 23,1%
Não desonerado

Encargos Sociais
Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Planilha Sintética Simples

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
G.2.2			JANELAS DE ALUMÍNIO					R\$ 52.673,09
108	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	25,64	R\$ 883,41	R\$ 1.087,48	R\$ 27.882,99
109	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,35	R\$ 1.024,36	R\$ 1.260,99	R\$ 1.702,34
110	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	35,67	R\$ 525,80	R\$ 647,26	R\$ 23.087,76
G.3			ESQUADRIAS METÁLICAS					R\$ 2.567,50
G.3.1			PORTAS METÁLICAS					R\$ 2.567,50
111	ORSE	12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	M2	3,15	R\$ 662,13	R\$ 815,08	R\$ 2.567,50
G.4			ACESSÓRIOS					R\$ 46.617,54
112	OBRAS-SP	28.20.650	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	UN	7,00	R\$ 474,27	R\$ 583,83	R\$ 4.086,81
113	ORSE	13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UN	7,00	R\$ 112,51	R\$ 138,50	R\$ 969,50
114	Próprio	SBC 112597	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M	233,34	R\$ 72,64	R\$ 89,42	R\$ 20.865,26
115	Próprio	SBC 140560	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	UN	4,00	R\$ 1.751,71	R\$ 2.156,36	R\$ 8.625,44
116	OBRAS-SP	28.01.550	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	23,00	R\$ 328,06	R\$ 403,84	R\$ 9.288,32
117	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	37,00	R\$ 54,68	R\$ 67,31	R\$ 2.490,47
118	Próprio	SBC 110108	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	M²	0,45	R\$ 526,66	R\$ 648,32	R\$ 291,74
H			REVESTIMENTO DE PAREDE					R\$ 70.943,16
H.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					R\$ 57.331,76
119	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.453,38	R\$ 8,40	R\$ 10,34	R\$ 15.027,95
120	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.375,61	R\$ 23,68	R\$ 29,15	R\$ 40.099,03
121	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	77,77	R\$ 23,03	R\$ 28,35	R\$ 2.204,78
H.2			REVESTIMENTO CERÂMICO					R\$ 13.611,40
122	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	110,00	R\$ 100,52	R\$ 123,74	R\$ 13.611,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

BDI Padrão: 23,1%
Não desonerado

Planilha Sintética Simples

Encargos Sociais
Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
I REVESTIMENTO DE PISO INTERNO								R\$ 102.851,96
I.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					R\$ 65.877,59
123	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	393,44	R\$ 99,15	R\$ 122,05	R\$ 48.019,35
124	SEINFRA-MG (SETOP)	ED-13291	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	393,44	R\$ 36,87	R\$ 45,39	R\$ 17.858,24
I.2 REVESTIMENTO CERÂMICO								R\$ 30.354,11
125	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	47,77	R\$ 76,55	R\$ 94,23	R\$ 4.501,37
126	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	137,55	R\$ 65,88	R\$ 81,10	R\$ 11.155,31
127	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	208,12	R\$ 57,37	R\$ 70,62	R\$ 14.697,43
I.3 RODAPÉ CERÂMICO								R\$ 6.620,26
128	ORSE	11233	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	M	260,64	R\$ 20,63	R\$ 25,40	R\$ 6.620,26
J REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO								R\$ 20.012,54
J.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					R\$ 20.012,54
129	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	163,97	R\$ 99,15	R\$ 122,05	R\$ 20.012,54



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 23,1%
Não desonerado

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

Encargos Sociais
Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Planilha Sintética Simples

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
K			REVESTIMENTO DE TETO					R\$ 36.415,94
K.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					R\$ 221,92
130	SINAPI	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	4,24	R\$ 9,49	R\$ 11,68	R\$ 49,52
131	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	4,24	R\$ 33,03	R\$ 40,66	R\$ 172,40
K.2			FORRO					R\$ 36.194,02
132	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	340,81	R\$ 86,27	R\$ 106,20	R\$ 36.194,02
L			PINTURA					R\$ 78.117,73
L.1			PAREDES					R\$ 60.053,95
133	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.078,46	R\$ 3,73	R\$ 4,59	R\$ 9.540,13
134	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.351,77	R\$ 12,50	R\$ 15,39	R\$ 20.803,74
135	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.351,77	R\$ 9,91	R\$ 12,20	R\$ 16.491,59
136	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	726,69	R\$ 14,78	R\$ 18,19	R\$ 13.218,49
L.2			TETO					R\$ 14.491,24
137	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	340,81	R\$ 22,23	R\$ 27,37	R\$ 9.327,97
138	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	340,81	R\$ 12,31	R\$ 15,15	R\$ 5.163,27
L.3			ESQUADRIAS					R\$ 3.572,54
139	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	59,06	R\$ 31,26	R\$ 38,48	R\$ 2.272,63
140	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	59,06	R\$ 17,88	R\$ 22,01	R\$ 1.299,91
M			MARMORARIA					R\$ 11.066,13
141	ORSE	12492	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	M2	13,42	R\$ 669,86	R\$ 824,60	R\$ 11.066,13
N			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					R\$ 58.709,45
N.1			EQUIPAMENTOS					R\$ 248,44
142	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 100,91	R\$ 124,22	R\$ 248,44



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

BDI Padrão: 23,1%
Não desonerado

Encargos Sociais
Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Planilha Sintética Simples

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
N.2			LOUÇAS					R\$ 17.063,26
143	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 582,48	R\$ 717,03	R\$ 4.302,18
144	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 42,57	R\$ 52,40	R\$ 314,40
145	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 488,53	R\$ 601,38	R\$ 7.817,94
146	OBRAS-SP	44.01.040	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	UN	1,00	R\$ 1.040,98	R\$ 1.281,45	R\$ 1.281,45
147	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.016,26	R\$ 1.251,02	R\$ 1.251,02
148	SEINFRA-MG (SETOP)	ED-2552	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UN	1,00	R\$ 461,59	R\$ 568,22	R\$ 568,22
149	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 158,43	R\$ 195,03	R\$ 585,09
150	OBRAS-SP	44.01.850	Cuba de louça de embutir redonda	UN	6,00	R\$ 127,67	R\$ 157,16	R\$ 942,96
N.3			METAIS E ACESSÓRIOS					R\$ 41.397,75
151	OBRAS-SP	44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	M2	7,14	R\$ 1.419,95	R\$ 1.747,96	R\$ 12.480,43
152	ORSE	13262	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	UN	1,00	R\$ 2.410,24	R\$ 2.967,01	R\$ 2.967,01
153	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 244,97	R\$ 301,56	R\$ 1.809,36
154	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 85,17	R\$ 104,84	R\$ 524,20
155	OBRAS-SP	44.03.300	Torneira clínica com volante tipo alavanca	UN	2,00	R\$ 347,45	R\$ 427,71	R\$ 855,42
156	OBRAS-SP	44.03.316	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo	UN	6,00	R\$ 368,74	R\$ 453,92	R\$ 2.723,52
157	ORSE	9676	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	UN	22,00	R\$ 278,41	R\$ 342,72	R\$ 7.539,84
158	ORSE	12610	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar	UN	1,00	R\$ 288,89	R\$ 355,62	R\$ 355,62
159	OBRAS-SP	44.03.920	Ducha higiênica com registro	UN	6,00	R\$ 238,67	R\$ 293,80	R\$ 1.762,80
160	SEINFRA-MG (SETOP)	ED-48160	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	8,00	R\$ 229,30	R\$ 282,27	R\$ 2.258,16
161	SEINFRA-MG (SETOP)	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	8,00	R\$ 137,08	R\$ 168,75	R\$ 1.350,00
162	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 452,08	R\$ 556,51	R\$ 2.226,04
163	Próprio	CPU 006 - UBS	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	19,00	R\$ 99,02	R\$ 121,89	R\$ 2.315,91
164	EMOP	18.050.0120-0	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCIA,FIXADA SOBRE CAIXA4"x4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 452,77	R\$ 557,36	R\$ 2.229,44



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 23,1%
 Não desonerado

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
 SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

Encargos Sociais
 Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Planilha Sintética Simples

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
O INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 210.933,76
O.1 HIDRÁULICA								R\$ 61.963,05
165	Próprio	SBC 054668	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1,00	R\$ 68,46	R\$ 84,27	R\$ 84,27
166	SINAPI	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 87,01	R\$ 107,11	R\$ 107,11
167	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 79,91	R\$ 98,37	R\$ 98,37
168	SINAPI	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R\$ 50,12	R\$ 61,70	R\$ 61,70
169	SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	R\$ 11,36	R\$ 13,98	R\$ 41,94
170	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R\$ 29,16	R\$ 35,90	R\$ 610,30
171	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,00	R\$ 31,40	R\$ 38,65	R\$ 2.087,10
172	OBRAS-SP	45.03.110	Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2')	UN	1,00	R\$ 1.077,32	R\$ 1.326,18	R\$ 1.326,18
173	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 50,18	R\$ 61,77	R\$ 61,77
174	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 211,95	R\$ 260,91	R\$ 260,91
175	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,00	R\$ 119,64	R\$ 147,28	R\$ 3.534,72
176	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 113,52	R\$ 139,74	R\$ 279,48
177	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	R\$ 59,96	R\$ 73,81	R\$ 147,62
178	SINAPI	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	R\$ 105,11	R\$ 129,39	R\$ 129,39
179	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 7,57	R\$ 9,32	R\$ 18,64
180	SINAPI	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 25,54	R\$ 31,44	R\$ 62,88
181	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	52,00	R\$ 3,64	R\$ 4,48	R\$ 232,96
182	SINAPI	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 18,26	R\$ 22,48	R\$ 22,48
183	SINAPI	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 8,39	R\$ 10,33	R\$ 30,99
184	SINAPI	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 10,12	R\$ 12,46	R\$ 12,46
185	SINAPI	104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 15,40	R\$ 18,96	R\$ 18,96
186	SINAPI	89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 7,56	R\$ 9,31	R\$ 9,31



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 23,1%
Não desonerado

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

Planilha Sintética Simples

Encargos Sociais
Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
187	SINAPI	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	81,00	R\$ 8,12	R\$ 10,00	R\$ 810,00
188	SINAPI	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 13,71	R\$ 16,88	R\$ 16,88
189	SINAPI	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	R\$ 16,73	R\$ 20,59	R\$ 514,75
190	SINAPI	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 37,72	R\$ 46,43	R\$ 46,43
191	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	298,60	R\$ 25,04	R\$ 30,82	R\$ 9.202,85
192	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,40	R\$ 34,30	R\$ 42,22	R\$ 1.325,71
193	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,10	R\$ 17,07	R\$ 21,01	R\$ 2,10
194	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	37,00	R\$ 10,91	R\$ 13,43	R\$ 496,91
195	SINAPI	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R\$ 11,75	R\$ 14,46	R\$ 14,46
196	SINAPI	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 33,16	R\$ 40,82	R\$ 81,64
197	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R\$ 21,11	R\$ 25,99	R\$ 389,85
198	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 20,99	R\$ 25,84	R\$ 25,84
199	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 17,12	R\$ 21,07	R\$ 168,56
200	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	49,00	R\$ 13,71	R\$ 16,88	R\$ 827,12
201	Próprio	CPU 007 - UBS	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	UN	1,00	R\$ 13.265,34	R\$ 16.329,63	R\$ 16.329,63
202	OBRAS-SP	48.02.008	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros	UN	1,00	R\$ 9.801,41	R\$ 12.065,54	R\$ 12.065,54
203	SINAPI	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 17,13	R\$ 21,09	R\$ 168,72
204	ORSE	13650	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00	R\$ 874,81	R\$ 1.076,89	R\$ 1.076,89
205	OBRAS-SP	48.02.300	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros	UN	1,00	R\$ 7.290,29	R\$ 8.974,35	R\$ 8.974,35
206	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	4,00	R\$ 37,63	R\$ 46,32	R\$ 185,28
O.2			SANITÁRIA					R\$ 115.429,42
207	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 49,13	R\$ 60,48	R\$ 60,48
208	SEINFRA-MG (SETOP)	ED-49915	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	5,00	R\$ 768,99	R\$ 946,63	R\$ 4.733,15
209	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	R\$ 69,64	R\$ 85,73	R\$ 1.457,41



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 23,1%
Não desonerado

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

Encargos Sociais
Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Planilha Sintética Simples

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
210	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 102,29	R\$ 125,92	R\$ 125,92
211	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 20,91	R\$ 25,74	R\$ 77,22
212	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	R\$ 13,53	R\$ 16,66	R\$ 483,14
213	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	R\$ 10,72	R\$ 13,20	R\$ 396,00
214	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 67,77	R\$ 83,42	R\$ 834,20
215	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 44,53	R\$ 54,82	R\$ 438,56
216	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,00	R\$ 13,81	R\$ 17,00	R\$ 833,00
217	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	R\$ 11,10	R\$ 13,66	R\$ 341,50
218	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	R\$ 16,05	R\$ 19,76	R\$ 494,00
219	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 24,03	R\$ 29,58	R\$ 88,74
220	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,00	R\$ 15,32	R\$ 18,86	R\$ 829,84
221	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	29,00	R\$ 10,87	R\$ 13,38	R\$ 388,02
222	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	R\$ 43,54	R\$ 53,60	R\$ 589,60
223	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 15,80	R\$ 19,45	R\$ 116,70
224	SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 30,20	R\$ 37,18	R\$ 37,18
225	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 41,43	R\$ 51,00	R\$ 51,00
226	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 18,94	R\$ 23,32	R\$ 23,32
227	OBRAS-SP	46.03.050	Tube de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	107,90	R\$ 111,93	R\$ 137,79	R\$ 14.867,54
228	OBRAS-SP	46.03.038	Tube de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	M	40,60	R\$ 53,17	R\$ 65,45	R\$ 2.657,27
229	OBRAS-SP	46.03.040	Tube de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	M	25,60	R\$ 86,56	R\$ 106,56	R\$ 2.727,94
230	OBRAS-SP	46.01.040	Tube de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	M	60,20	R\$ 49,33	R\$ 60,73	R\$ 3.655,95
231	OBRAS-SP	46.02.010	Tube de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	17,40	R\$ 38,27	R\$ 47,11	R\$ 819,71
232	OBRAS-SP	46.03.080	Tube de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40 mm, inclusive conexões	M	97,30	R\$ 45,04	R\$ 55,44	R\$ 5.394,31
233	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 15,70	R\$ 19,33	R\$ 19,33
234	SINAPI	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	8,00	R\$ 10,61	R\$ 13,06	R\$ 104,48



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

BDI Padrão: 23,1%
Não desonerado

Planilha Sintética Simples

Encargos Sociais
Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
235	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R\$ 7,57	R\$ 9,32	R\$ 158,44
236	SINAPI	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R\$ 11,35	R\$ 13,97	R\$ 237,49
237	SINAPI	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R\$ 13,71	R\$ 16,88	R\$ 286,96
238	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	R\$ 9,26	R\$ 11,40	R\$ 387,60
239	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00	R\$ 25,04	R\$ 30,82	R\$ 3.143,64
240	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 24,95	R\$ 30,71	R\$ 30,71
241	SINAPI	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 15,94	R\$ 19,62	R\$ 19,62
242	SICRO	2003730	Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais	un	1,00	R\$ 3.461,27	R\$ 4.260,82	R\$ 4.260,82
243	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,20	R\$ 416,90	R\$ 513,20	R\$ 102,64
244	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19,00	R\$ 11,24	R\$ 13,84	R\$ 262,96
245	SINAPI	89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	R\$ 17,34	R\$ 21,35	R\$ 362,95
246	SINAPI	89829	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 36,53	R\$ 44,97	R\$ 44,97
247	Próprio	SBC 53651	FOSSA SÉPTICA 10.000L POLIETILENO AQUALIMP	UN	1,00	R\$ 15.154,11	R\$ 18.654,71	R\$ 18.654,71
248	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	6,00	R\$ 37,63	R\$ 46,32	R\$ 277,92
249	SINAPI	11075	AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	5,90	R\$ 1.113,26	R\$ 1.370,42	R\$ 8.085,48
250	SINAPI	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	650,00	R\$ 0,82	R\$ 1,01	R\$ 656,50
251	Próprio	SBC 53044	FILTRO ANAEROBIO 5000 LITROS PRETO AQUALIMP	UN	1,00	R\$ 5.573,77	R\$ 6.861,31	R\$ 6.861,31
252	EDUCACAO-SP	16.09.008	SM-04 SUMIDOURO - POCO	M	5,00	R\$ 4.288,29	R\$ 5.278,89	R\$ 26.394,45
253	EDUCACAO-SP	16.09.004	SM-04 SUMIDOURO - TAMPAS DE CONCRETO DN=3,00M	UN	1,00	R\$ 2.075,34	R\$ 2.554,74	R\$ 2.554,74



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 23,1%
 Não desonerado

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
 SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

Encargos Sociais
 Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Planilha Sintética Simples

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
O.3			PLUVIAL					R\$ 27.309,90
254	SEINFRA-MG (SETOP)	ED-49912	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPAS EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	4,00	R\$ 603,99	R\$ 743,51	R\$ 2.974,04
255	SEINFRA-MG (SETOP)	ED-49889	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPAS DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	3,00	R\$ 727,64	R\$ 895,72	R\$ 2.687,16
256	Próprio	SBC 53039	RALO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	UN	2,00	R\$ 28,67	R\$ 35,29	R\$ 70,58
257	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 67,77	R\$ 83,42	R\$ 583,94
258	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	R\$ 44,53	R\$ 54,82	R\$ 931,94
259	SINAPI	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 40,20	R\$ 49,49	R\$ 49,49
260	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 52,11	R\$ 64,15	R\$ 64,15
261	Próprio	SBC 54083	LUVA DUPLA PVC 100mm	UN	1,00	R\$ 46,74	R\$ 57,54	R\$ 57,54
262	SINAPI	89599	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 25,37	R\$ 31,23	R\$ 31,23
263	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 31,59	R\$ 38,89	R\$ 38,89
264	OBRAS-SP	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	104,20	R\$ 49,19	R\$ 60,55	R\$ 6.309,31
265	OBRAS-SP	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	77,70	R\$ 69,78	R\$ 85,90	R\$ 6.674,43
266	OBRAS-SP	46.01.070	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexões	M	6,00	R\$ 105,95	R\$ 130,42	R\$ 782,52
267	Próprio	CPU 008 - UBS	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA	UN	1,00	R\$ 383,76	R\$ 472,41	R\$ 472,41
268	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,30	R\$ 146,35	R\$ 180,16	R\$ 1.855,65
269	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	R\$ 9,26	R\$ 11,40	R\$ 205,20
270	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	109,90	R\$ 25,04	R\$ 30,82	R\$ 3.387,12
271	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 10,91	R\$ 13,43	R\$ 134,30
O.4			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)					R\$ 6.231,39
272	ORSE	13656	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	UN	5,00	R\$ 14,41	R\$ 17,74	R\$ 88,70
273	SINAPI	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00	R\$ 280,98	R\$ 345,89	R\$ 2.767,12
274	ORSE	13655	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	UN	8,00	R\$ 13,05	R\$ 16,06	R\$ 128,48
275	OBRAS-SP	97.02.210	Placa de sinalização em PVC para ambientes	UN	1,00	R\$ 213,71	R\$ 263,08	R\$ 263,08
276	ORSE	11853	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3,00	R\$ 27,96	R\$ 34,42	R\$ 103,26
277	OBRAS-SP	97.02.198	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa	UN	2,00	R\$ 15,43	R\$ 18,99	R\$ 37,98



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 23,1%
Não desonerado

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

Encargos Sociais
Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Planilha Sintética Simples

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
278	ORSE	13651	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	UN	37,00	R\$ 20,19	R\$ 24,85	R\$ 919,45
279	OBRAS-SP	50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	UN	1,00	R\$ 244,69	R\$ 301,21	R\$ 301,21
280	ORSE	11641	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	UN	4,00	R\$ 313,00	R\$ 385,30	R\$ 1.541,20
281	DER-ES (Edificações)	160612	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	UN	2,00	R\$ 26,90	R\$ 33,11	R\$ 66,22
282	EMOP	05.054.0115-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 11,93	R\$ 14,69	R\$ 14,69
P			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$	220.961,42
P.1			INFRAESTRUTURA				R\$	154.973,68
283	ORSE	10364	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	UN	1,00	R\$ 0,79	R\$ 0,97	R\$ 0,97
284	ORSE	10366	Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 "	UN	1,00	R\$ 0,79	R\$ 0,97	R\$ 0,97
285	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	292,00	R\$ 19,24	R\$ 23,68	R\$ 6.914,56
286	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	86,00	R\$ 16,88	R\$ 20,78	R\$ 1.787,08
287	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 18,34	R\$ 22,58	R\$ 112,90
288	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 25,24	R\$ 31,07	R\$ 31,07
289	Próprio	SBC 63445	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	185,00	R\$ 1,45	R\$ 1,78	R\$ 329,30
290	Próprio	SBC 63444	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	22,00	R\$ 2,28	R\$ 2,81	R\$ 61,82
291	Próprio	SBC 2380	CHUMBADOR 3/8" x 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	UN	22,00	R\$ 3,61	R\$ 4,44	R\$ 97,68
292	Próprio	SBC 63111	PARAFUSO LENTILHA 42X13mm COM PORCA E ARRUELA	UN	104,00	R\$ 0,69	R\$ 0,85	R\$ 88,40
293	Próprio	SBC 78583	SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	22,00	R\$ 4,57	R\$ 5,63	R\$ 123,86
294	Próprio	SBC 62690	VERGALHAO ACO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	22,00	R\$ 11,48	R\$ 14,13	R\$ 310,86
295	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	258,00	R\$ 25,42	R\$ 31,29	R\$ 8.072,82
296	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	152,70	R\$ 27,57	R\$ 33,94	R\$ 5.182,64
297	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	206,40	R\$ 38,08	R\$ 46,88	R\$ 9.676,03
298	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,40	R\$ 55,19	R\$ 67,94	R\$ 706,58
299	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	83,60	R\$ 10,16	R\$ 12,51	R\$ 1.045,84
300	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.935,30	R\$ 3,03	R\$ 3,73	R\$ 7.218,67
301	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.658,80	R\$ 4,38	R\$ 5,39	R\$ 19.720,93



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
 Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
 SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

BDI Padrão: 23,1%

Não desonerado

Planilha Sintética Simples

Encargos Sociais

Horista: 112,84%

Mensalista: 69,95%

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
302	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	677,00	R\$ 6,75	R\$ 8,31	R\$ 5.625,87
303	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	69,90	R\$ 9,42	R\$ 11,60	R\$ 810,84
304	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 167,22	R\$ 205,85	R\$ 411,70
305	Próprio	SBC 61461	CAIXA DE PASSAGEM CH. DE ACO C/TAMPA APARAF. 200X200X10 PISO	UN	3,00	R\$ 71,90	R\$ 88,51	R\$ 265,53
306	Próprio	SBC 61462	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	1,00	R\$ 180,35	R\$ 222,01	R\$ 222,01
307	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 40,47	R\$ 49,82	R\$ 398,56
308	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 65,22	R\$ 80,29	R\$ 80,29
309	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 57,99	R\$ 71,39	R\$ 142,78
310	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	R\$ 33,31	R\$ 41,00	R\$ 943,00
311	Próprio	SBC 59208	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	26,00	R\$ 9,56	R\$ 11,77	R\$ 306,02
312	Próprio	SBC 62002	PLACA CEGA SEM FURO	UN	18,00	R\$ 4,65	R\$ 5,72	R\$ 102,96
313	Próprio	SBC 62568	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	212,00	R\$ 6,29	R\$ 7,74	R\$ 1.640,88
314	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	R\$ 39,12	R\$ 48,16	R\$ 1.637,44
315	SINAPI	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 51,54	R\$ 63,45	R\$ 63,45
316	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	R\$ 44,31	R\$ 54,55	R\$ 545,50
317	SINAPI	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72,00	R\$ 50,19	R\$ 61,78	R\$ 4.448,16
318	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	R\$ 55,43	R\$ 68,23	R\$ 1.501,06
319	SINAPI	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 73,52	R\$ 90,50	R\$ 181,00
320	SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,00	R\$ 26,79	R\$ 32,98	R\$ 2.803,30
321	SINAPI	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	R\$ 29,41	R\$ 36,20	R\$ 398,20
322	ORSE	828	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	UN	2,00	R\$ 71,24	R\$ 87,70	R\$ 175,40
323	Próprio	SBC 64035	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,00	R\$ 242,75	R\$ 298,83	R\$ 597,66
324	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 10,92	R\$ 13,44	R\$ 13,44
325	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	37,00	R\$ 11,60	R\$ 14,28	R\$ 528,36
326	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 52,27	R\$ 64,34	R\$ 321,70
327	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	R\$ 55,04	R\$ 67,75	R\$ 2.168,00
328	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 58,41	R\$ 71,90	R\$ 143,80
329	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 62,88	R\$ 77,41	R\$ 154,82



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFORNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
 SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

BDI Padrão: 23,1%
 Não desonerado

Planilha Sintética Simples

Encargos Sociais
 Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
330	ORSE	3692	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	UN	2,00	R\$ 77,30	R\$ 95,16	R\$ 190,32
331	ORSE	3441	Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou similar	UN	1,00	R\$ 194,00	R\$ 238,81	R\$ 238,81
332	Próprio	SBC 64563	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFÁSICO	UN	14,00	R\$ 287,82	R\$ 354,31	R\$ 4.960,34
333	OBRAS-SP	37.24.042	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1	UN	4,00	R\$ 645,23	R\$ 794,28	R\$ 3.177,12
334	Próprio	SBC 64819	DISPOSITIVO DIF. RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP. 100A	UN	1,00	R\$ 409,65	R\$ 504,28	R\$ 504,28
335	SINAPI	39449	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	2,00	R\$ 275,93	R\$ 339,67	R\$ 679,34
336	Próprio	SBC 63612	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	3,00	R\$ 8,65	R\$ 10,65	R\$ 31,95
337	Próprio	SBC 63052	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	1,00	R\$ 35,05	R\$ 43,15	R\$ 43,15
338	Próprio	SBC 60107	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA	M	29,40	R\$ 34,72	R\$ 42,74	R\$ 1.256,56
339	ORSE	3980	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	UN	22,00	R\$ 6,30	R\$ 7,76	R\$ 170,72
340	ORSE	9705	Tala plana perfurada 50mm	UN	26,00	R\$ 1,05	R\$ 1,29	R\$ 33,54
341	Próprio	SBC 62562	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm	UN	1,00	R\$ 10,64	R\$ 13,10	R\$ 13,10
342	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	113,60	R\$ 28,16	R\$ 34,66	R\$ 3.937,38
343	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.099,60	R\$ 22,31	R\$ 27,46	R\$ 30.195,02
344	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,90	R\$ 21,82	R\$ 26,86	R\$ 1.152,29
345	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	133,20	R\$ 22,07	R\$ 27,17	R\$ 3.619,04
346	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41,40	R\$ 32,68	R\$ 40,23	R\$ 1.665,52
347	OBRAS-SP	38.04.080	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4" com acessórios	M	1,00	R\$ 77,08	R\$ 94,89	R\$ 94,89
348	OBRAS-SP	50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	UN	29,00	R\$ 244,69	R\$ 301,21	R\$ 8.735,09
349	ORSE	8928	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	UN	92,00	R\$ 6,45	R\$ 7,94	R\$ 730,48
350	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	R\$ 42,50	R\$ 52,32	R\$ 104,64
351	SINAPI	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 3.345,77	R\$ 4.118,64	R\$ 4.118,64
352	Próprio	SBC 61236	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A PORCELINE	UN	1,00	R\$ 28,24	R\$ 34,76	R\$ 34,76
353	Próprio	SBC 64500	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UN	1,00	R\$ 284,38	R\$ 350,07	R\$ 350,07
354	Próprio	SBC 62300	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN GELO STECK	UN	2,00	R\$ 333,84	R\$ 410,96	R\$ 821,92
P.2			ILUMINAÇÃO					R\$ 28.121,44
355	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18,00	R\$ 106,83	R\$ 131,51	R\$ 2.367,18
356	OBRAS-SP	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	25,00	R\$ 333,13	R\$ 410,08	R\$ 10.252,00
357	Próprio	SBC 60121	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	10,00	R\$ 44,12	R\$ 54,31	R\$ 543,10
358	ORSE	13947	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	UN	50,00	R\$ 193,00	R\$ 237,58	R\$ 11.879,00
359	Próprio	SBC 60582	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	UN	6,00	R\$ 417,03	R\$ 513,36	R\$ 3.080,16



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 23,1%
Não desonerado

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

Planilha Sintética Simples

Encargos Sociais
Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
P.3			SPDA					R\$ 37.866,30
360	ORSE	12141	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	UN	1,00	R\$ 356,60	R\$ 438,97	R\$ 438,97
361	SINAPI	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	9,00	R\$ 1.014,96	R\$ 1.249,42	R\$ 11.244,78
362	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00	R\$ 49,89	R\$ 61,41	R\$ 552,69
363	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	9,00	R\$ 160,62	R\$ 197,72	R\$ 1.779,48
364	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 141,63	R\$ 174,35	R\$ 174,35
365	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	R\$ 169,21	R\$ 208,30	R\$ 416,60
366	SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	24,00	R\$ 28,84	R\$ 35,50	R\$ 852,00
367	SINAPI	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 130,22	R\$ 160,30	R\$ 160,30
368	SINAPI	101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R\$ 29,15	R\$ 35,88	R\$ 35,88
369	Próprio	SBC 78206	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	M	265,00	R\$ 39,89	R\$ 49,10	R\$ 13.011,50
370	Próprio	SBC 78212	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	120,00	R\$ 56,58	R\$ 69,65	R\$ 8.358,00
371	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	R\$ 64,41	R\$ 79,29	R\$ 792,90
372	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	5,00	R\$ 7,94	R\$ 9,77	R\$ 48,85
Q			CLIMATIZAÇÃO					R\$ 111.355,91
Q.1			INFRAESTRUTURA					R\$ 81.465,23
373	SINAPI	97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	98,00	R\$ 27,00	R\$ 33,24	R\$ 3.257,52
374	SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	22,00	R\$ 48,68	R\$ 59,93	R\$ 1.318,46
375	SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	84,00	R\$ 60,81	R\$ 74,86	R\$ 6.288,24
376	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	R\$ 68,35	R\$ 84,14	R\$ 673,12
377	ORSE	3162	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	M	128,00	R\$ 11,00	R\$ 13,54	R\$ 1.733,12
378	Próprio	SBC 200065	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	16,00	R\$ 560,10	R\$ 689,48	R\$ 11.031,68
379	EMOP	15.005.0280-0	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	636,00	R\$ 67,30	R\$ 82,85	R\$ 52.692,60
380	Próprio	SBC 70665	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ ISOLAMENTO TERMICO LA VIDRO 150mm 6"	M	24,00	R\$ 26,07	R\$ 32,09	R\$ 770,16
381	Próprio	SBC 70660	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ ISOLAMENTO TERMICO LA VIDRO 100mm 4"	M	28,00	R\$ 22,94	R\$ 28,24	R\$ 790,72
382	ORSE	13326	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	UN	25,33	R\$ 68,54	R\$ 84,37	R\$ 2.137,09
383	ORSE	721	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	UN	52,00	R\$ 2,65	R\$ 3,26	R\$ 169,52
384	SINAPI	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	18,00	R\$ 27,21	R\$ 33,50	R\$ 603,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

BDI Padrão: 23,1%
Não desonerado

Encargos Sociais
Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Planilha Sintética Simples

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
Q.2			EQUIPAMENTOS					R\$ 29.890,68
385	Próprio	SBC 70901	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UN	1,00	R\$ 7.468,52	R\$ 9.193,75	R\$ 9.193,75
386	Próprio	SBC 70904	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	UN	1,00	R\$ 5.831,98	R\$ 7.179,17	R\$ 7.179,17
387	Próprio	SBC 70216	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 220V S&P	UN	3,00	R\$ 3.597,50	R\$ 4.428,52	R\$ 13.285,56
388	Próprio	SBC 70205	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	R\$ 188,63	R\$ 232,20	R\$ 232,20
R			DADOS E VOZ					R\$ 9.270,38
389	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	R\$ 19,24	R\$ 23,68	R\$ 663,04
390	Próprio	SBC 61462	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMP A PARAFUSADA 302X302X120	UN	4,00	R\$ 180,35	R\$ 222,01	R\$ 888,04
391	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18,00	R\$ 54,16	R\$ 66,67	R\$ 1.200,06
392	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	82,00	R\$ 28,16	R\$ 34,66	R\$ 2.842,12
393	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	55,70	R\$ 22,31	R\$ 27,46	R\$ 1.529,52
394	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,80	R\$ 22,07	R\$ 27,17	R\$ 1.217,22
395	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	R\$ 32,68	R\$ 40,23	R\$ 643,68
396	OBRAS-SP	69.20.340	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa	UN	10,00	R\$ 23,29	R\$ 28,67	R\$ 286,70
S			GASES MEDICINAIS					R\$ 15.540,85
397	SINAPI	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	100,00	R\$ 63,68	R\$ 78,39	R\$ 7.839,00
398	SINAPI	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	R\$ 24,70	R\$ 30,41	R\$ 304,10
399	SINAPI	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,00	R\$ 18,29	R\$ 22,51	R\$ 1.125,50
400	SINAPI	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	R\$ 11,96	R\$ 14,72	R\$ 147,20
401	Próprio	CPU 009 - UBS	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	8,00	R\$ 133,50	R\$ 164,34	R\$ 1.314,72



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

BDI Padrão: 23,1%
Não desonerado

Encargos Sociais
Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Planilha Sintética Simples

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
402	ORSE	8733	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	UN	1,00	R\$ 1.312,73	R\$ 1.615,97	R\$ 1.615,97
403	ORSE	8732	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	UN	1,00	R\$ 869,44	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28
404	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	R\$ 68,35	R\$ 84,14	R\$ 504,84
405	ORSE	12313	Corrente galvanizada	M	4,00	R\$ 25,50	R\$ 31,39	R\$ 125,56
406	SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 52,24	R\$ 64,31	R\$ 514,48
407	SINAPI	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40,00	R\$ 19,89	R\$ 24,48	R\$ 979,20
T			URBANIZAÇÃO					R\$ 118.171,64
T.1			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					R\$ 108.034,96
408	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	14,59	R\$ 148,66	R\$ 183,00	R\$ 2.669,97
409	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	987,10	R\$ 83,97	R\$ 103,37	R\$ 102.036,53
410	SICRO	5213408	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	27,75	R\$ 48,21	R\$ 59,35	R\$ 1.646,96
411	SEINFRA-MG (SETOP)	ED-50518	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA	UN	5,00	R\$ 273,19	R\$ 336,30	R\$ 1.681,50
T.2			PAISAGISMO					R\$ 2.668,80
412	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	72,66	R\$ 29,84	R\$ 36,73	R\$ 2.668,80
T.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 1.406,80
413	ORSE	12043	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	UN	10,00	R\$ 114,28	R\$ 140,68	R\$ 1.406,80
T.4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 6.061,08
414	ORSE	2451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	M2	389,78	R\$ 12,63	R\$ 15,55	R\$ 6.061,08

Total Lote 1 R\$ 2.555.412,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: Construção de uma UBS PORTE 1 - CALIFÓRNIA

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SIURB: SP 7/2024; EDUCACAO-SP: SP 10/2024; SICRO3: RS 10/2024
SUDECAP: BH 10/2024; DER-ES-EDIFICA: ES 11/2024; ORSE: SE 12/2024; SINAPI: RS 1/2025; EMOP: RJ 1/2025; OBRAS-SP: SP 1/2025

Planilha Sintética Simples

BDI Padrão: 23,1%
Não desonerado

Encargos Sociais
Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total	
LOTE 2 - FISCALIZAÇÃO UBS PORTE 1									
A			AUXÍLIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRA				R\$	33.020,00	
1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208,00	R\$ 128,96	R\$ 158,75	R\$ 33.020,00	
Total Lote 2								R\$	33.020,00

Mirela Miorim
Engenheira Civil
Matrícula 16803-2