

PLANILHA ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA E.M.E.F. MANOEL PRESTES

Endereço: Av. Interbaleários, 1158 - Rainha do Mar - Xangri-lá/RS

ITEM	Fonte	Data Base	Código	Descrição do Item	unid.	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA NA ESCOLA MANOEL PRESTES										
1				REFORMA NA ESCOLA MANOEL PRESTES						
1.1.				DEMOLIÇÕES						
1.1.1.	SINAPI	mar-24	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99,64	10,54	24,22	13,09	1.304,57
1.1.3.	SINAPI	mar-24	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	194,60	3,19	24,22	3,96	771,13
				TOTAL DO ÍTEM 1.1.						2.075,69
1.2.				REVESTIMENTOS						
1.2.1.	SINAPI	mar-24	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	99,64	6,36	24,22	7,90	787,20
1.2.2.	SINAPI	mar-24	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	36,40	24,41	24,22	30,32	1.103,72
				TOTAL DO ÍTEM 1.2.						1.890,92
1.3.				IMPERMEABILIZAÇÃO						
1.3.1.	SINAPI	mar-24	98556	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/202	M2	43,44	57,14	24,22	70,98	3.083,34
				TOTAL DO ÍTEM 1.3.						3.083,34
1.4.				COBERTURA						
1.4.1.				COBERTURA (SUBSTITUIÇÕES)						
1.4.1.1	SINAPI	mar-24	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	26,84	52,54	24,22	65,27	1.751,72
1.4.1.2	SINAPI	mar-24	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	58,00	4,17	24,22	5,18	300,44
1.4.3	SINAPI	mar-24	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	58,00	96,10	24,22	119,38	6.923,77

				TOTAL DO ÍTEM 1.4.1.							8.975,93
1.4.2.				REPAROS EM DEMAIS TELHAS E ALGEROSAS							
1.4.2.1	SINAPI	mar-24	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML	BISNAGA	15,00	34,86	24,22	43,30	649,55	
1.4.2.2	SINAPI	mar-24	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	20,08	24,22	24,94	149,66	
1.4.2.3	SINAPI	mar-24	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	23,55	24,22	29,25	175,52	
				TOTAL DO ÍTEM 1.4.2.							974,73
				TOTAL DO ÍTEM 1.4.							9.950,66
1.5.				CORRIMÃO DE ESCADA							
1.5.1.	SINAPI	mar-24	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/201	M	6,5	103,70	24,22	128,82	837,30	
				TOTAL DO ÍTEM 1.5.							837,30
1.6.				ESQUADRIAS E GRADES							
1.6.1.	SINAPI	mar-24	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25 4,8 MM. AF 04/2019	M2	0,8	568,33	24,22	705,98	564,78	
1.6.2.	SINAPI	mar-24	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	11,24	1.072,09	24,22	1.331,75	14.968,87	
1.6.3.	SINAPI	mar-24	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	UNIDADE	1	822,44	24,22	1.021,63	1.021,63	
				TOTAL DO ÍTEM 1.6.							16.555,29
1.7.				REVISAR SOLDAS NA PRACINHA							
1.7.1.	SINAPI	mar-24	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	30,64	24,22	38,06	76,12	
				TOTAL DO ÍTEM 1.7.							76,12
1.8.				ACESSÓRIOS SANITÁRIOS							
1.8.1.	SINAPI	mar-24	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UNIDADE	3	42,82	24,22	53,19	159,57	
				TOTAL DO ÍTEM 1.8.							159,57
1.9.				PINTURAS							
1.9.1.	SINAPI	mar-24	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024	M2	95,44	2,71	24,22	3,37	321,29	
1.9.2.	SINAPI	mar-24	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	88,2	10,54	24,22	13,09	1.154,78	
1.9.3.	SINAPI	mar-24	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	10,45	8,86	24,22	11,01	115,01	
1.9.4.	SINAPI	mar-24	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	M2	10,45	11,61	24,22	14,42	150,71	

Razão Social: Construtora Planforme Ltda
CNPJ: 39.268.729/0001-89
IE: 087/0120743

CONSTRUTORA PLANFORME

1.9.5.	SINAPI	mar-24	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	10,45	14,05	24,22	17,45	182,38
				TOTAL DO ÍTEM 1.9.						1.924,17
TOTAL DO ORÇAMENTO									36.553,08	

OSÓRIC
Local

quarta-feira, 24 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Júlio Cesar de Souza Ferri
CREA: RS 089572