

SEGUNDA RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2026

O MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL/RS, por intermédio do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos princípios da legalidade, publicidade, isonomia e competitividade previstos no art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como em atendimento ao disposto no art. 55 da referida Lei, que tratam da divulgação dos atos do procedimento licitatório e da obrigatoriedade de ampla publicidade, TORNA PÚBLICA a presente RETIFICAÇÃO do Edital de Concorrência Eletrônica nº 05/2026, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação asfáltica do pórtico à ponte de divisa São Valério - São Martinho, com recursos do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, relativo ao Convênio FPE nº 5234/2025 – Programa Pavimenta 3, incluindo o fornecimento de materiais e serviços, para capeamento de concreto asfáltico conforme projeto técnico em anexo.

I – DA ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA

Considerando a necessidade de observância do prazo adequado para formulação das propostas, nos termos do art. 55, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, fica alterada a data de abertura da sessão pública do certame, passando a vigorar a seguinte redação:

ABERTURA: 19 DE JUNHO DE 2026, às 09h00min.

II – RERTIFICAÇÃO DO ITEM 3;

Fica ALTERADA a descrição do item 3.4.1;

Como era:

3.4.1 Lote 01 R\$ 1.937.417,01



Como ficou:

3.4.1 Lote 01 R\$ 1.960.991,10.

III – DA VISITA TÉCNICA

Fica esclarecido que a visita técnica prevista no item 5.4, alínea “c”, possui caráter facultativo, podendo ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico da licitante acerca do conhecimento pleno das condições locais, das peculiaridades da contratação e dos documentos técnicos retificados.

Dessa forma, a não realização da visita técnica não constituirá motivo de inabilitação, desde que a licitante apresente a declaração correspondente, nos termos do edital.

IV – RETIFICAÇÃO DO ITEM 20;

Fica ALTERADA a descrição do item 20;

Como era:

20. DO REAJUSTE

Como ficou:

20. DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Fica ALTERADA a descrição do item 20.1.

Como era:

20.1. Os valores objeto da contratação decorrente do processo licitatório serão reajustados com base no índice IPCA, a contar da data do orçamento estimado, sendo esta a data de 04/05/2026.

Como ficou:



20.1. Os valores objeto da contratação decorrente do processo licitatório serão reajustados com base em índice setorial oficial compatível com obras rodoviárias/pavimentação asfáltica, indicado pela área técnica responsável, observadas as tabelas referenciais e composições utilizadas na formação do orçamento, vedada a incidência de reajuste sobre serviços já executados, medidos, recebidos ou pagos, a contar da data do orçamento estimado, sendo esta a data de 29/05/2026.

Ficam ADICIONADOS os itens 20.2 e 20.3.

20.2 Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.

20.3. Ocorrendo fatos supervenientes à apresentação da proposta, imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, inclusive decorrentes de cenário econômico ou geopolítico instável que impacte de forma extraordinária e comprovada os custos de insumos essenciais à execução do objeto, poderá ser promovido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento formal da parte interessada, acompanhado de documentação idônea, memória de cálculo e demonstração do nexo causal entre o evento alegado e o efetivo impacto nos custos contratuais, observada a matriz de riscos, a legislação aplicável e a decisão fundamentada da Administração.

V – RETIFICAÇÃO DO ANEXO II

Fica ALTERADA a descrição da Cláusula Sexta, item 6.2;

Como era:

6.2 O prazo para conclusão das obras, objeto do presente edital, é de 01 (um) ano, contados a partir da data da “Ordem para Início das Obras”, expedida pela CONTRATANTE, e será findada na data da assinatura do Termo de Recebimento Provisório.

Como ficou:

6.2 O prazo para conclusão das obras, objeto do presente edital, é de 06 (seis) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro contados a partir da data da “Ordem para Início das



Obras”, expedida pela CONTRATANTE, e será findada na data da assinatura do Termo de Recebimento Provisório.

VI – RETIFICAÇÃO DO ANEXO III

Ficam ALTERADOS os seguintes documentos de engenharia, que vão em apenso a essa retificação:

- BDI;
- CAP 50-70;
- COMPOSIÇÕES;
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
- EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO;
- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
- EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.

VII – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Edital original, que não conflitem com o disposto nesta retificação.

A presente retificação será devidamente publicada nos meios oficiais, garantindo-se ampla publicidade e transparência ao procedimento licitatório.

São Valério do Sul/RS, 29 de maio de 2026.

CLÓVIS TABORDA PADILHA

Prefeito Municipal



ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO
SOLO-BRITA (20CM) + BRITA GRADUADA (18CM) + CBUQ COM CAP 50/70 (4CM)

ORÇAMENTO GERAL

LOCAL: ACESSO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

TRECHO: DO PÓRTICO ATÉ O RIO VALÉRIO

ÁREA DA OBRA 9240,4m²

BDI 22,00 %
ENCARGOS 69,29 am

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	SINAPI mar/2026 SICRO jan/2026 NÃO DESONERADO
Item 1	SERVIÇOS INICIAIS							
Item 1.1	Serviços topográficos	m²	9.240,40	0,60	22,41	0,73	6.745,49	COMPOSIÇÃO 01
Item 1.2	Limpeza mecanizada do terreno	m²	2.236,00	0,83	22,41	1,01	2.258,36	SICRO 5502985
Item 1.3	Carga e transporte de limpeza para bota fora - DMT 3 Km	m³	447,20	9,96	22,41	12,15	5.433,48	SICRO 5502836
Item 1.4	Placa de Obra	un	1,00	1.270,36	22,41	1.549,83	1.549,83	COMPOSIÇÃO 02
Item 1.5	Canteiro de obras	un	1,00	57.188,72	22,41	69.770,23	69.770,23	COMPOSIÇÃO 11
Item 1.6	Administração Local	un	1,00	31.400,23	22,41	38.308,28	38.308,28	COMPOSIÇÃO 12
Item 1.7	Mobilização de Equipamentos	un	1,00	8.047,34	22,41	9.817,75	9.817,75	COMPOSIÇÃO 13
Item 1.8	Desmobilização de equipamentos	un	1,00	8.047,34	22,41	9.817,75	9.817,75	COMPOSIÇÃO 14
TOTAL DO Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 143.701,17	
Item 2	TERRAPLENAGEM							
Item 2.1	Escavação, Carga e Transporte de material 1ª cat. dmt até 1 Km	m³	2.236,00	7,34	22,41	8,95	20.012,20	SICRO 5502140
Item 2.2	Compactação de aterros 100% P.N.	m³	1.565,20	5,87	22,41	7,16	11.206,83	SICRO 5502978
Item 2.3	Espalhamento de material de aterro	m³	1.565,20	2,75	22,41	3,35	5.243,42	SICRO 4413942
TOTAL DO Item 2 - TERRAPLENAGEM							R\$ 36.462,45	
Item 3	DRENAGEM:							
Item 3.1	Escavação de Valas de drenagem, carga e transporte mat 1 cat DMT 1 Km	m³	1.788,80	7,34	22,41	8,95	16.009,76	SICRO 5502140
Item 3.2	Enrocamento de pedra arrumada	m³	11,00	311,09	22,41	379,52	4.174,72	SICRO 1505879
Item 3.3	Transporte de pedra de mão para enrocamento, em rodovia pavimentada, DMT 3,0 km	t X km	56,10	0,82	22,41	1,00	56,10	SICRO 5914389
Item 3.5	Transporte de pedra de mão, em revestimento primário, DMT = 12,7 km	t X km	237,49	1,00	22,41	1,22	289,74	SICRO 5914374
TOTAL DO Item 3 - DRENAGEM:							R\$ 20.530,32	
Item 4	PAVIMENTAÇÃO:							
Item 4.1	Regularização do Sub-leito	m²	9.240,40	2,15	22,41	2,62	24.209,85	SICRO 4011210
Item 4.2	Sub-base de solo-brita E=20cm	m³	1.783,76	93,09	22,41	113,56	202.563,79	SICRO 4011318
Item 4.3	Transporte de Brita para Solo-Brita, em rodovia pavimentada, DMT 30 km	t X km	45.485,88	0,82	22,41	1,00	45.485,88	SICRO 5914389
Item 4.4	Transporte de Brita para Solo-Brita, em rodovia pavimentada, DMT excedente a 30km = 41,80 km	t X km	63.376,99	0,82	22,41	1,00	63.376,99	SICRO 5914389
Item 4.5	Transporte de Brita para Solo-Brita, em revestimento primário, DMT = 8,10 km	t X km	12.281,19	1,00	22,41	1,22	14.983,05	SICRO 5914374
Item 4.6	Base de Brita graduada E=18cm	m³	1.489,61	120,55	22,41	147,07	219.076,94	SICRO 4011275
Item 4.7	Transporte Brita Graduada, em rodovia pavimentada, DMT 30 KM	t x km	75.970,11	0,82	22,41	1,00	75.970,11	SICRO 5914389
Item 4.8	Transporte Brita Graduada, em rodovia pavimentada, DMT excedente a 30km = 41,80 km	t x km	105.851,69	0,82	22,41	1,00	105.851,69	SICRO 5914389
Item 4.9	Transporte de Brita Graduada, em revestimento primário, DMT = 8,10 km	t X km	20.511,93	1,00	22,41	1,22	25.024,55	SICRO 5914374
Item 4.10	Imprimação	m²	7.954,00	1,69	22,41	2,06	16.385,24	COMPOSIÇÃO 03
Item 4.11	ASFALTOS DILUÍDOS - Emulsão para Imprimação	kg	9.544,80	4,23	22,41	5,15	49.155,72	COMPOSIÇÃO 08
Item 4.12	TRANSPORTE DE LIGANTE, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM	TXkm	286,20	2,21	22,41	2,69	769,88	SICRO 5914622
Item 4.13	TRANSPORTE DE LIGANTE, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA P/ EXCEDENTE DMT A 30KM DMT=451KM	TXkm	4.302,54	2,21	22,41	2,69	11.573,83	SICRO 5914622
Item 4.14	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	7.954,00	1,41	22,41	1,72	13.680,88	COMPOSIÇÃO 04
Item 4.15	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	kg	3.579,30	4,43	22,41	5,40	19.328,22	COMPOSIÇÃO 09
Item 4.16	TRANSPORTE DE LIGANTE, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM	TXkm	107,40	2,21	22,41	2,69	288,91	SICRO 5914622
Item 4.17	TRANSPORTE DE LIGANTE, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA P/ EXCEDENTE DMT A 30KM DMT=451KM	TXkm	1.614,58	2,21	22,41	2,69	4.343,22	SICRO 5914622
Item 4.18	REVESTIMENTO ASFÁLTICO CAPA FINAL (CBUQ CAP 50/70) EXCLUSIVE TRANSPORTE E=4CM	m³	318,16	725,03	22,41	884,53	281.422,06	COMPOSIÇÃO 05
Item 4.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	tXkm	36.881,28	0,82	22,41	1,00	36.881,28	SICRO 5914389
Item 4.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM DMT=41,80KM	tXkm	51.387,91	0,82	22,41	1,00	51.387,91	SICRO 5914389
Item 4.21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT=8,10KM	tXkm	9.957,94	1,00	22,41	1,22	12.148,68	SICRO 5914374
Item 4.22	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP 50/70	T	42,47	5.575,49	22,41	6.802,10	288.885,19	COMPOSIÇÃO 10
Item 4.23	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM	txkm	1.274,08	2,21	22,41	2,69	3.427,28	SICRO 5914622
Item 4.24	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA P/ EXCEDENTE DMT A 30KM DMT=451KM	txkm	19.153,64	2,21	22,41	2,69	51.523,29	SICRO 5914622
TOTAL DO Item 4 - PAVIMENTAÇÃO:							R\$ 1.617.744,44	
Item 5	OBRAS COMPLEMENTARES							
Item 5.1	Enleivamento de Taludes	m²	5.746,52	10,63	22,41	12,96	74.474,90	SICRO 4413996
TOTAL DO Item 5 - OBRAS COMPLEMENTARES							R\$ 74.474,90	
Item 6	SINALIZAÇÃO:							
Item 6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:							
Item 6.1.1	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsão em água - 3 mm	m	3.299,00	13,30	22,41	16,22	53.509,78	SICRO 5214001
Item 6.1.2	Tacha bidirecional	unds	210,00	33,72	22,41	41,13	8.637,30	SICRO 5219605
Item 6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL:							
Item 6.2.1	PLACA TIPO A21e, A2a e A2b - ADVERTÊNCIA - COMPOSTA COM POSTE METÁLICO 2", L=60cm	unds	3,00	561,46	22,41	684,98	2.054,94	COMPOSIÇÃO 06
Item 6.2.2	PLACA TIPO R19 e R07- REGULAMENTAÇÃO - COMPOSTA COM POSTE METÁLICO 2", D=75cm	unds	5,00	635,38	22,41	775,16	3.875,80	COMPOSIÇÃO 07
TOTAL DO Item 6 - SINALIZAÇÃO:							R\$ 68.077,82	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 1.960.991,10	

LUCIO ANDRE Assinado de forma digital por LUCIO ANDRE
LICKS:469807 ANDRE LICKS:46980733087
33087 Dados: 2026.05.29 08:24:58 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SAÍDA PARA SÃO MARTINHO - Pavimenta III																	VALOR: R\$	1.960.991,10
																	BDI	22,00 %
																	ENCARGOS	69,29 am
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES												TOTAL		
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		%	R\$	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	143.701,17	7,33	50,00	71.850,59	50,00	71.850,59		-		-		-		-	100,00	143.701,17	
2	TERRAPLENAGEM	36.462,45	1,86	100,00	36.462,45		-		-		-		-		-	100,00	36.462,45	
3	DRENAGEM:	20.530,32	1,05	10,00	2.053,03	20,00	4.106,06	20,00	4.106,06	20,00	4.106,06	30,00	6.159,10		-	100,00	20.530,32	
4	PAVIMENTAÇÃO:	1.617.744,44	82,50		-	20,00	323.548,89	20,00	323.548,89	20,00	323.548,89	20,00	323.548,89	20,00	323.548,89	100,00	1.617.744,44	
5	OBRAS COMPLEMENTARES	74.474,90	3,80	-	-		-		-		-	50,00	37.237,45	50,00	37.237,45	100,00	74.474,90	
6	SINALIZAÇÃO:	68.077,82	3,47	-	-		-		-		-		-	100,00	68.077,82	100,00	68.077,82	
TOTAL	SIMPLES			5,63	110.366,07	20,37	399.505,54	16,71	327.654,95	16,71	327.654,95	18,71	366.945,43	21,87	428.864,16	100,00	1.960.991,10	
	ACUMULADO	1.960.991,10	100,00		110.366,07	26,00	509.871,61	42,71	837.526,56	59,42	1.165.181,51	78,13	1.532.126,94	100	1.960.991,10			

LUCIO ANDRE Assinado de forma digital por LUCIO ANDRE
LICKS:469807 LICKS:46980733087
33087 Dados: 2026.05.29 08:25:49 -03'00'

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60%	20,97%	24,23%

2.3. Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias":

PARCELA DO BDI	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%
PIS, COFINS e ISSQN	Conforme legislação específica		

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

OBSERVAÇÕES

a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.

c) Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.

Parâmetro	%	Verificação	CÁLCULO DO BDI
Administração Central	4,01%	OK	22,00%
Seguros e Garantias	0,40%	OK	CONDIÇÃO
Riscos	0,56%	OK	OK
Despesas Financeiras	1,11%	OK	
Lucro	7,30%	OK	
Impostos: PIS, COFINS e DESONERAÇÃO 2%	3,65%		
Impostos: ISS (mun.)	3,00%	OK	

LUCIO ANDRE LICKS:46980733087
Assinado de forma digital por LUCIO ANDRE LICKS:46980733087
Dados: 2026.05.29 08:20:27 -03'00'

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	NÃO DESONERADO	TOTAL
propria	COMPOSIÇÃO 01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²		R\$	0,60
SICRO	M1358	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0029	1,85	0,09
sinapi	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,001	82,12	0,08
SICRO	P9981	TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	39,54	0,09
SICRO	P9828	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	28,11	0,07
SICRO	P9824	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	23,78	0,17
SICRO	P9862	DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002	52,32	0,10

propria	COMPOSIÇÃO 02	PLACA DE OBRA	und		R\$	1.270,36
SICRO	M1358	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	1,0000	1,85	1,85
SICRO	M1358	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	4,0000	8,33	33,30
sinapi - i	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 1,20X2,40 M	m²	2,8800	400,00	1.152,00
SICRO	M1205	PREGO DE FERR COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	kg	0,1100	16,73	1,84
SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,0100	515,82	5,15
SICRO	P9808	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,00	28,66	28,66
SICRO	P9824	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,00	23,78	47,56

propria	COMPOSIÇÃO 03	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO	M³		R\$	1,69
SICRO	E9544	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0020	14,58	0,02
SICRO	E9544	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0040	9,29	0,03
SICRO	E9509	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0010	331,63	0,33
SICRO	E9577	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 77 KWV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0020	178,30	0,35
SICRO	E9577	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 77 Kw, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0040	70,87	0,28
SICRO	E9509	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0050	108,65	0,54
SICRO	P9824	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0060	23,78	0,14


propria	COMPOSIÇÃO 04	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 - REFERÊNCIA 96402	M		R\$	1,41
SICRO	E9544	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	14,50	0,02
SICRO	E9544	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	9,29	0,03
SICRO	E9509	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0004	330,14	0,13
SICRO	E9577	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	174,85	0,29
SICRO	E9577	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0038	69,14	0,26
SICRO	E9509	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0051	108,14	0,55
SICRO	P9824	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055	23,78	0,13

propria	COMPOSIÇÃO 05	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/APLICAÇÃO DE CBUQ, EXCLUSIVE TRANSPORTE (CAP 50/70)	M³		R\$	725,03
SICRO	P9801	AJUDANTE RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1301	25,17	28,44
SICRO	E9545	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0464	512,19	23,76
SICRO	E9545	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0949	224,41	21,29
SICRO	E9762	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0419	302,85	12,68
SICRO	E9762	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,099	148,10	14,66
SICRO	E9681	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0805	342,30	27,55
SICRO	E9681	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,0607	137,19	8,32
Comp	AUXILIAR 01	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	T	2,73	205,20	560,72
SICRO	E9577	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 77 KW, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,0341	174,85	5,96
SICRO	E9577	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 77KW, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,1071	69,14	7,40
SICRO	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0464	307,32	14,25


FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	NÃO DESONERADO	TOTAL
propria	AUXILIAR 01	(CÓPIA SINAPI 101021) USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	T		R\$	205,20
SICRO	M0028	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,3248	135,82	44,11
SICRO	M0345	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	56,2	0,74	41,58
SICRO	M0005	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1998	156,51	31,27
SICRO	M0191	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0625	141,58	8,84
SICRO	E9584	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0048	213,10	1,02
SICRO	E9584	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0179	106,61	1,90
SICRO	E9013	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0455	683,99	31,12
SICRO	E9689	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0176	1.841,36	32,40
SICRO	E9689	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0051	919,83	4,69
SICRO	E9778	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART 338 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	0,0176	310,86	5,47
SICRO	E9778	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	0,0051	22,70	0,11
SICRO	P9824	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0455	23,78	1,08
SICRO	P9887	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0227	71,31	1,61
propria	COMPOSIÇÃO 06	PLACA DE ADVERTÊNCIA + SUPORTE METÁLICO 2"	M²		R\$	561,46
sinapi-i	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	H	3,0000	67,80	203,40
sinapi-i	555	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	H	0,2000	10,21	2,04
sinapi-i	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m³	0,3600	924,00	332,64
SICRO	P9829	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	30,28	15,14
SICRO	P9823	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	32,99	8,24
propria	COMPOSIÇÃO 07	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO + SUPORTE METÁLICO 2"	M²		R\$	635,38
sinapi-i	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	H	3	67,80	203,40
sinapi-i	555	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	H	0,2	10,21	2,04
sinapi-i	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m³	0,44	924,00	406,56
SICRO	P9829	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,28	15,14
SICRO	P9823	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	32,99	8,24
propria	COMPOSIÇÃO 08	ASFALTO DILUÍDO -IMPRIMAÇÃO REGIÃO SUL jun / 2026	Kg		R\$	4,23
ANP	SUL	Emulsão - Imprimação	kg	1	4,23	4,23
propria	COMPOSIÇÃO 09	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C REGIÃO SUL jun / 2026	Kg		R\$	4,43
ANP	SUL	Emulsão Asfáltica RR 2C	kg	1	4,43	4,43
propria	COMPOSIÇÃO 10	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP 50/70 REGIÃO SUL jun /2026	Kg		R\$	5.575,49
ANP	SUL	Cimento Asfalto CAP 50/70	kg	1	5.575,49	5.575,49
propria	COMPOSIÇÃO 11	CANTEIRO DE OBRAS	Un		R\$	57.188,72
Comp	RS	Ver Composições Detalhadas - Canteiro de obras	%	1	57.188,72	57.188,72
propria	COMPOSIÇÃO 12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Ver comp Adm Local)	Un		R\$	31.400,23
Comp	RS	Ver Composições Detalhadas - Adm Local	%	1	39.871,01	31.400,23
propria	COMPOSIÇÃO 13	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Un		R\$	8.047,34
Comp	RS	Ver composições Detalhadas - Mobilização de Equipamentos	%	1	8.047,34	8.047,34
propria	COMPOSIÇÃO 14	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Un		R\$	8.047,34
Comp	RS	Ver composições Detalhadas - Desmobilização de Equipamentos	%	1	8.047,34	8.047,34

LUCIO ANDRE
LICKS:469807
33087

Assinado de forma digital por LUCIO ANDRE
LICKS:46980733087
Dados: 2026.05.29 08:26:24 -03'00'

AUXILIAR ANP + REAJUSTE DE LIGANTES MAI/2026 E JUN/2026					
CAP 50/70 (ANP RIO GRANDE DO SUL ACRESCIDO DE ICMS RIO GRANDE DO SUL)					
		Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Superintendência de Defesa da Concorrência			
PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG)					
Importante: Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.					
Mês	Produto	Estado	Preço		
abr/26	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Rio Grande do Sul	3,78391		
MÊS	PRODUTO	ESTADO	PREÇO (KG)	ICMS (RS)	VALOR TOTAL
abr/26	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP 50/70	RS	3,783912555	20,00%	R\$ 4.729,89
REAJUSTES					
mai/26	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP 50/70	14,79%	4,343553222	20,00%	R\$ 5.429,44
jun/26	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP 50/70	2,69%	4,460394803	20,00%	R\$ 5.575,49

LUCIO ANDRE digital por LUCIO ANDRE
LICKS:46980733087
 Dados: 2026.05.29 08:21:01 -03'00'

AUXILIAR ANP + REAJUSTE DE LIGANTES MAI/2026 E JUN/2026					
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (ANP RS ACRESCIDO DE ICMS RIO GRANDE DO SUL)					
		Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Superintendência de Defesa da Concorrência			
PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG)					
Importante: Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.					
Mês	Produto	Estado	Preço		
abr/26	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Rio Grande do Sul	2,86812		
MÊS	PRODUTO	ESTADO	PREÇO (KG)	ICMS (RS)	VALOR TOTAL
abr/26	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	RS	2,868117611	20,00%	R\$ 3,59
REAJUSTES					
mai/26	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	14,79%	3,292312206	20,00%	R\$ 4,12
jun/26	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	2,69%	3,380875404	20,00%	R\$ 4,23

LUCIO ANDRE Assinado de forma digital por LUCIO ANDRE
LICKS:469807 LICKS:46980733087
33087 Dados: 2026.05.29 08:24:03 -03'00'

AUXILIAR ANP + REAJUSTE DE LIGANTES MAI/2026 E JUN/2026

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ANP RIO GRANDE DO SUL ACRESCIDO DE ICMS RIO GRANDE DO SUL)



Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa da Concorrência

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG)

Importante: Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

Mês	Produto	Estado	Preço
abr/26	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	Rio Grande do Sul	3,00675

MÊS	PRODUTO	ESTADO	PREÇO (KG)	ICMS (RS)	VALOR TOTAL
abr/26	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	RS	3,006750603	20,00%	R\$ 3,76
REAJUSTES					
mai/26	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	14,79%	3,451449017	20,00%	R\$ 4,31
jun/26	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	2,69%	3,544292996	20,00%	R\$ 4,43