



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 15165/2026 | PROPONENTE / TOMADOR Município de São Valério do Sul | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Capeamento Asfáltico Sede - Nogueira | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 01-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Capeamento Asfáltico Sede - Av. Osvaldo e Rua Leonardo Roos | MUNICÍPIO / UF São Valério do Sul - RS | BDI 1 20,00% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Capeamento Asfáltico Sede - Av. Osvaldo e Rua Leonardo Roos | | | | | | | | | 513.311,71 | |
| 1. | | | CAPEAMENTO RUA LEONARDO ROOS Tr Willibaldo - João Paradzinski | | | | | - | 207.614,83 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 13.533,38 | |
| 1.1.1. | Composição | 01 | PLACA DE OBRA | UN | 1,00 | 3.230,46 | BDI 1 | 3.876,55 | 3.876,55 | RA |
| 1.1.2. | Composição | 02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1,00 | 8.047,36 | BDI 1 | 9.656,83 | 9.656,83 | RA |
| 1.2. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - Despesas Diretas | | | | | - | 9.485,48 | |
| 1.2.1. | Composição | 04 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1,00 | 9.485,48 | BDI 2 | 9.485,48 | 9.485,48 | RA |
| 1.3. | | | PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ -Rua Leonardo Roos | | | | | - | 180.172,05 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 106168 | LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m2 | 1.402,50 | 0,67 | BDI 1 | 0,80 | 1.122,00 | RA |
| 1.3.2. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | M2 | 1.287,75 | 0,42 | BDI 1 | 0,50 | 643,88 | RA |
| 1.3.3. | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 132,23 | 191,74 | BDI 1 | 230,09 | 30.424,80 | RA |
| 1.3.4. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | M2 | 1.287,75 | 0,42 | BDI 1 | 0,50 | 643,88 | RA |
| 1.3.5. | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 99,17 | 191,74 | BDI 1 | 230,09 | 22.818,03 | RA |
| 1.3.6. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 16.614,22 | 0,82 | BDI 1 | 0,98 | 16.281,94 | RA |
| 1.3.7. | SICRO | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | TXKM | 2.198,26 | 1,00 | BDI 1 | 1,20 | 2.637,91 | RA |
| 1.3.8. | Cotação | 04 | Aquisição de emulsão asfáltica RR 2C | t | 1,16 | 4.262,85 | BDI 1 | 5.115,42 | 5.933,89 | RA |
| 1.3.9. | Cotação | 05 | Aquisição de CAP 50-70 | t | 12,03 | 5.151,87 | BDI 1 | 6.182,24 | 74.372,35 | RA |
| 1.3.10. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 6.345,14 | 2,21 | BDI 1 | 2,65 | 16.814,62 | RA |
| 1.3.11. | Composição | 08 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 45 CM BASE X 6 CM ALTURA | M | 255,00 | 27,71 | BDI 1 | 33,25 | 8.478,75 | RA |
| 1.4. | | | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - Rua Leonardo Roos | | | | | - | 4.423,92 | |
| 1.4.1. | Composição | 05 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VIA | UN | 2,00 | 512,91 | BDI 1 | 615,49 | 1.230,98 | RA |
| 1.4.2. | Composição | 06 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | UN | 2,00 | 642,91 | BDI 1 | 771,49 | 1.542,98 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 45,68 | 30,10 | BDI 1 | 36,12 | 1.649,96 | RA |
| 2. | | | CAPEAMENTO AV. OSVALDO LEITE Tr Leonardo - Leonardo | | | | | - | 305.696,88 | |
| 2.1. | | | PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - Av. Osvaldo Leite | | | | | - | 288.223,66 | |
| 2.1.1. | SINAPI | 106168 | LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 2.265,00 | 0,67 | BDI 1 | 0,80 | 1.812,00 | RA |
| 2.1.2. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | M2 | 1.993,34 | 0,42 | BDI 1 | 0,50 | 996,67 | RA |
| 2.1.3. | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | T | 206,83 | 191,74 | BDI 1 | 230,09 | 47.589,51 | RA |
| 2.1.4. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | M2 | 2.014,34 | 0,42 | BDI 1 | 0,50 | 1.007,17 | RA |
| 2.1.5. | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 155,12 | 191,74 | BDI 1 | 230,09 | 35.691,56 | RA |
| 2.1.6. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 25.988,43 | 0,82 | BDI 1 | 0,98 | 25.468,66 | RA |
| 2.1.7. | SICRO | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | TXKM | 3.438,58 | 1,00 | BDI 1 | 1,20 | 4.126,30 | RA |
| 2.1.8. | Cotação | 04 | Aquisição de emulsão asfáltica RR 2C | t | 1,81 | 4.262,85 | BDI 1 | 5.115,42 | 9.258,91 | RA |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 15165/2026 | PROPONENTE / TOMADOR Município de São Valério do Sul | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Capeamento Asfáltico Sede - Nogueira | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 01-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Capeamento Asfáltico Sede - Av. Osvaldo e Rua Leonardo Roos | MUNICÍPIO / UF São Valério do Sul - RS | BDI 1 20,00% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capeamento Asfáltico Sede - Av. Osvaldo e Rua Leonardo Roos | | | | | | | | | | 513.311,71 |
| 2.1.9. | Cotação | 05 | Aquisição de CAP 50-70 | t | 18,82 | 5.151,87 | BDI 1 | 6.182,24 | 116.349,76 | RA |
| 2.1.10. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 9.923,03 | 2,21 | BDI 1 | 2,65 | 26.296,03 | RA |
| 2.1.11. | Composição | 08 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 45 CM BASE X 6 CM ALTURA | M | 248,10 | 27,71 | BDI 1 | 33,25 | 8.249,33 | RA |
| 2.1.12. | Composição | 07 | MEIO FIO E SARJETA CONJUGADOS PARA CANTEIRO CENTRAL - com extrusora | m | 136,00 | 69,72 | BDI 1 | 83,66 | 11.377,76 | RA |
| 2.2. | | | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - Av. Osvaldo Leite | | | | | - | 17.473,22 | |
| 2.2.1. | Composição | 05 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VIA | UN | 5,00 | 512,91 | BDI 1 | 615,49 | 3.077,45 | RA |
| 2.2.2. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 131,20 | 30,10 | BDI 1 | 36,12 | 4.738,94 | RA |
| 2.2.3. | Composição | 03 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1,00 | 8.047,36 | BDI 1 | 9.656,83 | 9.656,83 | RA |

RECURSO
↓

Encargos sociais: Encargos sociais RS a partir de janeiro de 2026 de 69,29 ao mês.

Observações:
Orçamento com base no SICRO 01/2026 e alguns serviços SINAPI 03/2026, ANP 05/2026 e mercado 04/2026. BDI 20%

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Valério do Sul - RS
Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Lucio André Licks
CREA/CAU: RS 107.378
ART/RRT: 14337061