



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Município de São Valério do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento Perimetral			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçamento FINISA 2026 Perimetral Sul	MUNICÍPIO / UF São Valério do Sul - RS	BDI 1 21,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Calçamento FINISA 2026 Perimetral Sul									393.163,06	
1.			CAÇAMENTO FINISA - Perimetral Sul					-	393.163,06	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	8.801,84	
1.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	3.840,00	0,71	BDI 1	0,86	3.302,40	RA
1.1.2.	Composição	1	DEMARCAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	m2	3.840,00	0,35	BDI 1	0,42	1.612,80	RA
1.1.3.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,48	495,57	BDI 1	599,79	3.886,64	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	10.489,56	
1.2.1.	Composição	8	ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO OU DEPÓSITO	MES	6,00	859,37	BDI 1	1.040,10	6.240,60	RA
1.2.2.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	146,28	BDI 1	177,04	4.248,96	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO					-	287.717,77	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.795,00	3,10	BDI 1	3,75	10.481,25	RA
1.3.2.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	2.795,00	47,43	BDI 1	57,40	160.433,00	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.034,57	3,02	BDI 1	3,66	11.106,53	RA
1.3.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.234,21	3,30	BDI 1	3,99	12.904,50	RA
1.3.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	443,00	53,01	BDI 1	64,16	28.422,88	RA
1.3.6.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	363,61	2,69	BDI 1	3,26	1.185,37	RA
1.3.7.	SINAPI	100946	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	387,54	2,94	BDI 1	3,56	1.379,64	RA
1.3.8.	Composição	9	BASE DE PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO DO CAÇAMENTO	M3	279,50	118,11	BDI 1	142,95	39.954,53	RA
1.3.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.761,46	3,02	BDI 1	3,66	10.106,94	RA
1.3.10.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.943,14	3,30	BDI 1	3,99	11.743,13	RA
1.4.			PASSEIOS					-	86.153,89	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Valério do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento Perimetral			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçamento FINISA 2026 Perimetral Sul	MUNICÍPIO / UF São Valério do Sul - RS	BDI 1 21,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Calçamento FINISA 2026 Perimetral Sul									393.163,06	
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.045,00	3,10	BDI 1	3,75	3.918,75	RA
1.4.2.	Composição	4	MURETA EM ALVENARIA	M	418,00	36,77	BDI 1	44,50	18.601,00	RA
1.4.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	47,03	780,63	BDI 1	944,80	44.433,94	RA
1.4.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.410,90	3,02	BDI 1	3,66	5.163,89	RA
1.4.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	470,30	1,15	BDI 1	1,39	653,72	RA
1.4.6.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	352,73	3,30	BDI 1	3,99	1.407,39	RA
1.4.7.	Composição	5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	12,00	578,56	BDI 1	700,23	8.402,76	RA
1.4.8.	Composição	6	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	UN	4,00	332,78	BDI 1	402,76	1.611,04	RA
1.4.9.	Composição	7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VIA	UN	4,00	405,15	BDI 1	490,35	1.961,40	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Encargos sociais de 69,95 am para o Estado do Rio Grande do Sul, janeiro de 2026.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Valério do Sul - RS
Local
segunda-feira, 11 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Lucio André Licks
CREA/CAU: RS 107.378
ART/RRT: 14403645