



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA LUCÍDIO TISSOT	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 25,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA LUCÍDIO TISSOT									98.896,61	
1.			RUA LUCÍDIO TISSOT					-	98.896,61	
1.1.			Pavimentação					-	75.757,72	
1.1.1.	Composição	01	COLCHÃO DE ARGILA	m²	1.120,00	10,65	BDI 1	13,33	14.935,05	RA
1.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.040,00	2,48	BDI 1	3,11	15.650,25	RA
1.1.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.293,60	0,98	BDI 1	1,23	1.587,32	RA
1.1.4.	Composição	02	CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA	m²	1.120,00	30,64	BDI 1	38,36	42.968,07	RA
1.1.5.	Composição	04	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO	m²	1.120,00	0,44	BDI 1	0,55	617,03	RA
1.2.			Rejuntamento					-	6.210,90	
1.2.1.	Composição	03	PÓ DE PEDRA	m²	1.120,00	2,79	BDI 1	3,49	3.912,56	RA
1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	672,00	2,48	BDI 1	3,11	2.086,70	RA
1.2.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	172,48	0,98	BDI 1	1,23	211,64	RA
1.3.			Meio Fio e Sinalização Vertical					-	16.927,99	
1.3.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	288,00	44,27	BDI 1	55,43	15.963,97	RA
1.3.2.	Composição	05	PLACA REGULAMENTAR DE TRÂNSITO (PARE)	unid.	1,00	769,92	BDI 1	964,02	964,02	RA
-				-	-	-		-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ PAULO BECKER



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA LUCÍDIO TISSOT	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 25,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA LUCÍDIO TISSOT									98.896,61

terça-feira, 18 de junho de 2024
Data

CREA/CAU: CREA RS 62.258
ART/RRT: 13213764

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA SANTA CRUZ		MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 25,21%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RUA SANTA CRUZ									206.940,66	
1.			Rua Santa Cruz (da Rua Passo Fundo até a Rua Cruz Alta)					-	206.940,66	
1.1.			Drenagem					-	33.958,85	
1.1.1.	SINAPI	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	170,00	8,23	BDI 1	10,30	1.751,81	RA
1.1.2.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	6,00	1.746,82	BDI 1	2.187,19	13.123,16	RA
1.1.3.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	150,00	101,61	BDI 1	127,23	19.083,88	RA
1.2.			Pavimentação					-	133.387,70	
1.2.1.	Composição	01	COLCHÃO DE ARGILA	m²	1.972,00	10,65	BDI 1	13,33	26.296,35	RA
1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.874,00	2,48	BDI 1	3,11	27.555,62	RA
1.2.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.277,66	0,98	BDI 1	1,23	2.794,82	RA
1.2.4.	Composição	02	CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA	m²	1.972,00	30,64	BDI 1	38,36	75.654,49	RA
1.2.5.	Composição	04	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO	m²	1.972,00	0,44	BDI 1	0,55	1.086,42	RA
1.3.			Rejuntamento					-	10.935,62	
1.3.1.	Composição	03	PÓ DE PEDRA	m²	1.972,00	2,79	BDI 1	3,49	6.888,90	RA
1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.183,20	2,48	BDI 1	3,11	3.674,08	RA
1.3.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	303,69	0,98	BDI 1	1,23	372,64	RA
1.4.			Meio Fio e Sinalização Vertical					-	28.658,49	
1.4.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	501,00	44,27	BDI 1	55,43	27.770,66	RA
1.4.2.	Composição	06	PLACA REGULAMENTAR DE TRÂNSITO (LIMITE DE VELOCIDADE)	unid.	1,00	709,07	BDI 1	887,83	887,83	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA SANTA CRUZ	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 25,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA SANTA CRUZ									206.940,66

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local

terça-feira, 18 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ PAULO BECKER
CREA/CAU: CREA RS 62.258
ART/RRT: 13213764

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA FREDERICO GUILHERME BECK	MUNICÍPIO / UF DERRUBADAS / RS	BDI 1 25,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA FREDERICO GUILHERME BECK									199.446,89	
1.			Rua Frederico Guilherme Beck					-	199.446,89	
1.1.			Drenagem					-	37.878,68	
1.1.1.	SINAPI	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	180,00	8,23	BDI 1	10,30	1.854,86	RA
1.1.2.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	6,00	1.746,82	BDI 1	2.187,19	13.123,16	RA
1.1.3.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	180,00	101,61	BDI 1	127,23	22.900,66	RA
1.2.			Pavimentação					-	124.459,10	
1.2.1.	Composição	01	COLCHÃO DE ARGILA	m²	1.840,00	10,65	BDI 1	13,33	24.536,15	RA
1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.280,00	2,48	BDI 1	3,11	25.711,12	RA
1.2.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.125,20	0,98	BDI 1	1,23	2.607,74	RA
1.2.4.	Composição	02	CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA	m²	1.840,00	30,64	BDI 1	38,36	70.590,39	RA
1.2.5.	Composição	04	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO	m²	1.840,00	0,44	BDI 1	0,55	1.013,70	RA
1.3.			Rejuntamento					-	10.203,63	
1.3.1.	Composição	03	PÓ DE PEDRA	m²	1.840,00	2,79	BDI 1	3,49	6.427,78	RA
1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.104,00	2,48	BDI 1	3,11	3.428,15	RA
1.3.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	283,36	0,98	BDI 1	1,23	347,70	RA
1.4.			Meio Fio e Sinalização Vertical					-	26.905,48	
1.4.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	468,00	44,27	BDI 1	55,43	25.941,46	RA
1.4.2.	Composição	05	PLACA REGULAMENTAR DE TRÂNSITO (PARE)	unid.	1,00	769,92	BDI 1	964,02	964,02	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA FREDERICO GUILHERME BECK	MUNICÍPIO / UF DERRUBADAS / RS	BDI 1 25,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA FREDERICO GUILHERME BECK									199.446,89

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DERRUBADAS / RS
Local

terça-feira, 18 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ PAULO BECKER
CREA/CAU: CREA RS 62.258
ART/RRT: 13213764

RECURSO
↓