



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Município de Derrubadas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Pavilhão no Parque Industrial			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Derrubadas	BDI 1 20,40%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									508.981,92	
1.			CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO					-	508.981,92	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.082,24	
1.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	128,00	20,00	BDI 1	24,08	3.082,24	RA
1.2.			FUNDAÇÕES					-	102.455,33	
1.2.1.			Estaca					-	9.325,14	
1.2.1.1.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	66,00	117,35	BDI 1	141,29	9.325,14	RA
1.2.2.			Calice					-	42.860,40	
1.2.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	22,56	96,15	BDI 1	115,76	2.611,55	RA
1.2.2.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	108,05	127,07	BDI 1	152,99	16.530,57	RA
1.2.2.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,25	515,33	BDI 1	620,46	6.359,72	RA
1.2.2.4.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	135,57	16,53	BDI 1	19,90	2.697,84	RA
1.2.2.5.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	491,06	13,70	BDI 1	16,49	8.097,58	RA
1.2.2.6.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	456,09	11,95	BDI 1	14,39	6.563,14	RA
1.2.3.			Bloco de coroamento					-	4.682,46	
1.2.3.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,73	96,15	BDI 1	115,76	200,26	RA
1.2.3.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,64	127,07	BDI 1	152,99	1.321,83	RA
1.2.3.3.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,56	13,70	BDI 1	16,49	2.086,97	RA
1.2.3.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,73	515,33	BDI 1	620,46	1.073,40	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Município de Derrubadas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Pavilhão no Parque Industrial			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Derrubadas	BDI 1 20.40%	BDI 2 16.80%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									508.981,92	
1.2.4.			Viga Baldrame - pre fabricada					-	29.242,05	
1.2.4.1.	Cotação	01	VIGA BALDRAME OU INTERMEDIÁRIA PRÉ-MOLDADA 15CM X 40CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	113,80	220,00	BDI 2	256,96	29.242,05	RA
1.2.5.			Viga Baldrame - Moldada in loco					-	16.345,28	
1.2.5.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,64	105,89	BDI 1	127,49	464,06	RA
1.2.5.2.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	47,16	121,02	BDI 1	145,71	6.871,68	RA
1.2.5.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	145,49	13,91	BDI 1	16,75	2.436,96	RA
1.2.5.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,52	13,88	BDI 1	16,71	1.011,29	RA
1.2.5.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,54	505,83	BDI 1	609,02	2.155,93	RA
1.2.5.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	56,00	50,51	BDI 1	60,81	3.405,36	RA
1.3.			ESTRUTURA					-	147.632,86	
1.3.0.1.	Cotação	02	PÓRTICO VÃO 20 METROS, H=5,30M, COM PILAR MACIÇO 25CM X 35CM E VIGA T DE 40CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	9,00	9.500,00	BDI 2	11.096,00	99.864,00	RA
1.3.0.2.	Cotação	03	PILARES DE OITÃO 25CM X 35CM LM= 7,80M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	2.750,00	BDI 2	3.212,00	12.848,00	RA
1.3.0.3.	Cotação	04	PILARES DE OITÃO 25CM X 35CM LM= 8,50M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	3.000,00	BDI 2	3.504,00	7.008,00	RA
1.3.0.4.	Cotação	05	VIGA DE RESPALDO PRÉ-MOLDADA 15CM X 40CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	113,80	210,00	BDI 2	245,28	27.912,86	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	115.140,16	
1.4.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	24,00	120,30	BDI 1	144,84	3.476,16	RA
1.4.0.2.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA DE AÇO CA-60 4,2MM E PREENCHIMENTO DE SELANTE POLIURETANO NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO	m²	800,00	85,53	BDI 1	102,98	82.384,00	RA
1.4.0.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	800,00	30,40	BDI 1	36,60	29.280,00	RA
1.5.			COBERTURA					-	140.671,33	
1.5.0.1.	Composição	02	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS DE PERFIL EM AÇO "U" ENRIJECIDO 100X40X15X2,25MM PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	964,99	52,18	BDI 1	62,82	60.620,67	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Derrubadas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Pavilhão no Parque Industrial			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Derrubadas	BDI 1 20,40%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									508.981,92	
1.5.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	964,99	57,97	BDI 1	69,80	67.356,30	RA
1.5.0.3.	Cotação	07	CUMEEIRA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP 40, ESPESSURA 0,50MM	M	42,25	40,03	BDI 1	48,20	2.036,45	RA
1.5.0.4.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	173,34	7,87	BDI 1	9,48	1.643,26	RA
1.5.0.5.	SINAPI	92875	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	80,83	9,52	BDI 1	11,46	926,31	RA
1.5.0.6.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	84,50	79,50	BDI 1	95,72	8.088,34	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Derrubadas
Local
quarta-feira, 14 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: André Luis Franchini Parizotto
CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA RS235632
ART/RRT: 0