



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ESQUINA COLORADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 02-26 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> DERRUBADAS / RS	<b>BDI 1</b> 25,51%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA</b>									<b>165.196,64</b>	
<b>1.</b>			<b>RUA PASSO FUNDO (PROLONGAMENTO)</b>					-	<b>165.196,64</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Pavimentação</b>					-	<b>128.209,57</b>	
1.1.1.	Composição	COMP 01	COLCHÃO DE ARGILA	M²	1.600,00	11,90	BDI 1	14,94	23.897,10	RA
1.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	7.200,00	2,76	BDI 1	3,46	24.941,35	RA
1.1.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.848,00	1,06	BDI 1	1,33	2.458,59	RA
1.1.4.	Composição	COMP 02	CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA	M²	1.600,00	37,87	BDI 1	47,53	76.049,02	RA
1.1.5.	Composição	COMP 04	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO	M³	1.600,00	0,43	BDI 1	0,54	863,51	RA
<b>1.2.</b>			<b>Rejuntamento</b>					-	<b>10.701,96</b>	
1.2.1.	Composição	COMP 03	PÓ DE PEDRA	M²	1.600,00	3,51	BDI 1	4,41	7.048,64	RA
1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	960,00	2,76	BDI 1	3,46	3.325,51	RA
1.2.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	246,40	1,06	BDI 1	1,33	327,81	RA
<b>1.3.</b>			<b>Meio Fio</b>					-	<b>26.285,11</b>	
1.3.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	416,00	46,29	BDI 1	58,10	24.169,01	RA
1.3.2.	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE LOMBADAS (A-18) EM AÇO L=0,50 M PELÍCULA REFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	281,00	BDI 1	352,68	1.410,73	RA
1.3.3.	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA (R - 19) EM AÇO D=0,60 M PELÍCULA REFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	281,00	BDI 1	352,68	705,37	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DERRUBADAS / RS

Local

terça-feira, 31 de março de 2026

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ PAULO BECKER

CREA/CAU: CREA RS 62.258



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO ESQUINA COLORADA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	MUNICÍPIO / UF DERRUBADAS / RS	BDI 1 25,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA</b>									
Data									
ART/RRT: ART 14334147									
<b>165.196,64</b>									

RECURSO  
↓