



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMUNIDADE LINHA COLORADA / PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	MUNICÍPIO / UF DERRUBADAS / RS	BDI 1 25,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 17 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO									171.753,36	
1.			PAVIMENTAÇÃO DA ESQUINA COLORADA					-	171.753,36	
1.1.			Pavimentação					-	132.201,28	
1.1.1.	Composição	COMP 01	COLCHÃO DE ARGILA	M²	1.600,00	12,21	BDI 1	15,32	24.512,00	RA
1.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	7.200,00	2,81	BDI 1	3,53	25.416,00	RA
1.1.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.848,00	1,08	BDI 1	1,36	2.513,28	RA
1.1.4.	Composição	COMP 02	CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA	M²	1.600,00	39,27	BDI 1	49,29	78.864,00	RA
1.1.5.	Composição	COMP 04	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO	M²	1.600,00	0,45	BDI 1	0,56	896,00	RA
1.2.			Rejuntamento					-	11.035,90	
1.2.1.	Composição	COMP 03	PÓ DE PEDRA	M²	1.600,00	3,64	BDI 1	4,57	7.312,00	RA
1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	960,00	2,81	BDI 1	3,53	3.388,80	RA
1.2.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	246,40	1,08	BDI 1	1,36	335,10	RA
1.3.			Meio Fio					-	28.516,18	
1.3.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	416,00	47,70	BDI 1	59,87	24.905,92	RA
1.3.2.	SICRO	5213440	PLACA REGULAMENTAÇÃO DE LOMBADAS (A-18) EM AÇO L=0,50 M PELÍCULA REFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	281,00	BDI 1	352,68	1.410,72	RA
1.3.3.	SICRO	5213440	PLACA REGULAMENTAÇÃO DE VELOCIDADE MÁXIMA (R-19) EM AÇO D=0,60 M PELÍCULA REFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	281,00	BDI 1	352,68	705,36	RA
1.3.4.	SINAPI-H	21013	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E=3,00 MM, * 4,40 * KG/M (NBR 5580)	M	18,00	66,14	BDI 1	83,01	1.494,18	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS	Apelido do Empreendimento COMUNIDADE LINHA COLORADA / PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	MUNICÍPIO / UF DERRUBADAS / RS	BDI 1 25,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 17 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO									171.753,36
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

DERRUBADAS / RS
Local

quinta-feira, 8 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ PAULO BECKER
CREA/CAU: ENGº CIVIL / CREA RS 62258
ART/RRT: ART 14334147

Documento assinado digitalmente
 JOSE PAULO BECKER
Data: 08/10/2026 08:16:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RECURSO
↓