



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Município	Apelido do Empreendimento Reparo/Reforço estrutural auditório Municipal			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2026.xlsm')	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Derrubadas -RS	BDI 1 20,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Abra o arquivo Referência 07-2026.xlsm

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									18.063,75	
1.			(Reparos em estrutura Auditório Municipal)					-	18.063,75	
1.1.			(Chapisco e Reboco)					-	5.874,06	
1.1.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	141,00	5,52	BDI 1	6,64	936,24	RA
1.1.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	141,00	29,09	BDI 1	35,02	4.937,82	RA
1.2.			PILAR					-	6.147,90	
1.2.1.	Composição	01	PILAR METÁLICO COMPOSTO – 2 PERFIS 200×75×75 x3,75MM, SEÇÃO FINAL 20×15 CM, INCLUINDO FABRICAÇÃO E MONTAGEM/ ESCORAMENTO.	KG	495,00	10,32	BDI 1	12,42	6.147,90	RA
1.3.			(VIGA TRELIÇADA)					-	4.658,97	
1.3.1.	Composição	02	VIGA METÁLICA TRELIÇADA COM APROXIMADAMENTE 4,4 METROS DE COMPRIMENTO E 0,50 CM DE ALTURA, COMPOSTA POR BANZO SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL "U" DE 40 X 100 X 40 2,65 MM. OS MONTANTES E DIAGONAIS COM PERFIS "U" DE 32 X 94 X 32 2,65 MM - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	740,25	BDI 1	891,04	3.564,16	RA
1.3.2.	Composição	03	VIGA METÁLICA TRELIÇADA COM APROXIMADAMENTE 5,75 METROS DE COMPRIMENTO E 0,50 CM DE ALTURA, COMPOSTA POR BANZO SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL "U" DE 40 X 100 X 40 2,65 MM. OS MONTANTES E DIAGONAIS COM PERFIS "U" DE 30 X 94 X 30 2,65 MM - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	909,54	BDI 1	1.094,81	1.094,81	RA
1.4.			(PINTURA ESTRUTURA METÁLICA)					-	1.382,82	
1.4.1.	SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	2,50	45,84	BDI 1	55,18	137,95	RA
1.4.2.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	M2	18,50	55,90	BDI 1	67,29	1.244,87	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reparo/Reforço estrutural auditório Municipal			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2026.xlsm')	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Derrubadas -RS	BDI 1 20,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Abra o arquivo Referência 07-2026.xlsm

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									18.063,75
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Derrubadas -RS
Local
domingo, 1 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

RECURSO
↓