

**OBRA:PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO - MÉTODO ROTOPNEUMÁTICO ou com sondagem rotativa (se necessário)**

LOCALIDADE DA OBRA SÃO JOÃO MIRIM - QUEVEDOS/RS

BDI: 22,65%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$
1 PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO								
1.1	012689	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	SBC	ME	1,00	R\$ 5.136,13	R\$ 6.299,46	R\$ 6.299,46
1.2	047254	PERFURACAO EM SEDIMENTOS 12'''	SBC	M	20	R\$ 1.288,52	R\$ 1.580,37	R\$ 31.607,40
1.3	-	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA - ROCHAS IGNEAS E METAMORFICAS - RI / RM DN 150 EM 6"	PREFEITURA DE CAPÃO GRANDE	M	140	R\$ 154,00	R\$ 188,88	R\$ 26.443,34
1.4	-	TUBULAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO , DN=6", MODELO STANDARD	PREFEITURA CACIQUE DOBLE/RS	M	20	R\$ 220,00	R\$ 269,83	R\$ 5.396,60
1.5	-	CIMENTAÇÃO DE POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO	PREFEITURA DE CAPÃO GRANDE	M³	0,5	R\$ 244,00	R\$ 299,27	R\$ 149,63
1.6	-	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO POÇO COM PRODUTOS QUÍMICOS	PREFEITURA DE DILERMANDO DE AGUIAR	UN	1	R\$ 2.500,00	R\$ 3.066,25	R\$ 3.066,25
1.7	-	CONSTRUÇÃO DA LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA, TUBO DE BOCA E TAMPA DO POÇO	PREFEITURA DE DILERMANDO DE AGUIAR	UN	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.226,50	R\$ 1.226,50
1.8	-	AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE CONSTRUÇÃO DE POÇO SIOUT/DRHS/SEMA	PREFEITURA DE DILERMANDO DE AGUIAR	UN	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.839,75	R\$ 1.839,75
1.9	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M²	4	R\$ 461,22	R\$ 565,69	R\$ 2.262,75
							R\$ 78.291,68	
2 TESTE DE FUNCIONAMENTO, OUTORGA E TAMPONAMENTO DO POÇO								
2.1	-	TESTE DE VAZÃO 24h E COLETA E ANÁLISE FÍSICOQUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA	PESQUISA DE MERCADO	UN	1,00	R\$ 4.700,00	R\$ 5.764,55	R\$ 5.764,55
2.2	-	DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS - Material e Mão de Obra	PREFEITURA DE CAPÃO GRANDE	UN	1,00	R\$ 938,00	R\$ 1.150,46	R\$ 1.150,46
2.3	-	CADASTRO DO POÇO DRH/SIOUT	PREFEITURA DE DILERMANDO DE AGUIAR	UN	1,00	R\$ 500,00	R\$ 613,25	R\$ 613,25
2.4	-	TAMPONAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO - ATÉ 160 m DE PROFUNDIDADE (caso necessário)	PREFEITURA DE DILERMANDO DE AGUIAR	UN	1,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.519,25	R\$ 5.519,25
							R\$ 13.047,51	
3 CERCAMENTO								
3.1	-	Cercamento do poço com portão de acesso - mínimo de 2 x 2 m²	PREFEITURA DE DILERMANDO DE AGUIAR	UM	1,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.924,80	R\$ 3.924,80

VALOR TOTAL: R\$ 95.263,98

QUEVEDOS/RS, MAIO DE 2026.