Esclarecimentos - Processo 05/2026 - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
09/11/2026 11:33	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Segue em anexo o pedido de esclarecimento.	Esclarecimentos.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/4507e7292e034d14b0c6ca814cdf96c8.pdf

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
10/11/2026 10:51	CONFORME ANEXO.	Esclarecimento.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/c8d114c29cc94031bedb8d84f5669249.pdf

Assinado eletronicamente por:
JOAO GABRIEL VIZZOTTO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE
Código do Assinante: 17868

JOAO GABRIEL VIZZOTTO
SÃO JOÃO DO POLÊSINE-RS - 10/11/2026

Gerado em: 10/11/2026 10:51:22

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Assunto: Matriz de riscos e ausência de previsão orçamentária para substituição de solo e escoramento de valas

À Comissão de Contratação,

Considerando a análise do edital, dos projetos e da planilha orçamentária referentes à contratação de obras de drenagem, cujo regime de execução estabelecido é o de empreitada por preço global, solicitamos os seguintes esclarecimentos quanto à previsão orçamentária e à distribuição de responsabilidades relacionadas às condições de execução das escavações.

1. SUBSTITUIÇÃO DE SOLO E ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS

A matriz de riscos apresentada no edital identifica como evento de risco a alteração das condições do solo durante as escavações, incluindo a necessidade de reforço, contenções ou substituição de material, classificando sua probabilidade como média, impacto alto e responsabilidade compartilhada entre a Administração e a Contratada.

Entretanto, ao analisar a planilha orçamentária, não identificamos item específico para fornecimento, transporte e aplicação de material destinado à substituição de solo inadequado.

Diante disso, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

a) Os custos referentes à remoção de solo inadequado, transporte e destinação do material retirado, bem como fornecimento, transporte, espalhamento e compactação de material de substituição, estão contemplados em alguma composição orçamentária existente? Em caso positivo, solicitamos a identificação dos respectivos itens e composições.

b) Caso tais serviços não estejam contemplados na planilha orçamentária, como será tratado financeiramente o eventual surgimento de condições geotécnicas diferentes daquelas consideradas no projeto, que demandem a remoção e substituição do solo originalmente encontrado?

c) Considerando a classificação de responsabilidade compartilhada estabelecida na matriz de riscos, solicitamos esclarecer quais critérios serão utilizados para definir a responsabilidade financeira da Administração e da Contratada, bem como os procedimentos para eventual adequação contratual, quando constatada a necessidade de execução desses serviços.

2. ESCORAMENTO E PROTEÇÃO DAS VALAS DE DRENAGEM

O projeto prevê a execução de escavações de valas com profundidades de até 2,00 m para instalação das tubulações de drenagem. Entretanto, não identificamos na planilha orçamentária item específico referente à execução de escoramento ou outro sistema de proteção das paredes das escavações.

Considerando que a necessidade de escoramento ou contenção poderá decorrer das características do solo, da profundidade das valas, da presença de água ou das condições de estabilidade das paredes da escavação, solicitamos esclarecer:

a) Os custos relativos à implantação, manutenção e retirada dos sistemas de escoramento ou de proteção das paredes das valas, quando tecnicamente necessários, estão contemplados em alguma composição dos serviços previstos na planilha orçamentária? Em caso positivo, solicitamos identificar expressamente o respectivo item e a composição correspondente.

b) Caso tais custos não estejam contemplados nas composições existentes, a necessidade de utilização de escoramento ou contenção, quando tecnicamente exigida pelas condições reais de execução, deverá ser integralmente absorvida pela Contratada dentro do preço global contratado ou será tratada como serviço adicional, mediante avaliação e eventual adequação contratual?

c) Considerando a matriz de riscos que estabelece responsabilidade compartilhada para alterações das condições do solo durante as escavações, solicitamos esclarecer se essa alocação também abrange os custos decorrentes da necessidade de escoramento ou contenção das valas, bem como quais critérios serão utilizados para definir a responsabilidade financeira de cada parte.

3. ESCLARECIMENTO QUANTO À COMPOSIÇÃO DO PREÇO GLOBAL

Considerando o regime de execução por empreitada por preço global e a necessidade de elaboração de proposta que contemple adequadamente os custos de execução, solicitamos que a Administração esclareça expressamente se os serviços de substituição de solo e escoramento de valas, quando necessários em razão das condições reais encontradas durante a execução, deverão ser considerados integralmente incluídos no preço global ofertado pela Contratada, mesmo na ausência de itens específicos na planilha orçamentária, ou se haverá possibilidade de tratamento contratual específico, conforme a distribuição de riscos estabelecida no edital.

Solicitamos, ainda, que os esclarecimentos sejam acompanhados, quando aplicável, da indicação das composições orçamentárias correspondentes ou dos critérios que serão adotados para a eventual remuneração desses serviços.

Os presentes questionamentos têm por finalidade assegurar a adequada compreensão das obrigações contratuais, da matriz de alocação de riscos e dos custos efetivamente atribuídos à Contratada, possibilitando a elaboração de proposta compatível com as condições de execução previstas no edital.

Atenciosamente.

Esclarecimento

Assuntoo: Matriz de Risco

Resposta ao Primeiro Questionamento: Substituição de Solo e Alterações Geotécnicas

- Disponibilização de Insumo: Caso seja constatada tecnicamente a necessidade de substituição de solo inadequado durante a execução das escavações, o Município colocará à disposição da Contratada o material de solo necessário para a realização do aterro/reforço.

- Demais Custos e Serviços: Todos os demais serviços e custos associados à operação de substituição, incluindo a escavação e remoção do solo inadequado, a carga, o transporte, a destinação final do material retirado, bem como o transporte, o espalhamento e a compactação do material de solo fornecido pelo Município, serão de integral responsabilidade da Contratada.

- Preço Global: Considerando que o contrato é regido pelo regime de empreitada por preço global, todos os custos operacionais, equipamentos e mão de obra necessários para a execução completa dessa etapa devem estar devidamente contemplados na Proposta de Preços apresentada pela licitante.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/11/2026 10:47 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p30629a0ffedd8

Resposta ao Segundo e Terceiro Questionamentos: Escoramento de Valas e Composição do Preço Global

- Responsabilidade pelo Escoramento: A implantação, manutenção e remoção dos sistemas de escoramento, contenção ou qualquer outra medida de proteção das paredes das valas, eventualmente necessárias em função da profundidade das escavações, estabilidade dos taludes, tipo de solo ou presença de água, são de responsabilidade técnica e financeira exclusiva da Contratada.
- Inclusão no Preço Global: Por se tratar de licitação sob o regime de empreitada por preço global, entende-se que todos os serviços, contingências de campo, escoramentos de valas já estão integralmente incluídos no Preço Global fixado pela proposta vencedora.
- Ausência de Aditivo Orçamentário: Não haverá medição individualizada em separado nem pagamento adicional para serviços de escoramento ou para a mão de obra/equipamentos empregados na movimentação do solo de substituição. A contratada assume integralmente os meios e métodos executivos necessários para a entrega final da obra em perfeito estado de funcionamento pelo valor global contratado.

Faistton Alves Lemes
Engº Civil CREA RS 260632
Matrícula: 9457-1

ASD
Assinado eletronicamente por:
FAISTTON ALVES LEMES
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE
Código do Assinante: 2503
Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/11/2026 10:47 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p30629a0ffedd8