



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MÃO DE OBRA PARA PEDREIRO E CARPINTEIRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS	MUNICÍPIO / UF PINHAL GRANDE / RS	BDI 1 28,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS PADRÃO (24,00m² e 30,00m²)									23.521,72	
Meta	Meta	1.			MÃO DE OBRA PRA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS - 4,00 X 6,00 = 24,00 M²					-	11.592,99	
Nível 2	Nível 2	1.1.			ESTRUTURAL DE ALVENARIA					-	4.509,99	
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	002	MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. REF. 101159	M²	11,97	78,66	BDI 1	101,07	1.209,81	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.	Composição	001	MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. REF. 103334	M²	20,54	91,50	BDI 1	117,57	2.414,89	RA
Serviço	Serviço	1.1.3.	Composição	004	MÃO DE OBRA PARA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022.REF. 87879	M²	51,08	2,95	BDI 1	3,79	193,59	RA
Serviço	Serviço	1.1.4.	Composição	005	MÃO DE OBRA PARA EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024. REF. 87535	M²	27,69	19,44	BDI 1	24,98	691,70	RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			ESTRUTURA DE MADEIRA					-	5.357,48	
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	101395	CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.169,57	BDI 1	5.357,48	5.357,48	RA
Nível 2	Nível 2	1.3.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS PREDIAIS					-	210,96	
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	8,00	20,52	BDI 1	26,37	210,96	RA
Nível 2	Nível 2	1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	591,04	
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	28,75	BDI 1	36,94	591,04	RA
Nível 2	Nível 2	1.5.			EXECUÇÃO DE CONTRAPISO					-	691,92	
Serviço	Serviço	1.5.1.	Composição	003	MÃO DE OBRA PARA CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021. REF. 87700	M²	24,00	22,44	BDI 1	28,83	691,92	RA
Nível 2	Nível 2	1.6.			COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM					-	231,60	
Serviço	Serviço	1.6.1.	Composição	006	MÃO DE OBRA PARA TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019. REF. 94210	M²	24,00	7,51	BDI 1	9,65	231,60	RA
Meta	Meta	2.			MÃO DE OBRA PRA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS - 5,00 X 6,00 = 30,00 M²					-	11.928,73	
Nível 2	Nível 2	2.1.			ESTRUTURA DE ALVENARIA					-	4.614,85	
Serviço	Serviço	2.1.1.	Composição	002	MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. REF. 101159	M²	12,97	78,66	BDI 1	101,07	1.310,88	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MÃO DE OBRA PARA PEDREIRO E CARPINTEIRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS	MUNICÍPIO / UF PINHAL GRANDE / RS	BDI 1 28,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS PADRÃO (24,00m² e 30,00m²)									23.521,72	
Serviço	Serviço	2.1.2.	Composição	001	MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. REF. 103334	M²	20,54	91,50	BDI 1	117,57	2.414,89	RA
Serviço	Serviço	2.1.3.	Composição	004	MÃO DE OBRA PARA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022.REF. 87879	M²	52,08	2,95	BDI 1	3,79	197,38	RA
Serviço	Serviço	2.1.4.	Composição	005	MÃO DE OBRA PARA EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024. REF. 87535	M²	27,69	19,44	BDI 1	24,98	691,70	RA
Nível 2	Nível 2	2.2.			ESTRUTURA DE MADEIRA					-	5.357,48	
Serviço	Serviço	2.2.1.	SINAPI	101395	CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.169,57	BDI 1	5.357,48	5.357,48	RA
Nível 2	Nível 2	2.3.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS PREDIAIS					-	210,96	
Serviço	Serviço	2.3.1.	SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	8,00	20,52	BDI 1	26,37	210,96	RA
Nível 2	Nível 2	2.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	591,04	
Serviço	Serviço	2.4.1.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	28,75	BDI 1	36,94	591,04	RA
Nível 2	Nível 2	2.5.			EXECUÇÃO DE CONTRAPISO					-	864,90	
Serviço	Serviço	2.5.1.	Composição	003	MÃO DE OBRA PARA CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021. REF. 87700	M²	30,00	22,44	BDI 1	28,83	864,90	RA
Nível 2	Nível 2	2.6.			COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM					-	289,50	
Serviço	Serviço	2.6.1.	Composição	006	MÃO DE OBRA PARA TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. REF. 94210	M²	30,00	7,51	BDI 1	9,65	289,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PINHAL GRANDE / RS



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MÃO DE OBRA PARA PEDREIRO E CARPINTEIRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS	MUNICÍPIO / UF PINHAL GRANDE / RS	BDI 1 28,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS PADRÃO (24,00m² e 30,00m²)										23.521,72

Local

Responsável Técnico

Nome: RAIELI RUBIN

CREA/CAU: PR 182780/D

ART/RRT: 0

segunda-feira, 3 de novembro de 2025

Data

RECURSO

