



APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE VALE DO SOL
--	----------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				
1.	AMPLIAÇÃO DO CRAS		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	6,48
1.1.0.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1 UNIDADE
1.1.0.3.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	78,02	PERÍMETRO DA AMPLIAÇÃO=48 METROS + RECEPÇÃO 30,02M
1.1.0.4.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	5,00	5 MESES
1.1.0.5.	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	39,32	ISOLAMENTO DAS ÁREAS PARA EXECUÇÃO - DIVIDA EM DUAS ETAPAS: 19,66 X 2,00 DE ALTURA= 39,32M2
1.1.0.6.	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	24,90	Cálculo aproximado do material a ser removido: 24,90m3
1.2.	ESTACAS		-	
1.2.0.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE COM 5 BARRAS DE FERRO 12.5MM. AF_05/2020	M	72,00	10 estacas com 4 metros de profundidade (média)= 40 metros + RECEPÇÃO 8 estacas x 4 metros= 32 metros
1.2.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,12	Fundo da estaca= 0,0707 m2 x 0,10 x 18 estacas= 0,12
1.3.	VIGAS BALDRAMES		-	
1.3.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	21,27	São 63,28 + 38,00 metros de viga, sendo que usaremos a medida padrão de 20x30. Para escavar necessitamos de uma margem para assentar as formas de 20cm de cada lado, então são 0,20+0,20+0,20= 0,60 metros de largura x 0,35 de profundidade= 21,27m3
1.3.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	1,02	Fundo das vigas= 101,28 x 0,20x0,05= 1,02m3
1.3.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	60,77	duas faces= 0,30+0,30= 0,60 x 101,28= 60,768m2

FRENTES DE OBRA:	PARALELEPÍPEDO	
	1	2
Agrupador de Eventos		
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	469.099,01	
SERVIÇOS INICIAIS	6,48	
SERVIÇOS INICIAIS	1,00	
SERVIÇOS INICIAIS	78,02	
SERVIÇOS INICIAIS	5,00	
SERVIÇOS INICIAIS	39,32	
SERVIÇOS INICIAIS	24,90	
ESTACAS	72,00	
ESTACAS	0,12	
VIGAS BALDRAMES	21,27	
VIGAS BALDRAMES	1,02	
VIGAS BALDRAMES	60,77	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0	0	PREFEITURA DE VALE DO SOL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				
1.3.0.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	249,95	Duas barras em cima e duas embaixo= 101,28x4 barras= 405,12x0,617= 249,95kg
1.3.0.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	94,60	estribos a cada 15cm - 101,28/0,15=675 estribos x recobrimento 0,91= 614,25 x 0,154=94,60kg
1.3.0.6.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,07	0,20x0,30x101,28= 6,07m3
1.3.0.7.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	15,20	medida da viga - medida de escavação= 6,07- 21,27= 15,20
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME		-	
1.4.0.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	81,02	3 faces impermeabilizadas= 0,30+0,20+0,30 x 101,28= 81,02m2
1.5.	PISO E CONTRAPISO		-	
1.5.0.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	140,94	26,32+16,10+13,77+15,27+8,80+60,38= 140,94m2
1.5.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	7,04	140,94 x 0,05= 7,04m3
1.5.0.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	7,04	140,94 x 0,05= 7,04m3
1.5.0.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	7,04	140,94 x 0,05= 7,04m3
1.6.	SUPRAESTRUTURA		-	
1.6.1.	PILARES		-	
1.6.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	52,80	Pilares possuem medidas de 15x25 e 3 metros de altura= 0,25+0,25+0,15+0,15= 0,80x3x15 pilares= 36m 03 pilares de 40x40x3,50= 1,60x3,50x3= 16,80m - TOTAL: 16,80+36= 52,80M

FRENTES DE OBRA:	PARALELEPÍPEDO	
	1	2
Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	469.099,01
VIGAS BALDRAMES	249,95	
VIGAS BALDRAMES	94,60	
VIGAS BALDRAMES	6,07	
VIGAS BALDRAMES	15,20	
IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME	81,02	
PISO E CONTRAPISO	140,94	
PISO E CONTRAPISO	7,04	
PISO E CONTRAPISO	7,04	
PISO E CONTRAPISO	7,04	
SUPRAESTRUTURA	52,80	

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICOAPELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRASNº TransfereGOV
0Nº OPERAÇÃO
0PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE VALE DO SOL

FRENTES DE OBRA:

PARALELEPI
PEDO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				
1.6.1.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,70	estribos a cada 15cm= 3 metros /0,15= 20 estribos por pilar x 15 pilares= 300 estribos x recobrimento 0,66= 198x0,154= 30,50kg Estribos a cada 0,15cm =3,50/0,15= 24 estribos por pilar x 3 pilares= 72 x recobrimento 1,46= 105,12x0,154= 16,20kg
1.6.1.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150,06	4 barras de ferro por pilares= 3 metros x 4 barras= 12 x 15 pilares= 180 x 0,617= 111,06kg PILRES 40X40= 6 BARRAS - 3,50x6 barras= 21x3= 63x0,617= 39kg
1.6.1.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,37	0,25x0,15x3,00= 0,1125 x 15= 1,68m3 + 0,40x0,40x3,50x3= 1,68m3 - Total= 3,37m3
1.7.	VIGAS SUPERIORES		-	
1.7.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	100,15	NÍVEL 2,70= 64,67 metros de viga, com medida de 15x30 = 0,30+0,30= 0,60 x 64,67= 38,80m2 + Vigas aéreas, sem apoio de paredes, que necessitam de 3 faces de formas= 8,21m x 0,15+0,3+0,3= 0,75x8,21= 6,15m2 NÍVEL 3,50= 20,67M X 0,40+0,40= 0,80x20,67= 16,54M2 + viga aérea (0,15+0,40+0,40) - 0,95x6,86= 6,51m2 NÍVEL 4,70= 80,59m X (0,20+0,20)= 32,24M2 TOTAL: 38,80+6,15+6,51+16,45+32,24= 100,15M2

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	469.099,01	
SUPRAESTRUTURA	46,70	
SUPRAESTRUTURA	150,06	
SUPRAESTRUTURA	3,37	
VIGAS SUPERIORES	100,15	

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRASNº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE VALE DO SOL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				
1.7.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	412,73	4 BARRAS= 72,88x4 barras= 291,52x0,617= 179,86kg 2 BARRAS EM CIMA= 27,53X2 barras= 55,06x0,617= 33,97kg VIGA DE AMARRAÇÃO PLATIBANDA: 4 barras (2 emcima e duas embaixo)= 4x80,59= 347,12x0,617= 198,90kg
1.7.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,03	Duas barras em baixo= 27,53x2 barras= 55,06x0,963= 53,03kg
1.7.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	136,82	estribos a cada 15cm - 72,88/0,15=486 estribos x recobrimento 0,76= 486,62 x 0,154= 74,94kg + 27,53/0,15= 183 estribos x recobrimento 0,96= 176,20 x 0,154= 27,13kg + vigas de amarração superiores= 80,59/0,20= 403 estribos x recobrimento 0,56= 225,65 x 0,154= 34,75kg
1.7.0.5.	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	7,35	0,15x0,30x72,88= 3,28m3 + 0,15x0,40x27,53= 1,65m3 vigas platibanda 15x20x80,59= 2,41m3
1.8.	LAJE PRÉ-MOLDADA		-	
1.8.0.1.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	153,20	85,40m2 + 29,50+29,50+8,80= 153,20
1.8.0.2.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	179,28	ARMADURAS NEGATIVAS DAS LAJES E ARMADURAS DE TRAVAMENTO: 138,60 + 119,84+119,84+75,60= 453,88x0,395= 179,28KG
1.8.0.3.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	604,26	ARMADURAS NEGATIVAS DAS LAJES E ARMADURAS DE TRAVAMENTO: 338,88+338,88+301,60= 979,36X0,617= 604,26KG
1.9.	ALVENARIA		-	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	469.099,01	
VIGAS SUPERIORES	412,73	
VIGAS SUPERIORES	53,03	
VIGAS SUPERIORES	136,82	
VIGAS SUPERIORES	7,35	
LAJE PRÉ-MOLDADA	153,20	
LAJE PRÉ-MOLDADA	179,28	
LAJE PRÉ-MOLDADA	604,26	

PARALELEPIPEDO



APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE VALE DO SOL
--	----------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				
1.9.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	259,60	48,83 metros lineares x 2,60 de altura= 127m2 - vãos de janelas e portas (2,00+4,70x2,10+2,60x2,10x3= 28,25m2)= 98,75m2 + alvenarias recepção 20,30x3,40 de altura= 69,02m2 - vãos de janelas e portas= 4,80+6,20+8,85+8,8528,70m2)= 40,32m2 platibanda= 25,45+40,00*1,50= 85,45m2 TOTAL: 98,75+40,32+85,45=259,60M2
1.10.	VERGAS E CONTRAVERGAS		-	
1.10.0.1.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	26,89	Portas Janleas= 26,89
1.10.0.2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	6,85	Janelas: 3,95+0,3x2 + 2,30= 6,85m
1.11.	ESQUADRIAS		-	
1.11.0.1.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	M2	16,38	PV-1=2,60*2,10*3= 16,38m2
1.11.0.2.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, COMPLETA	M2	9,87	PV 3 - 4,70X2,10= 9,87M2
1.11.0.3.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	01
1.11.0.4.	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	2,00	PA-1 = 02 FOLHAS - LOGO DUAS UNIDADES
1.11.0.5.	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	8,20	PA-1 = 8,20M
1.11.0.6.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	17,70	JA-8 = 8,85+8,85= 17,70M2

FRENTES DE OBRA:		PARALELEPÍPEDO	
Agrupador de Eventos		1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):		469.099,01	
ALVENARIA		259,60	
VERGAS E CONTRAVERGAS		26,89	
VERGAS E CONTRAVERGAS		6,85	
ESQUADRIAS		16,38	
ESQUADRIAS		9,87	
ESQUADRIAS		1,00	
ESQUADRIAS		2,00	
ESQUADRIAS		8,20	
ESQUADRIAS		17,70	



APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE VALE DO SOL
--	----------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				
1.11.0.7.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,20	2,20
1.11.0.8.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,80	JÁ-9 = 4,80M2
1.11.0.9.	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	1,80	PARTE DE CIMA DA PORTA DE ENTRADA = 1,80M2
1.12.	COBERTURA		-	
1.12.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	142,15	32,40+44,20 + 56,45+9,10= 142,15m2
1.12.0.2.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	17,00	17
1.12.0.3.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	142,15	142,15
1.12.0.4.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	69,00	INTERNO DA PLATIBANDA (DESCIDA TELHADO)= 12+12+8+18+19= 69M
1.12.0.5.	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	81,05	PLATIBANDAS= 23,40+18+6,65+33= 81,05
1.12.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,61	3,56+5,05 +12,00= 20,61m
1.13.	REVESTIMENTOS INTERNOS		-	
1.13.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	155,69	9,55*2 + 3,20+15,20 * 2,80= 70,62m2 12,70X2,60 + 23,75X3,40 (DESCONTAR VÃOS= 4,80+6,20+8,85+8,85=28,70m2) - 113,77 - 28,70= 85,07M2 - total= 155,69M2

FRENTES DE OBRA:	PARALELEPÍPEDO	
	1	2
Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	469.099,01	
ESQUADRIAS	2,20	
ESQUADRIAS	4,80	
ESQUADRIAS	1,80	
COBERTURA	142,15	
COBERTURA	17,00	
COBERTURA	142,15	
COBERTURA	69,00	
COBERTURA	81,05	
COBERTURA	20,61	
REVESTIMENTOS INTERNOS	155,69	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE VALE DO SOL
--	----------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				
1.13.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	155,69	9,55*2 + 3,20+15,20 * 2,80= 70,62m2 12,70X2,60 + 23,75X3,40 (DESCONTAR VÃOS= 4,80+6,20+8,85+8,85=28,70m2) - 113,77 - 28,70= 85,07M2 - total= 155,69M2
1.13.0.3.	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	146,93	32,30+45,45+8,80+60,38= 146,93
1.13.0.4.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	146,93	32,30+45,45+8,80+60,38= 146,93
1.14.	REVESTIMENTOS EXTERNOS		-	
1.14.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	208,65	25,45*3,00 + 25,45*1,10= 76,35m2 + 28,00m2= 104,35m2 + 27,00X5,00=135,00m2 (INCLUINDO PLATIBANDA) - VÃOS (4,80+6,20+8,85+8,85+2=30,70m2) = 104,30m2 - TOTAL= 208,65M2
1.14.0.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	208,65	25,45*3,00 + 25,45*1,10= 76,35m2 + 28,00m2= 104,35m2 + 27,00X5,00=135,00m2 (INCLUINDO PLATIBANDA) - VÃOS (4,80+6,20+8,85+8,85+2=30,70m2) = 104,30m2 - TOTAL= 208,65M2
1.15.	PINTURAS		-	
1.15.1.	INTERNAS e EXTERNAS		-	
1.15.1.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	476,00	Interno= 190,07 + TETO= 146,93 + externo= 139= 476
1.15.1.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	476,00	Interno= 190,07 + TETO= 146,93 + externo= 139= 476
1.16.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.16.1.	PISO CERÂMICO		-	
1.16.1.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	157,55	32,30+45,45+ 8,80+61= 157,55
1.16.1.2.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	110,00	31+9+30+40= 110 metros
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	PARALELEPÍPEDO	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	469.099,01	
REVESTIMENTOS INTERNOS	155,69	
REVESTIMENTOS INTERNOS	146,93	
REVESTIMENTOS INTERNOS	146,93	
REVESTIMENTOS EXTERNOS	208,65	
REVESTIMENTOS EXTERNOS	208,65	
PINTURAS	476,00	
PINTURAS	476,00	
PAVIMENTAÇÃO	157,55	
PAVIMENTAÇÃO	110,00	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICOAPELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRASNº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE VALE DO SOL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				
1.17.0.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	5
1.17.0.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	4
1.17.0.3.	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	UN	18,00	18
1.17.0.4.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	6
1.17.0.5.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	7 +14= 21
1.17.0.6.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	7 +4
1.17.0.7.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	20
1.17.0.8.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	2
1.17.0.9.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	11
1.17.0.10.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	18
1.17.0.11.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	310,65	Iluminação= 103,55 x 3 fios= 310,65m
1.17.0.12.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	322,20	Tomadas= 48+ 26,40+3+2,40+19,20+3,6+4,80metr os= 107,40 X 3= 322,20 METROS
1.17.0.13.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	168,30	AR CONDICIONADOS= 56,10x3= 168,30 METROS
1.17.0.14.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	135,00	135 METROS
1.17.0.15.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	54,00	18 PONTO COM DESCIDAS= 54M
1.18.	CALÇADAS EXTERNAS DE CONCRETO		-	
1.18.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	95,98	95,98M2
1.19.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		-	
1.19.0.1.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3,50	Rasgo na nova parede= 2m + laterais 1,500= 3,50m

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	PARALELEPÍPEDO	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	469.099,01	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	310,65	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	322,20	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	168,30	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	135,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	54,00	
CALÇADAS EXTERNAS DE CONCRETO	95,98	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,50	

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRASNº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE VALE DO SOL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				
1.19.0.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,50	Nova descida da caixa existente até o ponto= 6,50m
1.19.0.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,50	Descida= 3,50
1.19.0.4.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	01 unidade
1.20.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS		-	
1.20.0.1.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	22,00	8 METROS NAS DUAS CALHAS + calhas frontais= 10,00 + 4,00= 22m
1.20.0.2.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	60,00	35,00 + 25,00 - METROS ATÉ REDE
1.20.0.3.	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10,00	10
1.20.0.4.	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10,00	10
1.20.0.5.	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	5,00	5 CAIXAS DE PASSAGEM PLUVIASI
1.21.	PPCI		-	
1.21.0.1.	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED 3000 LUMENS - 12312/ORSE	UN	10,00	10 UNIDADES
1.21.0.2.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	3,00	03 UNIDDES
1.21.0.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	14,00	14 UNIDADES
1.21.0.4.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	3,00	03 UNIDADEAS
2.	REFORMA DO CRAS		-	
2.1.	TROCA DE PISOS (COPA E SALA MULTIUSO E DEPÓSITO)		-	
2.1.0.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	64,04	aplicar pisos novos nas salas: Copa, Sala multiuso e deposito= 64,04m²
2.1.0.2.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	64,04	Demolição de pisos da Sala multiuso, copa e depósito, para colocação de novos: 10,84+47,60+5,60= 64,04m²
2.2.	PINTURAS PAREDES E TETO - INTERNAS E EXTERNAS		-	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	469.099,01	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,50	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,50	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,00	
INSTALAÇÕES PLUVIAIS	22,00	
INSTALAÇÕES PLUVIAIS	60,00	
INSTALAÇÕES PLUVIAIS	10,00	
INSTALAÇÕES PLUVIAIS	10,00	
INSTALAÇÕES PLUVIAIS	5,00	
PPCI	10,00	
PPCI	3,00	
PPCI	14,00	
PPCI	3,00	
TROCA DE PISOS (COPA E SALA MULTIUSO E DEPÓSITO)	64,04	
TROCA DE PISOS (COPA E SALA MULTIUSO E DEPÓSITO)	64,04	

PARALELEPÍPEDO

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICOAPELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRASNº TransfereGOV
0Nº OPERAÇÃO
0PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE VALE DO SOL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				
2.2.0.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.119,92	Paredes = área de reboco = 835,39m² Tetos = área de reboco em tetos = 149,53m². Área total = 835,39 + 149,53 = 984,92m². + pilares e muros= 135m2
2.3.	MANUTENÇÃO EM REBOCOS		-	
2.3.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	150,00	Fazer remoção de todo perímetro inferior das paredes e aplicar nova camada de reboco =
2.3.0.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	150,00	150m2
2.4.	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO		-	
2.4.0.1.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	21,00	21 luminarias
2.4.0.2.	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	UN	21,00	21 luminarias
2.5.	MANUTENÇÃO E PINTURA DAS PORTÕES E GRADES DE FERRO		-	
2.5.0.1.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	18,30	portões= 3,36 + 1,83 + 0,85 + 3,10= 9,15m2 x lados= 18,30m2
2.5.0.2.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	18,30	portões= 3,36 + 1,83 + 0,85 + 3,10= 9,15m2 x lados= 18,30m2
2.6.	ALVENARIAS A CONSTRUIR		-	
2.6.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	18,46	Sala depósito= 5,75+1,35x2,60= 18,46m2
2.6.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	36,92	18,46x2 lados= 36,92m2
2.6.0.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	36,92	18,46x2 lados= 36,92m2
2.6.0.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	13,86	Parede da copa, onde será removido parede e aumentará sala= 6,60x2,60= 13,86
2.7.	ALVENARIAS A DEMOLIR		-	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	PARALELEPÍPEDO	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTES (R\$):	469.099,01	
PINTURAS PAREDES E TETO - INTERNAS E EXTERNAS	1.119,92	
MANUTENÇÃO EM REBOCOS	150,00	
MANUTENÇÃO EM REBOCOS	150,00	
SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	21,00	
SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	21,00	
MANUTENÇÃO E PINTURA DAS PORTÕES E GRADES DE FERRO	18,30	
MANUTENÇÃO E PINTURA DAS PORTÕES E GRADES DE FERRO	18,30	
ALVENARIAS A CONSTRUIR	18,46	
ALVENARIAS A CONSTRUIR	36,92	
ALVENARIAS A CONSTRUIR	36,92	
ALVENARIAS A CONSTRUIR	13,86	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE VALE DO SOL
--	----------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				
2.7.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,64	7,00x2,60= 18,20 + 3,30x2,60= 8,58m2 + 3,56x2,60= 9,25m2 + 3,15x2,60= 8,19m2= 44,22m2 x 0,15= 6,64m3
2.7.0.2.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,50	DEMOLIÇÃO DA LAJE DA RECEPÇÃO= 30,00X0,15= 4,50
2.7.0.3.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,50	Janelas e Portas da recepção= 7,50m2
2.8.	PINTURAS PORTAS DE MADEIRA INTERNAS		-	
2.8.0.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	35,28	PM-01= Portas de madeira 80x210= 1,68 x 6 unidades= 10,08 x 2 lados= 20,16m2 + PM-02 - 0,60x2,10x2 uni.= 2,52 x 2 lados= 5,04m2 + PM-03 1,20x2,10x2x2 lados= 10,08 TOTAL= 23,52+5,04+10,08= 35,28m2
2.8.0.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	35,28	PM-01= Portas de madeira 80x210= 1,68 x 6 unidades= 10,08 x 2 lados= 20,16m2 + PM-02 - 0,60x2,10= 2,52 x 2 ladosx 2 unid.= 5,04m2 + PM-03 1,20x2,10x2x2 lados= 10,08 TOTAL= 23,52+5,04+10,08= 35,28m2
2.8.0.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	35,28	PM-01= Portas de madeira 80x210= 1,68 x 6 unidades= 10,08 x 2 lados= 20,16m2 + PM-02 - 0,60x2,10= 2,52 x 2 ladosx 2 unid.= 5,04m2 + PM-03 1,20x2,10x2x2 lados= 10,08 TOTAL= 23,52+5,04+10,08= 35,28m2
2.9.	PORTAS DE MADEIRA NOVAS		-	
2.9.0.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	01 - do depósito
2.10.	MANUTENÇÃO DE TELHAMENTO E CALHAS		-	
2.10.0.1.	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	UN	3,00	Estimativa de 3 folhas. Caso não seja utilizada, fazer supressão.
2.10.0.2.	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	estimativa de 5 horas para esta manutenção.

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	PARALELEPIPEDO	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	469.099,01	
ALVENARIAS A DEMOLIR	6,64	
ALVENARIAS A DEMOLIR	4,50	
ALVENARIAS A DEMOLIR	7,50	
PINTURAS PORTAS DE MADEIRA INTERNAS	35,28	
PINTURAS PORTAS DE MADEIRA INTERNAS	35,28	
PINTURAS PORTAS DE MADEIRA INTERNAS	35,28	
PORTAS DE MADEIRA NOVAS	1,00	
MANUTENÇÃO DE TELHAMENTO E CALHAS	3,00	
MANUTENÇÃO DE TELHAMENTO E CALHAS	5,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0	0	PREFEITURA DE VALE DO SOL

					FRENTES DE OBRA:	
					PARALELEPÍPEDO	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	
					1	2
					469.099,01	

VALE DO SOL/RS

Local

segunda-feira, 18 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: IVANCA JANDREY BETTI

CREA/CAU: CAURS A95.534-5

ART/RRT: 16556242

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRASNº TransfereGOV
0Nº OPERAÇÃO
0PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE VALE DO SOL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade									
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS												
1.	AMPLIAÇÃO DO CRAS		-									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-									
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48									
1.1.0.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00									
1.1.0.3.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	78,02									
1.1.0.4.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	5,00									
1.1.0.5.	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	39,32									
1.1.0.6.	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	24,90									
1.2.	ESTACAS		-									
1.2.0.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE COM 5 BARRAS DE FERRO 12.5MM. AF_05/2020	M	72,00									
1.2.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,12									
1.3.	VIGAS BALDRAMES		-									
1.3.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	21,27									
1.3.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	1,02									
1.3.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	60,77									



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0	0	PREFEITURA DE VALE DO SOL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade									
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS												
1.3.0.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	249,95									
1.3.0.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	94,60									
1.3.0.6.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,07									
1.3.0.7.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	15,20									
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME		-									
1.4.0.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	81,02									
1.5.	PISO E CONTRAPISO		-									
1.5.0.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	140,94									
1.5.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	7,04									
1.5.0.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	7,04									
1.5.0.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	7,04									
1.6.	SUPRAESTRUTURA		-									
1.6.1.	PILARES		-									
1.6.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	52,80									



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE VALE DO SOL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade									
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS												
1.6.1.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,70									
1.6.1.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150,06									
1.6.1.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,37									
1.7.	VIGAS SUPERIORES		-									
1.7.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	100,15									

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS**Nº TransfereGOV**
0**Nº OPERAÇÃO**
0**PROPONENTE / TOMADOR**
PREFEITURA DE VALE DO SOL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade									
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS												
1.7.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	412,73									
1.7.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,03									
1.7.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	136,82									
1.7.0.5.	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	7,35									
1.8.	LAJE PRÉ-MOLDADA		-									
1.8.0.1.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	153,20									
1.8.0.2.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	179,28									
1.8.0.3.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	604,26									
1.9.	ALVENARIA		-									

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS**Nº TransfereGOV**
0**Nº OPERAÇÃO**
0**PROPONENTE / TOMADOR**
PREFEITURA DE VALE DO SOL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade									
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS												
1.9.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	259,60									
1.10.	VERGAS E CONTRAVERGAS		-									
1.10.0.1.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	26,89									
1.10.0.2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	6,85									
1.11.	ESQUADRIAS		-									
1.11.0.1.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	M2	16,38									
1.11.0.2.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, COMPLETA	M2	9,87									
1.11.0.3.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00									
1.11.0.4.	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	2,00									
1.11.0.5.	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	8,20									
1.11.0.6.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	17,70									

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRASNº TransfereGOV
0Nº OPERAÇÃO
0PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE VALE DO SOL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade									
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS												
1.11.0.7.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,20									
1.11.0.8.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,80									
1.11.0.9.	JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	1,80									
1.12.	COBERTURA		-									
1.12.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	142,15									
1.12.0.2.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	17,00									
1.12.0.3.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	142,15									
1.12.0.4.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	69,00									
1.12.0.5.	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	81,05									
1.12.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,61									
1.13.	REVESTIMENTOS INTERNOS		-									
1.13.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	155,69									

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS**Nº TransfereGOV**
0**Nº OPERAÇÃO**
0**PROPONENTE / TOMADOR**
PREFEITURA DE VALE DO SOL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade								
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS											
1.13.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	155,69								
1.13.0.3.	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	146,93								
1.13.0.4.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	146,93								
1.14.	REVESTIMENTOS EXTERNOS		-								
1.14.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	208,65								
1.14.0.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	208,65								
1.15.	PINTURAS		-								
1.15.1.	INTERNAS e EXTERNAS		-								
1.15.1.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	476,00								
1.15.1.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	476,00								
1.16.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.16.1.	PISO CERÂMICO		-								
1.16.1.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	157,55								
1.16.1.2.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	110,00								
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-								

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRASNº TransfereGOV
0Nº OPERAÇÃO
0PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE VALE DO SOL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
1.17.0.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00										
1.17.0.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00										
1.17.0.3.	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	UN	18,00										
1.17.0.4.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00										
1.17.0.5.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00										
1.17.0.6.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00										
1.17.0.7.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00										
1.17.0.8.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00										
1.17.0.9.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00										
1.17.0.10.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00										
1.17.0.11.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	310,65										
1.17.0.12.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	322,20										
1.17.0.13.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	168,30										
1.17.0.14.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	135,00										
1.17.0.15.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	54,00										
1.18.	CALÇADAS EXTERNAS DE CONCRETO		-										
1.18.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	95,98										
1.19.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		-										
1.19.0.1.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3,50										

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRASNº TransfereGOV
0Nº OPERAÇÃO
0PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE VALE DO SOL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
1.19.0.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,50										
1.19.0.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,50										
1.19.0.4.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00										
1.20.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS		-										
1.20.0.1.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	22,00										
1.20.0.2.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	60,00										
1.20.0.3.	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10,00										
1.20.0.4.	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10,00										
1.20.0.5.	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	5,00										
1.21.	PPCI		-										
1.21.0.1.	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED 3000 LUMENS - 12312/ORSE	UN	10,00										
1.21.0.2.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	3,00										
1.21.0.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	14,00										
1.21.0.4.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	3,00										
2.	REFORMA DO CRAS		-										
2.1.	TROCA DE PISOS (COPA E SALA MULTIUSO E DEPÓSITO)		-										
2.1.0.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	64,04										
2.1.0.2.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	64,04										
2.2.	PINTURAS PAREDES E TETO - INTERNAS E EXTERNAS		-										

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS**Nº TransfereGOV**
0**Nº OPERAÇÃO**
0**PROPONENTE / TOMADOR**
PREFEITURA DE VALE DO SOL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade									
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS												
2.2.0.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.119,92									
2.3.	MANUTENÇÃO EM REBOCOS		-									
2.3.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	150,00									
2.3.0.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	150,00									
2.4.	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO		-									
2.4.0.1.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	21,00									
2.4.0.2.	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	UN	21,00									
2.5.	MANUTENÇÃO E PINTURA DAS PORTÕES E GRADES DE FERRO		-									
2.5.0.1.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	18,30									
2.5.0.2.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	18,30									
2.6.	ALVENARIAS A CONSTRUIR		-									
2.6.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	18,46									
2.6.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	36,92									
2.6.0.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	36,92									
2.6.0.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	13,86									
2.7.	ALVENARIAS A DEMOLIR		-									

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS**Nº TransfereGOV**
0**Nº OPERAÇÃO**
0**PROPONENTE / TOMADOR**
PREFEITURA DE VALE DO SOL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade									
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS												
2.7.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,64									
2.7.0.2.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,50									
2.7.0.3.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,50									
2.8.	PINTURAS PORTAS DE MADEIRA INTERNAS		-									
2.8.0.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	35,28									
2.8.0.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	35,28									
2.8.0.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	35,28									
2.9.	PORTAS DE MADEIRA NOVAS		-									
2.9.0.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00									
2.10.	MANUTENÇÃO DE TELHAMENTO E CALHAS		-									
2.10.0.1.	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	UN	3,00									
2.10.0.2.	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00									

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0	0	PREFEITURA DE VALE DO SOL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS									

VALE DO SOL/RS

Local

segunda-feira, 18 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: IVANCA JANDREY BETTI

CREA/CAU: CAURS A95.534-5

ART/RRT: 16556242

gov.br

Documento assinado digitalmente

IVANCA JANDREY BETTI

Data: 13/08/2026 00:32:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>