

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL																					
LOCAL: ESTRADA LINHA FORMOSA T3																					
TRECHO: Entre Linhas Formosa T1 e o Pavimento Existente (Igreja Batista)																					
ÁREA: 330m X 7m + 0m² (Bocas) = 2310m²																					
REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI - JANEIRO/2026 SICRO - OUTUBRO/2025 ANP - DEZEMBRO/2025																					
BDI: 24,23% - NÃO DESONERADO																					
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA 112,88%/MENSALISTA 69,79%																					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	DMT (KM)	REFERÊNCIA	PREÇOS SEM BDI						BDI	PREÇOS COM BDI								
						UNITÁRIOS			TOTAIS				UNITÁRIOS			TOTAIS					
						MATERIAL	M.O	TOTAL	MATERIAL	M.O	TOTAL		MATERIAL	M.O	TOTAL	MATERIAL	M.O	TOTAL			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																					
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	2,310.00	-	COMP	CPU 01	0.07	1.18	1.26	161.70	2,725.80	2,887.50	24.23%	0.09	1.47	1.56	207.90	3,395.70	3,603.60		
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1.00	-	COMP	CPU 02	12,642.62	1,177.66	13,820.28	12,642.62	1,177.66	13,820.28	24.23%	15,705.93	1,463.01	17,168.94	15,705.93	1,463.01	17,168.94		
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	2.00	-	COMP	CPU 03	1,177.17	2,236.10	3,413.28	2,354.34	4,472.20	6,826.54	24.23%	1,462.40	2,777.91	4,240.31	2,924.80	5,555.82	8,480.62		
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES										15,158.66		8,375.66		23,534.32		18,838.63		10,414.53		29,253.16	
2 TERRAPLENAGEM																					
2.1	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	619.04	-	SINAPI	101230	10.25	1.72	11.97	6,345.16	1,064.75	7,409.91	24.23%	12.73	2.14	14.87	7,880.38	1,324.75	9,205.12		
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT 4 KM	m³xkm	3,466.62	4.00	SINAPI	97912	3.38	0.70	4.08	11,717.19	2,426.64	14,143.83	24.23%	4.20	0.87	5.07	14,559.82	3,015.96	17,575.78		
2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	494.62	-	SINAPI	100574	0.94	0.53	1.47	464.94	262.15	727.09	24.23%	1.17	0.66	1.83	578.71	326.45	905.15		
2.4	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DO CORTE	m³	20.87	-	SINAPI	90099	8.64	7.34	15.98	180.32	153.19	333.51	24.23%	10.73	9.12	19.85	223.94	190.33	414.27		
2.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	1,667.58	-	SINAPI	100576	1.91	1.14	3.05	3,185.08	1,901.04	5,086.12	24.23%	2.37	1.42	3.79	3,952.16	2,367.96	6,320.13		
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM										21,892.69		5,807.77		27,700.46		27,195.01		7,225.45		34,420.45	
3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																					
3.1	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	687.98	-	SINAPI	105754	120.54	31.23	151.77	82,929.23	21,485.65	104,414.88	24.23%	149.75	38.80	188.55	103,025.15	26,693.66	129,718.82		
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA	m³	894.38	-	SINAPI	100974	7.65	1.68	9.33	6,841.97	1,502.55	8,344.52	24.23%	9.50	2.09	11.59	8,496.57	1,869.24	10,365.81		
3.3	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 31 KM	m³xkm	27,725.63	31.00	SINAPI	95875	2.36	0.33	2.69	65,432.50	9,149.46	74,581.96	24.23%	2.93	0.41	3.34	81,236.11	11,367.51	92,603.62		
3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=30CM)	m³	343.99	-	SINAPI	96396	162.43	9.64	172.07	55,874.38	3,316.07	59,190.45	24.23%	201.79	11.98	213.77	69,413.84	4,121.01	73,534.85		
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	447.19	-	SINAPI	100974	7.65	1.68	9.33	3,420.99	751.28	4,172.27	24.23%	9.50	2.09	11.59	4,248.28	934.62	5,182.90		
3.6	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 31 KM	m³xkm	13,862.82	31.00	SINAPI	95875	2.36	0.33	2.69	32,716.25	4,574.73	37,290.98	24.23%	2.93	0.41	3.34	40,618.05	5,683.76	46,301.81		
3.7	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	2,293.27	-	COMP	CPU 04	5.32	0.53	5.88	12,200.20	1,215.43	13,415.63	24.23%	6.61	0.66	7.27	15,158.51	1,513.56	16,672.07		
3.8	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	m²	2,293.27	-	COMP	CPU 05	2.31	0.49	2.82	5,297.45	1,123.70	6,421.15	24.23%	2.87	0.61	3.48	6,581.68	1,398.89	7,980.58		
3.9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=5CM)	m³	114.66	-	COMP	CPU 06	1,392.06	71.86	1,463.97	159,618.47	8,239.72	167,858.19	24.23%	1,729.36	89.27	1,818.63	198,294.47	10,236.01	206,530.48		
3.10	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 31 KM	tkm	9,081.57	31.00	SINAPI	95878	1.60	0.21	1.81	14,530.51	1,907.13	16,437.64	24.23%	1.99	0.26	2.25	18,072.32	2,361.21	20,433.53		
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										438,861.95		53,265.72		492,127.67		545,144.98		66,179.47		611,324.47	
4 SINALIZAÇÃO																					
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (L= 12CM)	m	990.00	-	SINAPI	102512	4.00	2.72	6.72	3,960.00	2,692.80	6,652.80	24.23%	4.97	3.38	8.35	4,920.30	3,346.20	8,266.50		
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO										3,960.00		2,692.80		6,652.80		4,920.30		3,346.20		8,266.50	
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES																					
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	924.00	-	COMP	CPU 07	-	1.36	1.36	-	1,256.64	1,256.64	24.23%	-	1.69	1.69	-	1,561.56	1,561.56		
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES										-		1,256.64		1,256.64		-		1,561.56		1,561.56	
TOTAL GLOBAL										R\$ 479,873.30		R\$ 71,398.59		R\$ 551,271.89		R\$ 596,098.92		R\$ 88,727.21		R\$ 684,826.14	
										87.04%		12.96%		100.00%							