



ORÇAMENTO

Cliente:Prefeitura de Mato Leitão

OBRA:Escola Municipal Felipe Camarão, localizada em Palanque Pequeno, município de Mato Leitão, danifucada pelo vendaval ocorrido em 16 de janeiro de 2024 , com 63,0m²

Serviços de consertos de cobertura

01-	Serviços iniciais				
01.1-	Remoção de materiais danificados(terças de madeira e telhas	m ²	63,00	19,00	1.197,00
02-	Cobertura				-
02.1-	Telhas de fibrocimento,onduladas,6,0mmx2,44	unid	34,00	99,50	3.383,00
02.2-	Cumeeiras	unid	12,00	86,80	1.041,60
02.3-	Acessorios de fixação	unid	70,00	2,80	196,00
					-
03-	Forro				-
03.1-	Forro de PVC- 10,0 cmx7,0mm	m ²	60,00	43,90	2.634,00
03.2-	Rodaforro de PVC	ml	58,00	11,20	649,60
					-
04-	Mão de obra para execução do serviço				-
04.1-	Pedreiro	h	98,00	48,50	4.753,00
04.2-	Servente	h	98,00	30,80	3.018,40
				Total	16.872,60

(dezesseis mil oitocentos e setenta e dois reais)

Prazo de execução: 10 dias uteis

Forma de pagamento: na conclusão dos serviços

Venancio aires,01 de março de 2024


Danilo Metzdorf
Engº CIVIL - CREA/RS 008408
CPF 135574670-72