



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
PODER EXECUTIVO

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA (EDITAL SEL 003/2024 AVANÇAR + NO ESPORTE – ILUMINA)

Item	Descrição	Un	Qtde	Cod SINAPI
1	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020.	UN	4	101875
4	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015;	Metros	1.447	91925
5	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015;	Metros	2771	91927
6	cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015;	Metros	100	91931
7	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	8	93669
12	Refletores de led 200 W IP66 14000lm Bivolt 6500 k bivolt	UN	48	Banco de preços
13	Mão de obra de eletricista predial, equipe de 2 profissionais, para instalação de nova fiação, remoção dos painéis e luminárias antigas e estragadas, e instalação dos novos refletores de led, quadros de distribuição e fiações.	Hora	500	88264
14	Mão de obra de ajudante de eletricista predial, equipe de 2 profissionais, para instalação de nova fiação, remoção dos painéis e luminárias antigas e estragadas, e instalação dos novos refletores de led, quadros de distribuição e fiações.	hora	500	247