

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA/BANCADA, PADRÃO ALTO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 86909	UND		336,33	336,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0525	23,48	24,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	27,68	29,41
SINAPI-I	36792	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA	UN	1	330,40	330,40
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,51	4,51
Composição	002	BANCADA EM GRANITO COM FRONTÃO E SAIA DE 7CM DE ALTURA, APOIADO EM SUPORTE DE MÃOS FRANCESAS E ABERTURAS PARA CUBAS DE INOX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 86889	M2		867,96	871,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	23,48	24,83
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944	27,97	29,69
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	21,24	21,24
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	98,93	98,93
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,11	657,35	657,35
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,47	1,47
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	38,30	38,30
Composição	003	TOMADA PARA CONDULETE 3/4", 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO + SUPORTE) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 92001	UND		42,52	43,76
Composição	12147CP	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UND	1	30,16	30,97
SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	12,36	12,79
Composição	12147CP	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UND		30,16	30,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,242	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,242	25,20	26,69
SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	1	16,77	16,77
Composição	004	QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA E NEUTRO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 101878	UND		84,53	85,60
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3173	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3173	25,20	26,69
COTAÇÃO	001	BARRAMENTO NEUTRO E TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	1	21,89	21,89
SINAPI-I	39799	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1	45,09	45,09
Composição	005	RASGO/FURO EM PAREDE DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS. COD. REF. 103288	UND		15,56	16,40
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,65	15,84	16,65
SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,65	8,09	8,59
Composição	006	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", DE SOBREPOR, PARA CONDULETE 3/4", COM TAMPA CEGA E ADAPTADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 91940	UND		26,05	27,05
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0009	732,70	744,27
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,291	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,291	25,20	26,69
SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1	2,86	2,86
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1	6,44	6,44
Composição	007	TAMPA/LAJE DE CONCRETO, COM 0,90 DE LARGURA, 1,30M DE COMPRIMENTO, ESPESURA 8CM, ARMADO COM MALHA DE FERRO 3/8", INCLUSO FORMAS E ESCORAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND		264,22	267,60
SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,25	10,58	10,64
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,09	527,64	534,42
SINAPI	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,17	37,15	37,88
SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,352	163,58	165,90
SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	1,1115	16,02	16,52
Composição	008	VIGA CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, 0,15 X 0,15M, COM BARRAS DE AÇO 5/16", INCLUSO FORMAS E ESCORAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		49,03	50,11
SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	1	49,03	50,11
Composição	009	ARMÁRIO EM MDF 15MM, BRANCO, COM DOBRADIÇA COM AMORTECEDOR, NIQUELADO, FECHAMENTO SUAVE, COM PORTAS, PRATELEIRAS, DOBRADIÇAS, PUXADORES, FUNDO EM MDF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND		3.184,52	3.325,64

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	5080	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS	UN	6	22,55	22,55
SINAPI-I	34664	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	7,2	49,56	49,56
SINAPI-I	2420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	12	18,80	18,80
SINAPI-I	34667	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	2,2	31,58	31,58
SINAPI-I	11054	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4")	UN	100	0,03	0,03
SINAPI-I	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	1	26,95	26,95
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	26,00	27,60
SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	23,32	24,66

Composição	010	MOLDURA DE PROTEÇÃO, EM MDF 15MM BRANCO, DAS TUBULAÇÕES EXPOSTAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND		173,49	182,31
SINAPI-I	34664	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	0,5	49,56	49,56
SINAPI-I	11054	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4")	UN	25	0,03	0,03
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	26,00	27,60
SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	23,32	24,66

Composição	011	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 93653	UND		136,82	137,04
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,063964	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,063964	25,20	26,69
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	131,72	131,72
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1	1,56	1,56

18/03/2026

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

Documento assinado digitalmente em 18/03/2026 14:19:00
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/gxPql> para
verificar a autenticidade.

