



Obra: Ginásio Escola Neli Betemps

Bancos: SINAPI - 04/2026

Encargos: Não desonerado

BDI: 22,77%

R\$ 228.357,32

					R\$ 137.331,31	R\$ 48.672,86	R\$ 186.004,17			
ITEM	TIPO DE ITEM	CÓDIGO DE ITEM	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT	MATERIAL	MO	TOTAL
1	Serviços Preliminares							R\$ -	R\$ 2.041,72	R\$ 2.041,72
	97624		SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	12,28	R\$ 122,38		R\$ -	R\$ 1.502,83
	COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 102,49		R\$ 1.258,58	R\$ -
	COMPOSIÇÃO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,88	R\$ 19,89		R\$ 244,25	R\$ -
	98524		SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	101,87	R\$ 5,29		R\$ -	R\$ 538,89
	COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 5,29		R\$ 538,89	R\$ -
2	Fundação							R\$ 4.928,89	R\$ 1.448,52	R\$ 6.377,41
	94965		SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,6	R\$ 572,48		R\$ -	R\$ 2.633,41
	COMPOSICAO	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,37	R\$ 0,26	R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 0,10
	COMPOSICAO	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,98	R\$ 1,49	R\$ 6,85	R\$ -	R\$ 2,95
	COMPOSICAO	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,35	R\$ 48,81		R\$ 224,53	R\$ 1.627,81
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 57,39		R\$ 263,99	R\$ 1.424,99
	INSUMO	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	98,75	R\$ 58,59	R\$ 269,51	R\$ -	R\$ 5.785,76
	INSUMO	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,93	R\$ 337,27	R\$ 1.551,44	R\$ -	R\$ 313,66
	INSUMO	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	95	R\$ 68,67	R\$ 315,88	R\$ -	R\$ 6.523,65
	104919		SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	300,00	R\$ 12,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.744,00
	COMPOSICAO	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	8,71	R\$ 8,71	R\$ 2.613,00	R\$ -	R\$ -
	COMPOSICAO	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,66	R\$ 2,40		R\$ 720,00	R\$ -
	COMPOSICAO	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,10	R\$ 0,80		R\$ 240,00	R\$ -
	INSUMO	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	20,99	R\$ 0,52	R\$ 156,00	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,14	R\$ 0,05	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ -
3	Estrutura							R\$ 15.267,31	R\$ 4.624,53	R\$ 19.891,84
	92269		SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	61,47	R\$ 121,47		R\$ -	R\$ 7.466,76
	COMPOSICAO	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	38,45	R\$ 7,72	R\$ 474,55	R\$ -	R\$ -
	COMPOSICAO	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	39,93	R\$ 1,99	R\$ 122,33	R\$ -	R\$ -
	COMPOSICAO	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,23	R\$ 17,74		R\$ 1.090,48	R\$ -
	COMPOSICAO	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,73	R\$ 3,67		R\$ 225,59	R\$ -
	INSUMO	6212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	11,93	R\$ 77,90	R\$ 4.788,51	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	5068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	15,54	R\$ 1,33	R\$ 81,76	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	4517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,51	R\$ 11,12	R\$ 683,55	R\$ -	R\$ -
	96546		SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	500	R\$ 13,87		R\$ -	R\$ 6.935,00
	COMPOSICAO	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	8,71	R\$ 8,71	R\$ 4.355,00	R\$ -	R\$ -
	COMPOSICAO	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,66	R\$ 3,44		R\$ 1.720,00	R\$ -
	COMPOSICAO	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,1	R\$ 1,14		R\$ 570,00	R\$ -
	INSUMO	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	20,99	R\$ 0,52	R\$ 260,00	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,14	R\$ 0,06	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -
	94965		SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,59	R\$ 572,48		R\$ -	R\$ 5.490,08
	COMPOSICAO	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,37	R\$ 0,26	R\$ 2,49	R\$ -	R\$ -
	COMPOSICAO	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,98	R\$ 1,49	R\$ 14,29	R\$ -	R\$ -
	COMPOSICAO	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,35	R\$ 48,81		R\$ 468,09	R\$ -
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 57,39		R\$ 550,37	R\$ -
	INSUMO	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	98,75	R\$ 58,59	R\$ 561,88	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,93	R\$ 337,27	R\$ 3.234,42	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	95	R\$ 68,67	R\$ 658,55	R\$ -	R\$ -
4	Alvenaria							R\$ 23.521,53	R\$ 15.565,55	R\$ 39.087,09
	101165		SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	32,36	R\$ 1.144,15		R\$ -	R\$ 37.024,69
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 127,42		R\$ 4.123,31	
	COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,88	R\$ 306,65		R\$ 9.923,19	
	COMPOSICAO	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VED	M3	637,26	R\$ 82,84	R\$ 2.680,70	R\$ -	
	INSUMO	34566	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) - FBK 6,0 MPA	UN	5,13	R\$ 627,24	R\$ 20.297,49	R\$ -	
	87905		SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	231,21	R\$ 8,92		R\$ -	R\$ 2.062,39
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 1,42		R\$ 328,32	R\$ -
	COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,88	R\$ 5,15		R\$ 1.190,73	R\$ -
	COMPOSICAO	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2020	M3	635,33	R\$ 2,35	R\$ 543,34	R\$ -	R\$ -
5	Cobertura							R\$ 19.939,41	R\$ 2.425,30	R\$ 22.364,70
	92608		SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA	UN	4	R\$ 1.155,71		R\$ -	R\$ 4.622,84
	COMPOSICAO	92256	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA	UN	305,98	R\$ 305,98		R\$ 1.223,92	R\$ -
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 16,11		R\$ 64,44	R\$ -
	COMPOSICAO	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,14	R\$ 72,74		R\$ 290,96	R\$ -

	INSUMO	40598	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	8,18	R\$ 545,67	R\$ 2.182,68	R\$ -	R\$ -	-
	INSUMO	10997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	61,57	R\$ 23,27	R\$ 93,08	R\$ -	R\$ -	-
	INSUMO	4777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	7,77	R\$ 191,94	R\$ 767,76	R\$ -	R\$ -	-
	94216		SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	M2	79,77	R\$ 175,85		R\$ -	R\$ -	14.027,55
	COMPOSICAO	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_ 03/2016	CHI	33,89	R\$ 0,04	R\$ 3,19	R\$ -	R\$ -	-
	COMPOSICAO	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_ 03/2016	CHP	34,93	R\$ 0,03	R\$ 2,39	R\$ -	R\$ -	-
	COMPOSICAO	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,94	R\$ 1,62		R\$ 129,23	R\$ -	-
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 1,53		R\$ 122,05	R\$ -	-
	INSUMO	40740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3,	M2	143,87	R\$ 164,87	R\$ 13.151,68	R\$ -	R\$ -	-
	INSUMO	11029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	1,87	R\$ 7,76	R\$ 619,02	R\$ -	R\$ -	-
	94229		SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	19,00	R\$ 195,49		R\$ -	R\$ -	3.714,31
	COMPOSICAO	93282		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_ 03/2016	CHI	33,89	R\$ 0,62	R\$ 11,78	R\$ -	R\$ -	-
	COMPOSICAO	93281		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_ 03/2016	CHP	34,93	R\$ 0,46	R\$ 8,74	R\$ -	R\$ -	-
	COMPOSICAO	88323		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,94	R\$ 15,59		R\$ 296,21	R\$ -	-
	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 15,71		R\$ 298,49	R\$ -	-
	INSUMO	40784		CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	97,88	R\$ 102,77	R\$ 1.952,63		R\$ -	-
	INSUMO	13388		SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	299,63	R\$ 53,93	R\$ 1.024,67		R\$ -	-
	INSUMO	5104		REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	86,40	R\$ 0,42	R\$ 7,98		R\$ -	-
	INSUMO	5061		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	15,28	R\$ 0,38	R\$ 7,22		R\$ -	-
	INSUMO	142		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	31	34,86	R\$ 5,61	R\$ 106,59		R\$ -	-
6	Instalações Elétricas e hidráulica							R\$ 25.657,05	R\$ 9.211,66	R\$ 34.868,71	
6.1	Elétrica							R\$ 22.921,60	R\$ 6.774,35	R\$ 29.695,95	
	91940		SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	1	R\$ 20,60		R\$ -	R\$ -	20,60
	COMPOSICAO	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_ 08/2019	M3	763,59	R\$ 0,68	R\$ 0,68	R\$ -	R\$ -	-
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 9,30		R\$ 9,30	R\$ -	-
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 7,76		R\$ 7,76	R\$ -	-
	INSUMO	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2,86	R\$ 2,86	R\$ 2,86	R\$ -	R\$ -	-
	91857		SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	100	R\$ 19,78		R\$ -	R\$ -	1.978,00
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 4,76		R\$ 476,00	R\$ -	-
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 3,97		R\$ 397,00	R\$ -	-
	INSUMO	39245	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	M	10,87	R\$ 11,05	R\$ 1.105,00	R\$ -	R\$ -	-
	91855		SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	300	R\$ 13,59		R\$ -	R\$ -	4.077,00
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 4,28		R\$ 1.284,00	R\$ -	-
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 3,57		R\$ 1.071,00	R\$ -	-
	INSUMO	39244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	5,65	R\$ 5,74	R\$ 1.722,00	R\$ -	R\$ -	-
	91925		SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	250	R\$ 4,07		R\$ -	R\$ -	1.017,50
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 0,73		R\$ 182,50	R\$ -	-
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 0,61		R\$ 152,50	R\$ -	-
	INSUMO	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	6,01	R\$ 0,05	R\$ 12,50	R\$ -	R\$ -	-
	INSUMO	993	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5	M	2,16	R\$ 2,68	R\$ 670,00	R\$ -	R\$ -	-
	91926		SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	650	R\$ 4,89		R\$ -	R\$ -	3.178,50
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 0,92		R\$ 598,00	R\$ -	-
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 0,77		R\$ 500,50	R\$ -	-
	INSUMO	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	6,01	R\$ 0,05	R\$ 32,50	R\$ -	R\$ -	-
	INSUMO	1014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	2,54	R\$ 3,15	R\$ 2.047,50	R\$ -	R\$ -	-
	91928		SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	300	R\$ 7,56		R\$ -	R\$ -	2.268,00
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 1,24		R\$ 372,00	R\$ -	-
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 1,04		R\$ 312,00	R\$ -	-
	INSUMO	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	6,01	R\$ 0,05	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ -	-
	INSUMO	981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	4,21	R\$ 5,23	R\$ 1.569,00	R\$ -	R\$ -	-
	91930		SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	80	R\$ 10,56		R\$ -	R\$ -	844,80
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 1,63		R\$ 130,40	R\$ -	-
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 1,36		R\$ 108,80	R\$ -	-
	INSUMO	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	6,01	R\$ 0,05	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ -	-
	INSUMO	982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,05	R\$ 7,52	R\$ 601,60	R\$ -	R\$ -	-
	92001		SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	6	R\$ 38,63		R\$ -	R\$ -	231,78
	COMPOSICAO	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	25,94	R\$ 25,94	R\$ 155,64	R\$ -	R\$ -	-
	COMPOSICAO	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	12,69	R\$ 12,69	R\$ 76,14	R\$ -	R\$ -	-
	91997		SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	5	R\$ 43,04		R\$ -	R\$ -	215,20
	COMPOSICAO	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	30,35	R\$ 30,35	R\$ 151,75	R\$ -	R\$ -	-
	COMPOSICAO	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	12,69	R\$ 12,69	R\$ 63,45	R\$ -	R\$ -	-
	91993		SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	2	R\$ 54,41		R\$ -	R\$ -	108,82
	COMPOSICAO	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	41,72	R\$ 41,72	R\$ 83,44	R\$ -	R\$ -	-
	COMPOSICAO	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	12,69	R\$ 12,69	R\$ 25,38	R\$ -	R\$ -	-
	101654		SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2025_P5	UN	13	R\$ 195,86		R\$ -	R\$ -	2.546,18
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 6,60		R\$ 85,80	R\$ -	-
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 5,50		R\$ 71,50	R\$ -	-
	INSUMO	42244	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	115,96	R\$ 115,96	R\$ 1.507,48	R\$ -	R\$ -	-
	INSUMO	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	6,01	R\$ 0,08	R\$ 1,04	R\$ -	R\$ -	-
	COMPOSICAO	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO	CHI	78,44	R\$ 4,05	R\$ 52,65	R\$ -	R\$ -	-

	COMPOSICAO	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE	CHP	315,83	R\$ 63,67	R\$ 827,71	R\$ -	R\$ -
	103782		SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	16	R\$ 29,81		R\$ -	R\$ 476,96
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 15,45		R\$ 247,20	R\$ -
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 4,02		R\$ 64,32	R\$ -
	INSUMO	39385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	10,34	R\$ 10,34	R\$ 165,44	R\$ -	R\$ -
	101659		SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	20	R\$ 528,11		R\$ -	R\$ 10.562,20
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 6,60		R\$ 132,00	R\$ -
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 5,50		R\$ 110,00	R\$ -
	INSUMO	42248	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	448,21	R\$ 448,21	R\$ 8.964,20	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	6,01	R\$ 0,08	R\$ 1,60	R\$ -	R\$ -
	COMPOSICAO	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃ	CHI	78,44	R\$ 4,05	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ -
	COMPOSICAO	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃ	CHP	315,83	R\$ 63,67	R\$ 1.273,40	R\$ -	R\$ -
	12026		PRÓPRIO	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PARZO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	9	R\$ 44,58		R\$ -	R\$ 401,22
			PRÓPRIO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 15,45		R\$ 139,05	R\$ -
			PRÓPRIO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 4,02		R\$ 36,18	R\$ -
			PRÓPRIO	LUMINARIA SPOT EMBUTIR	UN	25,11	R\$ 25,11	R\$ 225,99	R\$ -	R\$ -
	101879		SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 653,26		R\$ -	R\$ 653,26
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 53,00		R\$ 53,00	R\$ -
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 44,22		R\$ 44,22	R\$ -
	COMPOSICAO	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MA	M3	760,63	R\$ 10,95	R\$ 10,95	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	12039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	545,09	R\$ 545,09	R\$ 545,09	R\$ -	R\$ -
	91953		SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 34,37		R\$ -	R\$ 206,22
	COMPOSICAO	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,68	R\$ 21,68	R\$ 130,08	R\$ -	R\$ -
	COMPOSICAO	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,69	R\$ 12,69	R\$ 76,14	R\$ -	R\$ -
	91981		SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R\$ 57,17		R\$ -	R\$ 114,34
	COMPOSICAO	91980	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0	R\$ 44,48	R\$ 88,96	R\$ -	R\$ -
	COMPOSICAO	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0	R\$ 12,69	R\$ 25,38	R\$ -	R\$ -
	91944		SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 16,50		R\$ -	R\$ 99,00
	COMPOSICAO	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	763,59	R\$ 0,91	R\$ 5,46	R\$ -	R\$ -
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 5,40		R\$ 32,40	R\$ -
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 4,51		R\$ 27,06	R\$ -
	INSUMO	1873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	5,68	R\$ 5,68	R\$ 34,08	R\$ -	R\$ -
	93656		SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 12,82		R\$ -	R\$ 12,82
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 2,04		R\$ 2,04	R\$ -
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 1,70		R\$ 1,70	R\$ -
	INSUMO	34653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	7,68	R\$ 7,68	R\$ 7,68	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	1571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,40	R\$ 1,40	R\$ 1,40	R\$ -	R\$ -
	93653		SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 10,82		R\$ -	R\$ 32,46
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 1,13		R\$ 3,39	R\$ -
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 0,94		R\$ 2,82	R\$ -
	INSUMO	34653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	7,68	R\$ 7,68	R\$ 23,04	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	1570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,07	R\$ 1,07	R\$ 3,21	R\$ -	R\$ -
	93655		SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	R\$ 11,82		R\$ -	R\$ 47,28
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 1,49		R\$ 5,96	R\$ -
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 1,25		R\$ 5,00	R\$ -
	INSUMO	34653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	7,68	R\$ 7,68	R\$ 30,72	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	1571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,4	R\$ 1,40	R\$ 5,60	R\$ -	R\$ -
	93658		SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 20,64		R\$ -	R\$ 41,28
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 4,06		R\$ 8,12	R\$ -
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 3,39		R\$ 6,78	R\$ -
	INSUMO	34686	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	UN	11,39	R\$ 11,39	R\$ 22,78	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	1574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,80	R\$ 1,80	R\$ 3,60	R\$ -	R\$ -
	93664		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 57,55		R\$ -	R\$ 57,55
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 5,55		R\$ 5,55	R\$ -
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 4,63		R\$ 4,63	R\$ -
	INSUMO	34616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	44,03	R\$ 44,03	R\$ 44,03	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	1573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,67	R\$ 3,34	R\$ 3,34	R\$ -	R\$ -
	93663		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	R\$ 54,33		R\$ -	R\$ 217,32
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 4,09		R\$ 16,36	R\$ -
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 3,41		R\$ 13,64	R\$ -
	INSUMO	34616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	44,03	R\$ 44,03	R\$ 176,12	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	1571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,4	R\$ 2,80	R\$ 11,20	R\$ -	R\$ -
	93661		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	R\$ 50,32		R\$ -	R\$ 150,96
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 2,26		R\$ 6,78	R\$ -
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 1,89		R\$ 5,67	R\$ -
	INSUMO	34616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	44,03	R\$ 44,03	R\$ 132,09	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	1570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,07	R\$ 2,14	R\$ 6,42	R\$ -	R\$ -
	93666		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	R\$ 68,35		R\$ -	R\$ 136,70
	COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,99	R\$ 11,29		R\$ 22,58	R\$ -
	COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	R\$ 9,42		R\$ 18,84	R\$ -
	INSUMO	34623	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	UN	43,36	R\$ 43,36	R\$ 86,72	R\$ -	R\$ -

	INSUMO	1575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2,14	R\$ 4,28	R\$ 8,56	R\$ -	R\$ -
6.2	Hidraulica							R\$ 2.735,45	R\$ 2.437,31	R\$ 5.172,76
	106104		SINAPI	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊN	M	33,9	R\$ 28,99		R\$ -	R\$ 982,76
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 1,58		R\$ 53,56	R\$ -
	COMPOSICAO	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,9	R\$ 1,33		R\$ 45,09	R\$ -
	INSUMO	36375	SINAPI	TUBO PVC PBA IEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	25,3	R\$ 25,93	R\$ 879,03	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	36,14	R\$ 0,15	R\$ 5,09	R\$ -	R\$ -
	89711		SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,97	R\$ 24,75		R\$ -	R\$ 197,26
	COMPOSICAO	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,9	R\$ 8,76		R\$ 69,82	R\$ -
	COMPOSICAO	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,72	R\$ 7,53		R\$ 60,01	R\$ -
	INSUMO	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	2,28	R\$ 0,03	R\$ 0,24	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	9835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	8	R\$ 8,43	R\$ 67,19	R\$ -	R\$ -
	89714		SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	64,27	R\$ 44,07		R\$ -	R\$ 2.832,38
	COMPOSICAO	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,9	R\$ 13,28		R\$ 853,51	R\$ -
	COMPOSICAO	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,72	R\$ 11,42		R\$ 733,96	R\$ -
	INSUMO	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	2,28	R\$ 0,05	R\$ 3,21	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	9836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	18,32	R\$ 19,32	R\$ 1.241,70	R\$ -	R\$ -
	89403		SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,69	R\$ 21,88		R\$ -	R\$ 583,98
	COMPOSICAO	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,9	R\$ 5,65		R\$ 150,80	R\$ -
	COMPOSICAO	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,72	R\$ 4,86		R\$ 129,71	R\$ -
	INSUMO	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	2,28	R\$ 0,10	R\$ 2,67	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	9869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	10,75	R\$ 11,27	R\$ 300,80	R\$ -	R\$ -
	89356		SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,35	R\$ 26,55		R\$ -	R\$ 407,54
	COMPOSICAO	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,9	R\$ 11,36		R\$ 174,38	R\$ -
	COMPOSICAO	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,72	R\$ 9,77		R\$ 149,97	R\$ -
	INSUMO	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	2,28	R\$ 0,20	R\$ 3,07	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	9868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	4,98	R\$ 5,22	R\$ 80,13	R\$ -	R\$ -
	94495		SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R\$ 84,42		R\$ -	R\$ 168,84
	COMPOSICAO	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,9	R\$ 4,44		R\$ 8,88	R\$ -
	COMPOSICAO	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,72	R\$ 3,81		R\$ 7,62	R\$ -
	INSUMO	6019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	UN	75,98	R\$ 75,98	R\$ 151,96	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	15,07	R\$ 0,19	R\$ 0,38	R\$ -	R\$ -
7	Acabamento							R\$ 48.017,12	R\$ 13.355,58	R\$ 61.372,70
7.1	Esquadrias							R\$ 10.441,32	R\$ 500,64	R\$ 10.941,95
	106145		SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	5	R\$ 1.280,97		R\$ -	R\$ 6.404,85
	COMPOSICAO	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	763,59	R\$ 17,25	R\$ 86,25	R\$ -	R\$ -
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 14,65		R\$ 73,25	R\$ -
	COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,88	R\$ 62,38		R\$ 311,90	R\$ -
	INSUMO	39024	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO//	UN	1186,69	R\$ 1.186,69	R\$ 5.933,45	R\$ -	R\$ -
	94569		SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,9	R\$ 825,36		R\$ -	R\$ 742,82
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 12,54		R\$ 11,29	R\$ -
	COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,88	R\$ 30,19		R\$ 27,17	R\$ -
	INSUMO	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	23,04	R\$ 26,92	R\$ 24,23	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	34381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIC	UN	360,76	R\$ 751,57	R\$ 676,41	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	4377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	0,17	R\$ 4,14	R\$ 3,73	R\$ -	R\$ -
	22026		PRÓPRIO	PORTA CORTA-FOGO 160X210X5CM COM BARRA ANTI PÂNICO C/ INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 3.794,28		R\$ -	R\$ 3.794,28
			PRÓPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	763,59	R\$ 17,25	R\$ 17,25	R\$ -	R\$ -
			PRÓPRIO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 14,65		R\$ 14,65	R\$ -
			PRÓPRIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,88	R\$ 62,38		R\$ 62,38	R\$ -
			PRÓPRIO	PORTA CORTA-FOGO 160X210X5CM COM BARRA ANTI PÂNICO	UN	3700	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ -	R\$ -
7.2	Piso							R\$ 12.724,31	R\$ 2.738,55	R\$ 15.462,86
	90930		SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO	M2	4,75	R\$ 89,86		R\$ -	R\$ 426,84
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021					R\$ 26,74	R\$ -
	COMPOSICAO	88309	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,88	R\$ 13,56		R\$ 64,41	R\$ -
	COMPOSICAO	87301	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,88	R\$ 13,56		R\$ 64,41	R\$ -
	COMPOSICAO	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	722,2	R\$ 43,83	R\$ 208,19	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	38545	SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	M2	6,76	R\$ 9,70	R\$ 46,08	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	10931	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	15	R\$ 17,14	R\$ 81,42	R\$ -	R\$ -
	87263		SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	36,57	R\$ 111,46		R\$ -	R\$ 4.076,09
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 4,15		R\$ 151,77	R\$ -
	COMPOSICAO	88256	SINAPI	AZULEIISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,73	R\$ 15,46		R\$ 565,37	R\$ -
	INSUMO	45190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	64,31	R\$ 68,74	R\$ 2.513,82	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	37595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	2,46	R\$ 22,45	R\$ 821,00	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	4,69	R\$ 0,66	R\$ 24,14	R\$ -	R\$ -
	104611		SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	49,73	R\$ 92,18		R\$ -	R\$ 4.584,11
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	AF_02/2023_PE					R\$ 402,32	R\$ -
	COMPOSICAO	88256	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 8,09		R\$ 1.095,05	R\$ -
	COMPOSICAO	88256	SINAPI	AZULEIISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,73	R\$ 22,02		R\$ 1.095,05	R\$ -
	INSUMO	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	4,69	R\$ 0,66	R\$ 32,82	R\$ -	R\$ -

	INSUMO	10515	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	M2	51,49	R\$ 55,93	R\$ 2.781,40	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,8	R\$ 5,48	R\$ 272,52	R\$ -	R\$ -
	106790		SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM RÉGUAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	36,5	R\$ 174,68		R\$ -	R\$ 6.375,82
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 3,48		R\$ 127,02	R\$ -
	COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,88	R\$ 8,38		R\$ 305,87	R\$ -
	INSUMO	38180	SINAPI	PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO)	M2	143,63	R\$ 159,42	R\$ 5.818,83	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	4791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	35,89	R\$ 3,40	R\$ 124,10	R\$ -	R\$ -
7.3	Pintura							R\$ 4.147,91	R\$ 5.056,56	R\$ 9.204,47
	88485		SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	231,21	R\$ 4,03		R\$ -	R\$ 931,78
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 0,55		R\$ 127,17	R\$ -
	COMPOSICAO	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,59	R\$ 2,10		R\$ 485,54	R\$ -
	INSUMO	6085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	8,33	R\$ 1,38	R\$ 319,07	R\$ -	R\$ -
	88489		SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	231,21	R\$ 14,09		R\$ -	R\$ 3.257,75
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 1,35		R\$ 312,13	R\$ -
	COMPOSICAO	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,59	R\$ 5,15		R\$ 1.190,73	R\$ -
	INSUMO	7356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	33,26	R\$ 7,59	R\$ 1.754,88	R\$ -	R\$ -
	88488		SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	231,21	R\$ 16,63		R\$ -	R\$ 3.845,02
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 1,87		R\$ 432,36	R\$ -
	COMPOSICAO	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,59	R\$ 7,17		R\$ 1.657,78	R\$ -
	INSUMO	7356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	33,26	R\$ 7,59	R\$ 1.754,88	R\$ -	R\$ -
	88484		SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	231,21	R\$ 5,06		R\$ -	R\$ 1.169,92
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 0,76		R\$ 175,72	R\$ -
	COMPOSICAO	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,59	R\$ 2,92		R\$ 675,13	R\$ -
	INSUMO	6085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	8,33	R\$ 1,38	R\$ 319,07	R\$ -	R\$ -
7.4	louças, metais e acessórios sanitários;							R\$ 20.703,58	R\$ 5.059,83	R\$ 25.763,42
	102257		SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	18,75	R\$ 399,14		R\$ -	R\$ 7.483,88
	COMPOSICAO	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	38,45	R\$ 62,25	R\$ 1.167,19	R\$ -	R\$ -
	COMPOSICAO	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	39,93	R\$ 1,73	R\$ 32,44	R\$ -	R\$ -
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 20,64		R\$ 387,00	R\$ -
	COMPOSICAO	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,69	R\$ 49,35		R\$ 925,31	R\$ -
	INSUMO	37596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	2,82	R\$ 2,73	R\$ 51,19	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	10698	SINAPI	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	M2	226,69	R\$ 238,02	R\$ 4.462,88	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	46,08	R\$ 24,42	R\$ 457,88	R\$ -	R\$ -
	86937		SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7	R\$ 288,09		R\$ -	R\$ 2.016,63
	COMPOSICAO	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	172,11	R\$ 172,11	R\$ 1.204,77	R\$ -	R\$ -
	COMPOSICAO	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,99	R\$ 13,99	R\$ 97,93	R\$ -	R\$ -
	COMPOSICAO	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	101,99	R\$ 101,99	R\$ 713,93	R\$ -	R\$ -
	95469		SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_P5	UN	7	R\$ 373,98		R\$ -	R\$ 2.617,86
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 13,54		R\$ 94,78	R\$ -
	COMPOSICAO	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,9	R\$ 23,08		R\$ 161,56	R\$ -
	INSUMO	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	98,93	R\$ 2,17	R\$ 15,19	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	11686	SINAPI	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA VASO / BACIA SANITÁRIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSÃO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	UN	14	R\$ 14,00	R\$ 98,00	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	10420	SINAPI	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	264,9	R\$ 264,90	R\$ 1.854,30	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	6138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	14,73	R\$ 14,73	R\$ 103,11	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	4384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	20,78	R\$ 41,56	R\$ 290,92	R\$ -	R\$ -
	100858		SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3	R\$ 897,22		R\$ -	R\$ 2.691,66
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 10,19		R\$ 30,57	R\$ -
	COMPOSICAO	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,9	R\$ 31,98		R\$ 95,94	R\$ -
	INSUMO	21112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	362,96	R\$ 362,96	R\$ 1.088,88	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	10432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	UN	461,21	R\$ 461,21	R\$ 1.383,63	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	4351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	15,4	R\$ 30,80	R\$ 92,40	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	3,83	R\$ 0,08	R\$ 0,24	R\$ -	R\$ -
	102619			CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	R\$ 5.942,14		R\$ -	R\$ 5.942,14
	COMPOSICAO	93288		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPIA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CH	196,32	R\$ 463,53	R\$ 463,53		R\$ -
	COMPOSICAO	93287		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPIA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CH	366,43	R\$ 96,51	R\$ 96,51		R\$ -
	COMPOSICAO	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,9	R\$ 44,31		R\$ 44,31	R\$ -
	COMPOSICAO	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,72	R\$ 38,11		R\$ 38,11	R\$ -
	INSUMO	37106		CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA	UN	5299,68	R\$ 5.299,68	R\$ 5.299,68		R\$ -
	96113		SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_P5	M2	95	R\$ 52,75		R\$ -	R\$ 5.011,25
	COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,83	R\$ 11,22		R\$ 1.065,90	R\$ -
	COMPOSICAO	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,66	R\$ 23,33		R\$ 2.216,35	R\$ -
	INSUMO	40547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	25,25	R\$ 0,73	R\$ 69,35	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	20250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	18	R\$ 0,14	R\$ 13,30	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	4812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	14,26	R\$ 14,85	R\$ 1.410,75	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	3315	SINAPI	GESEO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	1,02	R\$ 1,84	R\$ 174,80	R\$ -	R\$ -
	INSUMO	345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	29,94	R\$ 0,64	R\$ 60,80	R\$ -	R\$ -

