_

CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**001**	**PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO**	**M2**		**134,33**	**139,08**
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	7,43	7,43
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	7,19	7,19
SINAPI-I	11061	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)	KG	1	14,74	14,74
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	14,70	14,70
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,64	30,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	24,37	25,81
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	439,53	445,84
Composição	**002**	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**UN**		**10.706,04**	**11.570,96**
SINAPI-I	2358	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	H	4	31,59	34,14
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	168	56,81	61,40
SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	8	129,45	139,90
Composição	**003**	**MOBILIZAÇÃO**	**UN**		**2.900,88**	**0,00**
SICRO	E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW	R$/H	4	485,64	0,00
SICRO	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	R$/H	2	313,39	0,00
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	R$/H	1	331,54	0,00
Composição	**004**	**MOBILIZAÇÃO**	**M**		**2.900,88**	**0,00**
SICRO	E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW	R$/H	4	485,64	0,00
SICRO	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	R$/H	2	313,39	0,00
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	R$/H	1	331,54	0,00
Composição	**005**	**Caixa coletora em alvenaria (1,20x1,20x1,50m) com base e tampa de concreto armado fck=15 MPa e revestimento**	**UN**		**5.571,04**	**5.670,86**
SINAPI	90106	JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M,	M3	3,38	8,35	8,59
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,23	96,50	96,50
SINAPI	94962	BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,45	439,53	445,84
SINAPI	92443	PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	M2	1,8	57,01	58,49
SINAPI	92759	AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18	13,38	13,73
SINAPI	87775	400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA	M2	7,2	58,62	61,14
SINAPI	87292	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	7,2	629,49	638,96
SINAPI	93381	RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO	M3	1,85	13,50	13,98

28/10/2026
Data

Responsável Técnico: MARCELO VAZ LEAL
CREA/CAU: RS 085578