

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	REFORMAS E MELHORIAS NA COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE								
ÁREA:	0m²								
END:	Rua Pedro Reinhiemer	BDI:	24,80%						
		MATERIAL			MÃO DE OBRA				
Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades (A)	R\$ Unit (B)	R\$ Material (C)= (A x B)	R\$ Unit (D)	R\$ MO (E)= (A x D)	Valor Global R\$ (F)= (C + E)	Ref. SINAPI - Dezembro 2024
1.	REFORMA DA COBERTURA DA UBS DA CIDADE DE COQUEIROS DO SUL								
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO	m	810,00	0,00	0,00	4,70	3.811,02	3.811,02	97647
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	135,00	98,27	13.266,79	24,57	3.316,70	16.583,49	94228
1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	12,00	190,16	2.281,86	47,54	570,47	2.852,33	94229
1.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	55,50	58,21	3.230,47	14,55	807,62	4.038,09	94231
1.5	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33	m	34,00	46,23	1.571,68	11,56	392,92	1.964,60	101979
1.6	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	810,00	172,93	140.075,62	43,23	35.018,90	175.094,52	94216
Subtotal:				Material:	160.426,43	MO:	43.917,62	204.344,05	
							TOTAL MATERIAL:	160.426,43	
							TOTAL MÃO DE OBRA:	43.917,62	
							TOTAL DO ORÇAMENTO:	204.344,05	



Documento assinado digitalmente
CESAR DOBLER FINK
Data: 23/01/2025 10:48:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Coqueiros do Sul-RS, janeiro de 2025

CESAR DOBLER FINK
Eng. Civil CREA-RS 123.162
Responsável Técnico