



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA NA LINHA SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 BARRA FUNDA	BDI 1 22.00%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									298.501,62	
1.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA NA LINHA SÃO JOSÉ AGUSO					-	298.501,62	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.847,53	
1.1.0.1.	Composição	COMP1	MOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS	UNIDADE	1,00	1.158,98	BDI 1	1.413,96	1.413,96	RA
1.1.0.2.	Composição	COMP2	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA, DE 3,00X150 M - INCLUSO SUPORTE DE MADEIRA E FIXAÇÃO	UN	1,00	1.175,06	BDI 1	1.433,57	1.433,57	RA
1.2.			IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	286.727,61	
1.2.1.			REGULARIZAÇÃO					-	8.396,80	
1.2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	2.560,00	2,69	BDI 1	3,28	8.396,80	RA
1.2.2.			SUB-BASE					-	69.444,81	
1.2.2.1.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	340,80	121,88	BDI 1	148,69	50.673,55	RA
1.2.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	6.134,40	2,51	BDI 1	3,06	18.771,26	RA
1.2.3.			BASE					-	88.954,80	
1.2.3.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	331,20	133,91	BDI 1	163,37	54.108,14	RA
1.2.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	5.961,60	2,51	BDI 1	3,06	18.242,50	RA
1.2.3.3.	Composição	COMP3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	2.208,00	6,16	BDI 1	7,52	16.604,16	RA
1.2.4.			CAPA DE ROLAMENTO					-	119.931,20	
1.2.4.1.	Composição	COMP4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	2.048,00	2,36	BDI 1	2,88	5.898,24	RA
1.2.4.2.	Composição	COMP5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	81,92	1.068,83	BDI 1	1.303,97	106.821,22	RA
1.2.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.474,56	2,51	BDI 1	3,06	4.512,15	RA
1.2.4.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	3.802,24	0,58	BDI 1	0,71	2.699,59	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	7.512,52	
1.3.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M	960,00	5,68	BDI 1	6,93	6.652,80	RA
1.3.0.2.	SINAPI-I	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	4,40	90,07	BDI 1	109,89	483,52	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICIPIO DE BARRA FUNDA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA NA LINHA SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	02-24 (N DES.)	0	BARRA FUNDA	22.00%	0.00%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									298.501,62	
1.3.0.3.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,40	577,50	BDI 1	704,55	281,82	RA
1.3.0.4.	Composição	COMP6	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M	1,00	77,36	BDI 1	94,38	94,38	RA
1.4.			SERVÇOS FINAIS					-	1.413,96	
1.4.0.1.	Composição	COMP7	DESMOBILIZAÇÃO- TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS	UNIDADE	1,00	1.158,98	BDI 1	1.413,96	1.413,96	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BARRA FUNDA
Local

sexta-feira, 19 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DIENIFER LAUSING ZANDONÁ
CREA/CAU: 247266
ART/RRT: 13058094