

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 5 UTILIZAÇÕES	M		23,43	24,79
SINAPI-I	4417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2978	6,82	6,82
SINAPI-I	4433	SARRAFO NÃO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,165	24,50	24,50
SINAPI-I	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0444	13,59	13,59
SINAPI-I	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,22	8,00	8,00
SINAPI	88239	AJUUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28988	23,36	25,44
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28988	26,49	28,95
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0028	40,45	44,50
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0112	39,01	43,06
Composição	COMP2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO EM CONCRETO ARMADO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA DE 6 CM	M2		58,24	58,99
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,45	2,47	2,47
SINAPI-I	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,024	13,59	13,59
SINAPI-I	10917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,1	8,26	8,26
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSO SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0739	532,50	532,50
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0976	26,49	28,95
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0727	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1704	22,36	24,31
Composição	COMP3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO EM CONCRETO ARMADO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA DE 8 CM	M2		78,63	79,59
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,45	2,47	2,47
SINAPI-I	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,024	13,59	13,59
SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,1	12,79	12,79
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSO SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0985	532,50	532,50
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1301	26,49	28,95
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0874	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2176	22,36	24,31
Composição	COMP4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO SOBRE O SOLO - INCLUSO COMPACTAÇÃO MECANIZADA - ESPESURA DE 4 CM COMPACTADO	M3		157,93	162,98
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,1	92,87	92,87
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5536	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,612	22,36	24,31
SINAPI	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0256	10,10	10,10
SINAPI	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,024	0,72	0,72
Composição	COMP5	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, PVC, COR LARANJA, DIÂMETRO NOMINAL DE 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONTRAPISO	M		16,57	16,99
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,086	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,086	24,00	26,13
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,002	21,02	21,02
SINAPI-I	39245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	M	1,1	10,91	10,91
Composição	COMP6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		12,19	12,65
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,094	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,094	24,00	26,13
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0018	21,02	21,02
SINAPI-I	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,017	7,07	7,07
Composição	COMP7	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO DE 7 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 0,8 M DE CONCRETO E 0,2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) - INCLUSO CABO DE COBRE NÚ 35MM2	UNIDADE		520,39	537,84
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA)	M3	0,0565	433,53	443,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5575	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0128	24,00	26,13
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE	CHI	0,7673	74,51	77,49
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE	CHP	0,0559	284,76	287,74
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	7	38,21	38,21

BARRA FUNDA/RS, 25/09/2025
Data

Responsável Técnico: DIENIFER L. ZANDONA
CREA/CAU: RS 247266