



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 956532	PROPONENTE / TOMADOR Nova Boa Vista-RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, EX. DE MEIO FIO E SIN.			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, EX. DE	MUNICÍPIO / UF Nova Boa Vista-RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O tamanho da descrição de macroserviço no TransfereGOV é limitado a 100 caracteres. Resuma a descrição (coluna R) na Linha 16

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, EX. DE MEIO FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA DA MADEIRA									399.998,52	
1.			PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA DA MADEIRA					-	399.998,52	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.536,00	
1.1.0.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00	520,16	BDI 1	634,60	1.269,20	RA
1.1.0.2.	Composição	11	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.147,12	0,48	BDI 1	0,59	1.266,80	RA
1.2.			CAMADA DE SUB-BASE 20 CM (CONSIDERANDO TRAVAMENTO/SEM RACHÃO)					-	128.519,48	
1.2.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.147,12	3,05	BDI 1	3,72	7.987,29	RA
1.2.0.2.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	429,42	155,05	BDI 1	189,16	81.229,09	RA
1.2.0.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.882,74	2,33	BDI 1	2,84	36.586,98	RA
1.2.0.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.361,84	0,94	BDI 1	1,15	2.716,12	RA
1.3.			CAMADA DE BASE 12CM					-	73.973,64	
1.3.0.1.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	245,39	172,07	BDI 1	209,93	51.514,72	RA
1.3.0.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.361,57	2,33	BDI 1	2,84	20.906,86	RA
1.3.0.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.349,62	0,94	BDI 1	1,15	1.552,06	RA
1.4.			CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E=3CM					-	127.059,40	
1.4.0.1.	Composição	13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	2.044,88	8,92	BDI 1	10,88	22.248,29	RA
1.4.0.2.	Composição	15	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.044,88	2,76	BDI 1	3,37	6.891,25	RA
1.4.0.3.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	61,35	1.203,05	BDI 1	1.467,72	90.044,62	RA
1.4.0.4.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	243,85	1,50	BDI 1	1,83	446,25	RA
1.4.0.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.519,80	0,59	BDI 1	0,72	1.814,26	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 956532	PROPONENTE / TOMADOR Nova Boa Vista-RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, EX. DE MEIO FIO E SIN.			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, EX. DE	MUNICÍPIO / UF Nova Boa Vista-RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O tamanho da descrição de macroserviço no TransfereGOV é limitado a 100 caracteres. Resuma a descrição (coluna R) na Linha 16

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, EX. DE MEIO FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA DA									399.998,52	
1.4.0.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.840,39	2,33	BDI 1	2,84	5.226,71	RA
1.4.0.7.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	337,41	0,94	BDI 1	1,15	388,02	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	6.932,24	
1.5.0.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	43,76	30,14	BDI 1	36,77	1.609,06	RA
1.5.0.2.	SINAPI-I	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	24,50	90,85	BDI 1	110,84	2.715,58	RA
1.5.0.3.	COTAÇÃO	05	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,89	924,00	BDI 1	1.127,28	2.130,56	RA
1.5.0.4.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4,20	93,10	BDI 1	113,58	477,04	RA
1.6.			CONTROLE TECNOLÓGICO					-	794,30	
1.6.1.			ENSAIOS DE SUB-BASE					-	342,37	
1.6.1.1.	Composição	03	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UN	1,00	179,60	BDI 1	219,11	219,11	RA
1.6.1.2.	Composição	04	ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA	UN	1,00	101,03	BDI 1	123,26	123,26	RA
1.6.2.			ENSAIO DE IMPRIMAÇÃO					-	95,86	
1.6.2.1.	Composição	08	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	1,00	78,57	BDI 1	95,86	95,86	RA
1.6.3.			ENSAIO PINTURA DE LIGAÇÃO					-	95,86	
1.6.3.1.	Composição	08	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	1,00	78,57	BDI 1	95,86	95,86	RA
1.6.4.			ENSAIO DE CBUQ					-	260,21	
1.6.4.1.	Composição	09	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA	UN	1,00	101,03	BDI 1	123,26	123,26	RA
1.6.4.2.	Composição	10	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN	1,00	112,25	BDI 1	136,95	136,95	RA
1.7.			MEIO FIO					-	28.062,21	
1.7.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	450,22	51,09	BDI 1	62,33	28.062,21	RA
1.8.			DRENAGEM					-	32.121,25	
1.8.0.1.	Cotação	06	Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia e brita comerciais	M	35,00	63,97	BDI 1	78,04	2.731,40	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 956532	PROPONENTE / TOMADOR Nova Boa Vista-RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, EX. DE MEIO FIO E SIN.			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, EX. DE	MUNICÍPIO / UF Nova Boa Vista-RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O tamanho da descrição de macroserviço no TransfereGOV é limitado a 100 caracteres. Resuma a descrição (coluna R) na Linha 16

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, EX. DE MEIO FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA DA									399.998,52	
1.8.0.2.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	35,00	35,54	BDI 1	43,36	1.517,60	RA
1.8.0.3.	Cotação	07	Confecção de tubos de concreto D = 0,50 m - areia extraída e brita produzida	M	175,00	74,03	BDI 1	90,32	15.806,00	RA
1.8.0.4.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	175,00	56,52	BDI 1	68,95	12.066,25	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Boa Vista-RS

Local

quinta-feira, 5 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULA ROBERTA CASTAMANN

CREA/CAU: CREA RS/180440

ART/RRT: 13401773