



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANT
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
EXECUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO RUA ROGÉRIO ZIMMER

Nº TransfereGOV
976269/2025

Nº OPERAÇÃO
1101119-01

PROPOSNTE / TOMADOR
Nova Boa Vista-RS

Nº OPERAÇÃO
1101119-01

PROPOSNTE / TOMADOR
Nova Boa Vista-RS

FRENTES DE OBRA:						PAVIMENTAÇÃO	QUADRA GRAMA SINTÉTICA	PASSEIO PÚBLICO	CALÇADAS INTERNAS	CÍRCULO	GRAMA	MURO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1	2	3	4	5	6	7	8						
Agrupador de Eventos						189.031,55	157.995,81	34.053,69	23.630,34	31.825,39	20.029,28	9.227,64	9.136,83
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):													
SERVIÇOS PRELIMINARES						4,00							
SERVIÇOS PRELIMINARES						1.125,60							
SERVIÇOS PRELIMINARES						243,72							
CAMADA DE SUB-BASE 15 CM (CONSIDERANDO TRAVAMENTO/SEM RACHÃO)						1.125,60							
CAMADA DE SUB-BASE 15 CM (CONSIDERANDO TRAVAMENTO/SEM RACHÃO)						168,84							
CAMADA DE SUB-BASE 15 CM (CONSIDERANDO TRAVAMENTO/SEM RACHÃO)						5.065,20	-						
CAMADA DE SUB-BASE 15 CM (CONSIDERANDO TRAVAMENTO/SEM RACHÃO)						928,62	-						
CAMADA DE BASE 10CM						112,56							
CAMADA DE BASE 10CM						3.376,80	-						
CAMADA DE BASE 10CM						619,08	-						
CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E=3CM						1.072,00							
CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E=3CM						1.072,00							
CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E=3CM						32,16	-						
CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E=3CM						127,83	-						
CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E=3CM						1.320,97	-						
CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E=3CM						964,80	-						
CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E=3CM						176,88	-						
SINALIZAÇÃO						61,05							
SINALIZAÇÃO						28,80							
SINALIZAÇÃO						4,77							
SINALIZAÇÃO						5,40							
CONTROLE TECNOLÓGICO						1,00							
CONTROLE TECNOLÓGICO						1,00							
CONTROLE TECNOLÓGICO						1,00							
CONTROLE TECNOLÓGICO						1,00							
CONTROLE TECNOLÓGICO						1,00							
CONTROLE TECNOLÓGICO						1,00							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA						65,60							

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE EXECUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO RUA ROGÉRIO ZIMMER					
Meta	1.	PAV. ASFALTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, EX. DE MEIO FIO E SIN. VIÁRIA NA RUA ROGÉRIO ZIMMER		-	
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
Serviço	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00	2,00m x 2,00m = 2,00m²
Serviço	1.1.0.2.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.125,60	(12,00m x 134,00m) = 1608,00m²
Serviço	1.1.0.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	243,72	243,72m (REALIZAR REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO NO ACESSO DE VEÍCULOS)
Nível 2	1.2.	CAMADA DE SUB-BASE 15 CM (CONSIDERANDO TRAVAMENTO/SEM RACHÃO)		-	
Serviço	1.2.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.125,60	(8,40m x 134,00m) = 1125,60m²
Serviço	1.2.0.2.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	168,84	134m x 8,40m = 1125,60m³ x 0,15m = 168,84m³
Serviço	1.2.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.065,20	225,12m³ x 30km
Serviço	1.2.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	928,62	225,12m³ x 5,5km
Nível 2	1.3.	CAMADA DE BASE 10CM		-	
Serviço	1.3.0.1.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	112,56	134,00m x 8,40m = 1125,60m³ x 0,10m = 112,56m³
Serviço	1.3.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.376,80	135,07m³ x 30km
Serviço	1.3.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	619,08	135,07m³ x 5,5km
Nível 2	1.4.	CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E=3CM		-	
Serviço	1.4.0.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	1.072,00	134,00m x 8,00m = 1072,00m²
Serviço	1.4.0.2.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.072,00	134,00m x 8,00m = 1072,00m²
Serviço	1.4.0.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	32,16	(134,00m x 8,00m) = 1072,00m² x 0,03m = 32,16m³
Serviço	1.4.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	127,83	32,16m³ x 2,507m³ / 0,053 x 30km
Serviço	1.4.0.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.320,97	32,16m³ x 2,507m³ / 0,053 x 310km
Serviço	1.4.0.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	964,80	32,16m³ x 30km
Serviço	1.4.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	176,88	32,16m³ x 5,5km
Nível 2	1.5.	SINALIZAÇÃO		-	
Serviço	1.5.0.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	61,05	Área de pintura da linha contínua amarela no eixo = 83,09m x 0,10m = 8,31m² + 17,58m² x 3 repetições (faixa de pedestres e faixa de retenção)
Serviço	1.5.0.2.	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = "3,65" MM, PESO "6,51" KG/M (NBR 5580)	M	28,80	3 placas de pare + 6 placas de travessia de pedestres x 3,2m de comprimento = 28,80m
Serviço	1.5.0.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,77	3x 0,59m² placas de pare + 6x 0,50m² placas de faixa de pedestres
Serviço	1.5.0.4.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	5,40	9 placas x 0,60m
Nível 2	1.6.	CONTROLE TECNOLÓGICO		-	
Nível 3	1.6.1.	ENSAIO DE SUB-BASE		-	
Serviço	1.6.1.1.	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UN	1,00	1 ensaio
Serviço	1.6.1.2.	ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA	UN	1,00	1 ensaio
Nível 3	1.6.2.	ENSAIO DE IMPRIMAÇÃO		-	
Serviço	1.6.2.1.	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	1,00	1 ensaio
Nível 3	1.6.3.	ENSAIO PINTURA DE LIGACÃO		-	
Serviço	1.6.3.1.	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	1,00	1 ensaio
Nível 3	1.6.4.	ENSAIO DE CBUQ		-	
Serviço	1.6.4.1.	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	1,00	1 ensaio
Serviço	1.6.4.2.	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN	1,00	1 ensaio
Meta	2.	PRAÇA RUA ROGÉRIO ZIMMER		-	
Nível 2	2.1.	QUADRA GRAMA SINTÉTICA		-	medida em planta
Nível 3	2.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	medida em planta
Serviço	2.1.1.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	65,60	18,40m + 18,40m + 14,40m + 14,40m = 65,60m
Nível 3	2.1.2.	FUNDAÇÕES		-	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANT
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
EXECUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO RUA ROGÉRIO ZIMMER

Nº TransfereGOV
976269/2025

Nº OPERAÇÃO
1101119-01

PROPOSNTE / TOMADOR
Nova Boa Vista-RS

Nº OPERAÇÃO
1101119-01

PROPOSNTE / TOMADOR
Nova Boa Vista-RS

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE EXECUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO RUA ROGÉRIO ZIMMER					
Serviço	2.1.2.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_ 05/2020	M	43,20	9 UNIDADES X 2,00M + 7 UNIDADES X 3,60M =
Serviço	2.1.2.2.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	4,86	18,40m + 14,40m x 2 lados=65,60m - (16m x 0,30m=4,80m)=60,80m x 0,40m= 24,32m² x 0,20m = 4,86m³
Nível 3	2.1.3	VIGAS DE BALDRAME		-	
Serviço	2.1.3.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	M2	51,84	64,00M + 65,60m=126,60M x 0,40m = 51,84m²
Serviço	2.1.3.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	105,16	(18,40m - 0,06m = 18,34m + 0,30m = 18,64m x 4 barras= 74,56m x 2 vigas = 149,12m) + (14,40m - 0,06m = 18,34m + 0,30m = 18,64m x 4 barras= 58,56m x 2 vigas=117,12m) = 149,12m + 117,12m = 266,24m x 0,395kg/m
Serviço	2.1.3.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	72,33	18m + 14m x 2 lados = 64m / 15cm = 427 estribos x 1,10m x 0,154kg/m
Serviço	2.1.3.4.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA). SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	5,43	12,96m² x 0,40m = 5,18m³ + 5% (perdas)
Serviço	2.1.3.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	5,43	12,96m² x 0,40m = 5,18m³ + 5% (perdas)
Nível 3	2.1.4	PISO DA QUADRA		-	
Serviço	2.1.4.1.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	M3	65,52	18m x 14m = 252,00m³ x (0,40m-0,07m -0,07m)=65,52m³
Serviço	2.1.4.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_ 01/2024	M3	12,60	252,00m² x 0,05m =17,64m³
Serviço	2.1.4.3.	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_ 04/2022	M2	252,00	18m x 14m = 252,00m²
Serviço	2.1.4.4.	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_ 09/2021	KG	372,96	18m x 14m = 252,00m² x 1,48kg/m²
Serviço	2.1.4.5.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA). SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	17,64	18m x 14m = 252,00m² x 0,07m
Serviço	2.1.4.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	17,64	18m x 14m = 252,00m² x 0,07m
Serviço	2.1.4.7.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_ 08/2015	CHP	24,00	três dia de tralho para cortar 172m de piso 8 horas x 3 dias
Serviço	2.1.4.8.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_ 08/2015	CHI	48,00	72h - 24h = 48 horas
Serviço	2.1.4.9.	Grama sintética decorativa, com altura da grama: 32 mm, fio, polietileno (PE); ref. Playgrama, Hatcarpet, SLC ou equivalente - instalada	m2	252,00	18m x 14m = 252,00m²
Nível 3	2.1.5	ALAMBRADO		-	
Serviço	2.1.5.1.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026	M	275,52	TUBOS VERTICAIS: 7,20M x 10 lados + (4,40m x 10 repetições) TUBOS HORIZONTAIS: 18,28M x 4 repetições + 14,40m x 6 repetições +5,19m x 4 repetições + 4,88m x 3 repetições
Serviço	2.1.5.2.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020_PE	M2	56,26	0,2042M X 275,52M
Serviço	2.1.5.3.	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_ 12/2025	M2	357,89	ÁREA DA HACHURA DO DESENHO (MALHA EM VERDE)
Serviço	2.1.5.4.	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2" E=1,8 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_ 10/2025	UN	4,00	DUAS DOBRADIÇAS POR FOLHA
Serviço	2.1.5.5.	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE "50" MM. AF_ 10/2025	UN	1,00	UM CADEADO COM PORT CADEADO
Nível 2	2.2	MUROS PRAÇA		-	
Serviço	2.2.0.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_ 05/2020	M	14,40	8 UNIDADES X 1,80M
Serviço	2.2.0.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	22,75	1,8M x 4 BARRAS x 8 repetições x 0,395kg/m
Serviço	2.2.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	14,78	1,8m/0,15m x 8 repetições x 0,154kg/m
Serviço	2.2.0.4.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	0,51	2,57M² (h=0,80cm) x 0,20M (PROFUNDIDADE DO TUILO)
Serviço	2.2.0.5.	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_ 04/2022	M2	24,50	24,50m x 1,00m
Serviço	2.2.0.6.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	M2	9,80	24,50m x 0,20m x 2 lados
Serviço	2.2.0.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	35,77	24,50m x4barras x 0,395kg/m

FRENTES DE OBRA:									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Agrupador de Eventos	188.031,55	157.995,81	34.053,69	23.630,34	31.625,39	20.029,28	9.227,64	9.136,63	
TOTAL FINANC. POR FRENTES (R\$):									
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		43,20							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		4,86							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		51,84							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		105,16							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		72,33							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		5,43							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		5,43							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		65,52							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		12,60							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		252,00							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		372,96							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		17,64							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		17,64							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		24,00							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		48,00							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		252,00							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		275,52							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		56,26							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		357,89							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		4,00							
QUADRA GRAMA SINTÉTICA		1,00							
MUROS PRAÇA							14,40		
MUROS PRAÇA							22,75		
MUROS PRAÇA							14,78		
MUROS PRAÇA							0,51		
MUROS PRAÇA							24,50		
MUROS PRAÇA							9,80		
MUROS PRAÇA							35,77		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANT
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
EXECUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO RUA ROGÉRIO ZIMMER

Nº TransfereGOV
976269/2025

Nº OPERAÇÃO
1101119-01

PROponente / Tomador
Nova Boa Vista-RS

Nº OPERAÇÃO
1101119-01

PROponente / Tomador
Nova Boa Vista-RS

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	EXECUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO RUA ROGÉRIO ZIMMER				
Serviço	2.2.0.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	17,57	(24,50m/0,15)=164 estribos x 0,70m x 0,154kg/m
Serviço	2.2.0.9.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	0,98	24,50m x 0,20m x 0,20m =
Serviço	2.2.0.10.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/2022	M3	0,98	24,50m x 0,20m x 0,20m =
Serviço	2.2.0.11.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF: 10/2022	M2	29,40	4,90m² (área da base do muro) + 24,50m²
Serviço	2.2.0.12.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF: 09/2022	M2	29,40	4,90m² (área da base do muro) + 24,50m²
Serviço	2.2.0.13.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF: 03/2024	M2	29,40	4,90m² (área da base do muro) + 24,50m²
Serviço	2.2.0.14.	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF: 04/2023	M2	29,40	4,90m² (área da base do muro) + 24,50m²
Serviço	2.2.0.15.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF: 03/2024	M2	29,40	4,90m² (área da base do muro) + 24,50m²
Nível 2	2.3.	CAIÇADAS INTERNAS		-	
Serviço	2.3.0.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF: 09/2021	M2	214,80	área de caiçada interna conforme projeto
Serviço	2.3.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAIÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF: 03/2023	M3	12,88	343,95m² * 0,06m
Serviço	2.3.0.3.	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF: 09/2021	M2	214,80	área de caiçada interna conforme projeto
Nível 2	2.4.	PASSEIO PUBLICO		-	
Serviço	2.4.0.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF: 09/2021	M2	183,13	160,34m² + 22,79m² = 183,13m²
Serviço	2.4.0.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF: 01/2024	M	66,15	66,15m (ENTRADAS DE GARAGEM E ACESSO DE VEÍCULOS REALIZAR REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO)
Serviço	2.4.0.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF: 01/2024	M3	9,15	160,34m² + 22,79m² = 183,13m² x 0,05m=
Serviço	2.4.0.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAIÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF: 03/2023	M3	12,81	160,34m² + 22,79m² = 183,13m² x 0,07m=
Serviço	2.4.0.5.	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF: 09/2021	M2	183,13	160,34m² + 22,79m² = 183,13m²
Serviço	2.4.0.6.	EXECUÇÃO LADRILHO HIDRAULICO (ALERTA/DIRECIONAL), '25 X 25' CM, E = 2 CM, PADRAO RAMPA, COR NATURAL	M2	4,22	ÁREA DE PISO ALERTA (BOLINHA)
Serviço	2.4.0.7.	EXECUÇÃO LADRILHO HIDRAULICO (ALERTA/DIRECIONAL), '25 X 25' CM, E = 2 CM, PADRAO RAMPA, COR NATURAL	M2	18,57	ÁREA DE PISO DIRECIONAL (RISCADO)
Nível 2	2.5.	CIRCULO		-	
Serviço	2.5.0.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF: 05/2020	M	17,00	3 UNIDADES X 3,00M + 4 UNIDADES X 2,00M
Serviço	2.5.0.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 01/2024	KG	26,86	17m x 4 BARRAS x 0,395kg/m
Serviço	2.5.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	17,45	17m/0,15m x 0,154kg/m
Serviço	2.5.0.4.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	6,48	32,40m² x 0,20m
Serviço	2.5.0.5.	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF: 04/2022	M2	35,20	22m x 1,60m
Serviço	2.5.0.6.	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF: 09/2020	M2	21,67	43,98m+42,72m x 0,25m
Serviço	2.5.0.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 01/2024	KG	68,49	43,98m+42,72m x 2 lados x 0,395kg/m
Serviço	2.5.0.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	36,22	43,97m/0,15m=294*0,8m*0,154kg/m
Serviço	2.5.0.9.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	2,16	8,67m² (área do circulo) x 0,25m
Serviço	2.5.0.10.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/2022	M3	2,16	8,67m² (área do circulo) x 0,25m
Serviço	2.5.0.11.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF: 10/2022	M2	49,37	22,00m x 1,60m + 22,00m x 0,25m + 8,67m² =
Serviço	2.5.0.12.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF: 09/2022	M2	49,37	22,00m x 1,60m + 22,00m x 0,25m + 8,67m² =
Serviço	2.5.0.13.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF: 03/2024	M2	49,37	22,00m x 1,60m + 22,00m x 0,25m + 8,67m² =
Serviço	2.5.0.14.	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF: 04/2023	M2	49,37	22,00m x 1,60m + 22,00m x 0,25m + 8,67m² =
Serviço	2.5.0.15.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF: 03/2024	M2	49,37	22,00m x 1,60m + 22,00m x 0,25m + 8,67m² =
Serviço	2.5.0.16.	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 10cm (1") e barras horizontais (quadro) de 2"	M	22,00	MEDIDA DO MEIO CIRCULO QUE TERÁ GUARDA CORPO

FRENTES DE OBRA:	1 PAVIMENTAÇÃO	2 QUADRA GRAMA SINTETICA	3 PASSEIO PUBLICO	4 CAIÇADAS INTERNAS	5 CIRCULO	6 GRAMA	7 MURO	8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	188.031,55	157.995,81	34.053,69	23.630,34	31.625,39	20.029,28	9.227,64	9.136,63
MUROS PRAÇA							17,57	
MUROS PRAÇA							0,98	
MUROS PRAÇA							0,98	
MUROS PRAÇA							29,40	
MUROS PRAÇA							29,40	
MUROS PRAÇA							29,40	
MUROS PRAÇA							29,40	
MUROS PRAÇA							29,40	
CAIÇADAS INTERNAS				214,80				
CAIÇADAS INTERNAS				12,88				
CAIÇADAS INTERNAS				214,80				
PASSEIO PUBLICO			183,13					
PASSEIO PUBLICO			66,15					
PASSEIO PUBLICO			9,15					
PASSEIO PUBLICO			12,81					
PASSEIO PUBLICO			183,13					
PASSEIO PUBLICO			4,22					
PASSEIO PUBLICO			18,57					
CIRCULO					17,00			
CIRCULO					26,86			
CIRCULO					17,45			
CIRCULO					6,48			
CIRCULO					35,20			
CIRCULO					21,67			
CIRCULO					68,49			
CIRCULO					36,22			
CIRCULO					2,16			
CIRCULO					2,16			
CIRCULO					49,37			
CIRCULO					49,37			
CIRCULO					49,37			
CIRCULO					49,37			
CIRCULO					49,37			



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANT
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
EXECUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO RUA ROGÉRIO ZIMMER

Nº TransfereGOV
976269/2025

Nº OPERAÇÃO
1101119-01

PROponente / Tomador
Nova Boa Vista-RS

Nº OPERAÇÃO
1101119-01

PROponente / Tomador
Nova Boa Vista-RS

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	EXECUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO RUA ROGÉRIO ZIMMER				
Serviço	2.5.0.17.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020_PE	M2	26,79	0,1257m x (9 unidades x 1,10m) x 22m x 3 repetições x 0,75m x 183 repetições =
Nível 2	2.6.	VEGETAÇÃO E PAISAGISMO		-	
Serviço	2.6.0.1.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_07/2024	M2	527,92	ÁREA DE GRAMA DOS ESPAÇOS COM HACHURA VERDE
Nível 2	2.7.	ESPERAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	
Serviço	2.7.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024	M3	8,93	111,73m*0,2m*0,4m
Serviço	2.7.0.2.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	101,57	48,22M + 37,35M + 13,11M + 2,89M
Serviço	2.7.0.3.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_12/2025	UN	1,00	uma unidade
Serviço	2.7.0.4.	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = "125" MM	UN	1,00	uma unidade
Serviço	2.7.0.5.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024	M3	16,09	100,60m x 0,40m x 0,40m
Serviço	2.7.0.6.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA, AF_08/2023	M3	16,09	100,60m x 0,40m x 0,40m

FRENTES DE OBRA:

	1	2	3	4	5	6	7	8
Agrupador de Eventos	PAVIMENTAÇÃO	QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	PASSEIO PÚBLICO	CALÇADAS INTERNAS	CIRCULO	GRAMA	MURO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	188.031,55	157.995,81	34.053,69	23.630,34	31.825,39	20.029,28	9.227,64	9.136,53
CIRCULO					26,79			
VEGETAÇÃO E PAISAGISMO						527,92		
ESPERAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								8,93
ESPERAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								101,57
ESPERAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								1,00
ESPERAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								1,00
ESPERAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								16,09
ESPERAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								16,09

Nova Boa Vista-RS
Local
sexta-feira, 22 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULA ROBERTA CASTAMANN
CREA/CAU: CREA RS/180440
ART/RRT: 14418116

Responsável Técnico
Nome: PAULA ROBERTA CASTAMANN
CREA/CAU: CREA RS/180440
ART/RRT: 14418116

PAULA ROBERTA CASTAMANN:00982301073
Assinado de forma digital por PAULA ROBERTA CASTAMANN:00982301073
Dados: 2026.05.22 13:14:56 -03'00'