Obra

REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESPAÇO NA ESCOLA SANTOS ANJOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

Bancos

SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 111,95%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**DEMOLIÇÕES**		**1**		**3.737,48**	**3.737,48**	**4,06 %**
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	11,55	67,68	84,60	977,13	1,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				3,85*2,60+0,70*2,20				**11,5500000**	
1.2	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	61,43	29,89	37,36	2.295,02	2,49 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME HACHURA OBTIDA PELA PLANTA BAIXA	61,43				**61,4300000**	
1.3	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	34	3,10	3,87	131,58	0,14 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			SALAS 04 E 03	5,55+5,55+3,9+3,9-1,4+5,1+5,1+3,5+3,5-0,7				**34,0000000**	
1.4	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	64,15	3,10	3,87	248,26	0,27 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			SALA 01, 02, CIRCULAÇÃO E DEPÓSITO	3,65+3,65-0,7+5,65+5,65+2,8+2,8+2,8+2,8-0,7+2,15-0,6-0,7+5,25+2,45+1,05-0,65+3,85+3,85+2,15+2,15-0,7+3+3+5,1+5,1-0,7				**64,1500000**	
1.5	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,5251	27,09	33,86	85,49	0,09 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			SALA 4	(3,8+0,63)*0,57				**2,5251000**	
2			**EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E REFORÇOS**		**1**		**2.179,59**	**2.179,59**	**2,37 %**
2.1	103358	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	3,08	82,73	103,41	318,50	0,35 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			SALA 2 E 4	0,70*2,2*2				**3,0800000**	
2.2	Composição 58	Próprio	ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	0,957	1.115,37	1.394,21	1.334,25	1,45 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LAVANDERIA E DESPENSA	(0,75+0,70)*0,30*2,20				**0,9570000**	

2.3	Composição 61	Próprio	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	24,9691667	16,88	21,10	526,84	0,57 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PESO DE UMA BARRA 6M DE PERFIL SIMPLES 200X50 X2,65 É 36,10KG, CONSIDERAMOS UM VÃO DE 4,15	(36,10*4,15)/6				**24,9691667**	
3			**EXECUÇÃO DE PISOS E LAJES**		**1**		**44.043,66**	**44.043,66**	**47,81 %**
3.1			**LAJES**		**1**		**19.212,23**	**19.212,23**	**20,85 %**
3.1.1	101947	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	61,43	209,64	262,05	16.097,73	17,47 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			OBTIDO PELA HACHURA NA PLANTA BAIXA	61,43				**61,4300000**	
3.1.2	88471	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	61,43	40,56	50,70	3.114,50	3,38 %
3.2			**PISO LAVANDERIA, DESPENSA E BANHEIRO**		**1**		**7.610,70**	**7.610,70**	**8,26 %**
3.2.1	107276	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	1,3328	784,14	980,17	1.306,37	1,42 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LAVANDERIA E DESPENSA	(10,20+8,84)*0,07				**1,3328000**	
3.2.2	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	35,65	130,98	163,72	5.836,61	6,34 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LAVANDERIA, DESPENSA, BANHEIRO E CIRCULAÇÃO	10,20+8,84+7,89+8,72				**35,6500000**	
3.2.3	CPU 2433	Próprio	Copia - RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 60X60CM REJUNTE CIMENTÍCIO	M	28,21	13,27	16,58	467,72	0,51 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				(((3,40+3)*2 - 0,75 - 0,70)-3,4) + ((2,60+3,40)*2-0,70)+(0,45+0,4+5,25+2,45+0,23+0,18)				**28,2100000**	
3.3			**REVESTIMENTOS DE PISO SALAS DE AULA, DEPÓSITO E CIRCULAÇÃO**		**1**		**17.220,73**	**17.220,73**	**18,69 %**
3.3.1	Composição 59	Próprio	PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026	m²	92,21	112,97	141,21	13.020,97	14,13 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			OBTIDO NA HACHURA DA PLANTA BAIXA	52,72+39,49				**92,2100000**	
3.3.2	101738	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA BASE DE POLIURETANO. AF_02/2026_PS	M	94,91	35,40	44,25	4.199,76	4,56 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				(3,65+5,65+5,65+2,95)+(2,8+2,8+2,8+1,8+0,3)+(0,45+0,4+5,25+2,45+0,23+0,18)+(1,3+0,52+0,52+0,4+0,3)+(3,85+2,15+1,25+0,4+1,9+5,1+5,15)+(5,1+5,1+3,5+2,03+0,78)+(5,55+5,55+3,9+1,65+1,55)				**94,9100000**	
4			**INTERVENÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**		**6.333,77**	**6.333,77**	**6,88 %**
4.1			**SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS**		**1**		**1.840,87**	**1.840,87**	**2,00 %**

4.1.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2	15,05	18,81	37,62	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			VASOS SANITÁRIOS	2				**2,0000000**	
4.1.2	100848	SINAPI	BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	1	709,86	887,32	887,32	0,96 %
4.1.3	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	85,36	106,70	106,70	0,12 %
4.1.4	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	604,82	756,02	756,02	0,82 %
4.1.5	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	42,57	53,21	53,21	0,06 %
4.2			**INSTALAÇÃO DE RALOS E LAVATÓRIOS**		**1**		**4.492,90**	**4.492,90**	**4,88 %**
4.2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	18,09	13,57	16,96	306,80	0,33 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LAVANDERIA + BANHEIRO	10,20+7,89				**18,0900000**	
4.2.2	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	28,38	35,47	70,94	0,08 %
4.2.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12	33,34	41,67	500,04	0,54 %
4.2.4	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	17,18	21,47	85,88	0,09 %
4.2.5	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	18,14	22,67	45,34	0,05 %
4.2.6	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6	14,60	18,25	109,50	0,12 %
4.2.7	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	1.100,43	1.375,53	2.751,06	2,99 %
4.2.8	2080	ORSE	Espelho de cristal com moldura 60x70cm	un	2	249,34	311,67	623,34	0,68 %
5			**SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS**		**1**		**15.246,92**	**15.246,92**	**16,55 %**
5.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,995	29,21	36,51	255,38	0,28 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			JANELAS DA SALA 1 E BANHEIRO	1,50*1,66+1*1,6*2+0,87*1,5				**6,9950000**	
5.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,27	11,31	14,13	88,59	0,10 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			REMOÇÃO DE PORTAS DA LAVANDERIA, DESPENSA, SALA 4 E 2	0,70*2,20*3+0,75*2,20				**6,2700000**	

5.3	Composição 60	Próprio	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, VENEZIANAS PANTOGRÁFICAS DE CORRER E 2 FOLHAS PARA VIDROS DE CORRER (VIDROS NÃO INCLUSOS), GUARNIÇÕES/ MARCO INCLUSOS, FERRAGENS INCLUSAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	5,69	1.398,75	1.748,43	9.948,56	10,80 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				1,50*1,66+(1*1,6*2)				**5,6900000**	
5.4	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025	m²	5,69	515,07	643,83	3.663,39	3,98 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				1,50*1,66+1*1,6*2				**5,6900000**	
5.5	100668	SINAPI	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO MAXIMA AR, PARA VIDRO (VIDRO NÃO INCLUSO), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM GUARNIÇÕES/ ALIZAR E FERRAGENS, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,696	1.317,59	1.646,98	1.146,29	1,24 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			BANHEIRO	0,87*0,8				**0,6960000**	
5.6	102152	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	0,696	166,34	207,92	144,71	0,16 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			BANHEIRO	0,87*0,8				**0,6960000**	
6			**REVESTIMENTOS DE PAREDE**		**1**		**2.569,04**	**2.569,04**	**2,79 %**
6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	12,54	5,11	6,38	80,00	0,09 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				(0,70*2,2*3*2)+(0,75*2,20*2)				**12,5400000**	
6.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	12,54	38,79	48,48	607,93	0,66 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				(0,70*2,2*3*2)+(0,75*2,20*2)				**12,5400000**	
6.3	104952	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	12,54	41,06	51,32	643,55	0,70 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				(0,70*2,2*3*2)+(0,75*2,20*2)				**12,5400000**	
6.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	15,0651	20,61	25,76	388,07	0,42 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE PAREDES CONSTRUÍDAS + ÁREA DE CERÂMICA REMOVIDA NA SALA 4	(0,70*2,2*3*2)+(0,75*2,20*2)+((3,8+0,63)*0,57)				**15,0651000**	

6.5	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	10,02	67,83	84,78	849,49	0,92 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PAREDE LAVANDERIA TODA ALTURA	(3,4*3,3)-(1,20*1)				**10,0200000**	
7			**PINTURAS**		**1**		**18.013,01**	**18.013,01**	**19,55 %**
7.1			**PINTURA PAREDES**		**1**		**10.301,62**	**10.301,62**	**11,18 %**
7.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	12,54	4,22	5,27	66,08	0,07 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				(0,70*2,2*3*2)+(0,75*2,20*2)				**12,5400000**	
7.1.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	571,18	14,34	17,92	10.235,54	11,11 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			EXTRAÍDO DO EXCEL	571,18				**571,1800000**	
7.2			**PINTURAS DE FORRO**		**1**		**3.880,11**	**3.880,11**	**4,21 %**
7.2.1	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	172,68	17,98	22,47	3.880,11	4,21 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			OBTIDO NA HACHURA DA PLANTA BAIXA	172,68				**172,6800000**	
7.3			**PINTURA ESQUADRIAS**		**1**		**3.831,28**	**3.831,28**	**4,16 %**
7.3.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	101,33	2,33	2,91	294,87	0,32 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			JANELAS + PORTAS + MARCOS	48,82+52,51				**101,3300000**	
7.3.2	2305	ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	m²	101,33	9,95	12,43	1.259,53	1,37 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			JANELAS + PORTAS + MARCOS	48,82+52,51				**101,3300000**	
7.3.3	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	101,33	17,98	22,47	2.276,88	2,47 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			JANELAS + PORTAS + MARCOS	48,82+52,51				**101,3300000**	

Total sem BDI	**73.704,58**
Total do BDI	**18.418,89**
Total Geral	**92.123,47**

PAULA ROBERTA CASTAMANN:00982301073
Assinado de forma digital por PAULA ROBERTA CASTAMANN:00982301073
Dados: 2026.10.09 09:19:01 -03'00'

PAULA ROBERTA CASTAMANN

REFORMA ESCOLA SANTOS ANJOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	
ÁREA PISO ASSOALHO A SER DEMOLIDO M²	61,43
ÁREA PISO LAJE A SER CONSTRUÍDO M²	61,43
PISO LAMINADO M²	92,22
PISO PORCELANATO M²	35,65
PISO NIVELAR LAVANDERIA E DESPENSA M²	19,04
REMOÇÃO DE RODAPÉ CERAMICO M	34
REMOÇÃO DE RODAPÉ MADEIRA M	64,15
ÁREA PINTURA FORRO M²	172,68
ÁREA PAREDES A DEMOLIR M²	11,55
ÁREA DE REVESTIMENTO PAREDE A RETIRAR M²	2,5251
ÁREA DE PAREDES A CONSTRUIR	
PORTA 0,75X2,20 PAREDE 30CM	1,65
PORTA 0,70X2,20 PAREDE DE 30CM	1,54
JANELA EXISTENTE AREA DE 1,305M² - 0,7M² JANELA NOVA	0,609
PAREDE 30 CM TOTAL m²	**3,799**
2 PORTAS 0,70X2,20 PAREDE DE 15CM	3,08
PAREDE 15 CM TOTAL m²	**3,689**
RODAPÉ MADEIRA M	85,95
RODAPÉ PORCELANATO M	28,21

LEVANTAMENTO JANELAS PARA PINTURA				
Quantidade de Janelas	medidas		m²	x 2 lados
	J1 1,50X1,66			
	1 janela nova		2,49	4,98
	J2 1,00X1,60	2		
	2 janelas novas		3,2	6,4
	1 J3 0,95X1,50		1,425	2,85
	1 J4 1,40X0,70		0,98	1,96
	J5 0,87X0,80			
	1 janela nova		0,696	1,392
	4 J6 1,15X1,50		6,9	13,8
	1 J7 1,10X1,50		1,65	3,3
	2 J8 1,1X1,10		2,42	4,84
	2 J9 1,20X1,00		2,4	4,8
	1 J10 1,5 X1,50		2,25	4,5
			Total M²	**48,822**
LEVANTAMENTO PORTAS PARA PINTURA				
Quantidade de Janelas	medidas		m²	x 2 lados
	2 P1 0,6x1,9		2,28	4,56
	7 P2 0,70x2,20		10,78	21,56
	1 P3 0,65x2,2		1,43	2,86
	3 P4 0,50x1,9		2,85	5,7
	1 P5 0,96X2,62		2,5152	5,0304
	1 P6 0,80X2,60		2,08	4,16
	1 P7 0,75x2,20		1,65	3,3
	1 P8 0,85X2,60		2,21	4,42
Marco	0,70x2,20x0,18		0,918	0,918
			Total M²	**52,5084**
PINTURA TOTAL JANELAS + PORTAS M²				**101,3304**

PINTURA PAREDES M²	
LAVANDERIA	28,17
DESPENSA	36,86
SALA DE AULA 05	38,9397
SALA DE AULA 06	37,4539
SALA DE AULA 04	55,495
SALA DE AULA 03	52,135
SALA DE AULA 02	66,69
SALA DE AULA 01	52,79
DEPÓSITO	32,635
CIRCULAÇÃO	29,03
CIRCULAÇÃO	53,4398
CIRCULAÇÃO	51,297
PAREDES BANHEIRO	36,25
TOTAL M²	**571,1854**

1 Bacia sanitária infantil
1 Bacia sanitária