

ORÇAMENTO

Empresa: VALDEMIR PAULO DE SOUZA

Endereço: Rua Atilio Santin, nº 240, CENTRO, Engenho Velho/RS

CNPJ: 41.316.038/0001-55

E mail: valdemirsouza3832@gmail.com

À

Escola Cleiton Costa CNPJ: 10.226.423/0001-88


Endereço: Rua. Andre Martinelli, 13, Engenho Velho-RS

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO ESPAÇO INFANTIL ESCOLA CLEINTO COSTA

Item	Descrição do item	Un	Qtd.	Custo Unitário (sem BDI) R\$	BDI (%)	Vlr Unit.	Valor Total
1.1.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M – 2 UTLIZAÇÕES AF 03/2024	M	17,95	59,91	BDI 1	72,40	1.299,58
1.2.	COBERTURA						9.021,77
1.2.1	TESOURA METALICA VÃO DE 4,25 METROS – INCLUSO PINTURA	UN	4,00	860,06	BDI 1	1.039,38	4.157,52
1.2.2.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA,	KG	98,01	15,74	BDI 1	19,02	1.864,15

	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF 07/2019						
1.2.3.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,5, MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/20219	M2	29,11	62,12	BDI 1	75,07	2.185,29
1.2.4.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF07/2019	M	6,85	98,43	BDI 1	118,95	814,81
1.3.	PLATIBANDA LATERAL						8.740,83
1.3.1.	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE – FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA	KG	76,14	19,86	BDI 1	24,00	1.827,36
1.3.2.	TRELIÇA PARA ESTRURA DA PLTIBANDA	M	17,95	195,97	BDI 1	236,83	4.251,10
1.3.3.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	15,29	62,12	BDI 1	75,07	1.145,57
1.3.4.	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 24, DESENVOLVIMENTO 85 CM	M	10,00	125,51	BDI 1	151,68	1.516,80
	TOTAL						R\$ 19.062,18

Engenho Velho/RS, 05 de Março de 2025



VALDEMIR PAULO DE SOUZA