ORÇAMENTO QUANTITATIVO - REFORMA EMEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRES CANTOS - RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	BDI=22,23% CUSTO UNITÁRIO	0,2223 COM BDI	CUSTO TOTAL	SINAPI/SINAPI-I
						55.943,76	
1	REFORMA EMEI						
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,32	224,45	274,35	1.185,17	104789
1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 FAZER EM QUADROS DEIXAR DILATAÇÃO	M3	5,64	858,64	1.049,52	5.919,27	94990
1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	3,36	142,77	174,51	586,35	101159
1.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	4,46	46,40	56,71	252,95	87794
1.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023MURO /PILAR	M2	4,46	14,55	17,78	79,32	88489
1.6	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	4,75	169,43	207,08	983,64	98522
1.7	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	165,13	5,66	6,92	1.142,41	98520
1.8	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	165,13	30,01	36,68	6.057,17	103946
1.9	GRAMA SINTÉTICA 12 MM COM INSTALAÇÃO	M2	102,60	66,45	81,22	8.333,36	COTAÇÕES
1.10	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	94,00	23,02	28,14	2.644,91	102491
1.11	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019(PORTA SALA COM VISOR E PUXADOR PPDE ÍTEM ABAIXO)	M2	1,68	1.073,40	1.312,02	2.204,19	91338
1.12	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	1,00	396,72	484,91	484,91	100874
1.13	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019(PORTA LAVANDERIA)	M2	1,68	1.073,40	1.312,02	2.204,19	91338
1.14	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	2,00	13,80	16,87	33,74	86885
1.15	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	2,00	25,71	31,43	62,85	86882
1.16	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UNIDADE	2,00	167,36	204,56	409,13	13417
1.17	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019(4 PORTAS DE 0,60X1,70)	M2	4,08	1.073,40	1.312,02	5.353,03	91338
1.18	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019(2PORTAS DE BANHEIRO)	M2	3,78	1.073,40	1.312,02	4.959,42	91338
1.19	DIVISÓRIA DE GRANITO (1,50 x 0,03x1,90 m bipolido)E ESCOVÓDROMO de GRANITO(40 cm de largura, modelo conf. Existente)Cotação fornecida pela Secretaria da Educação	UNIDADE	1,00	8.384,00	10.247,76	10.247,76	COTAÇÃO
1.20	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PORTÃO DE ABRIR PARA DE CORRER COM DIMINUIÇÃO DO QUADRO.Cotação fornecida pela Secretaria da Educação.	UNIDADE	1,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	COTAÇÃO
						55.943,76	
				TOTAL		55.943,76	

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRÉA REJANE KAYSER

PREFEITO MUNICIPAL: SERGIO ANTONIO LASCH

REF: 09/2025

Ires Margarida Fath
Secretária da Educação