



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVILHÃO LINHA VITÓRIA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO LINHA VITÓRIA	MUNICÍPIO / UF LAGOA DOS TRÊS CANTOS	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVILHÃO LINHA VITÓRIA</b>									<b>270.574,08</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVILHÃO LINHA SECA</b>					-	<b>270.574,08</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>6.726,22</b>	
1.1.0.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	54,00	65,20	BDI 1	79,69	4.303,26	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	495,57	BDI 1	605,74	2.422,96	RA
<b>1.2.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>16.020,75</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>Redes de Esgoto</b>					-	<b>444,13</b>	
1.2.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,52	98,22	BDI 1	120,05	302,53	RA
1.2.1.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	5,05	8,38	BDI 1	10,24	51,71	RA
1.2.1.0.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,38	30,90	BDI 1	37,77	89,89	RA
<b>1.2.2.</b>			<b>Fundações</b>					-	<b>14.292,50</b>	
1.2.2.0.1.	SINAPI	101105	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020	M3	7,92	1.432,82	BDI 1	1.751,34	13.870,61	RA
1.2.2.0.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,18	160,55	BDI 1	196,24	35,32	RA
1.2.2.0.3.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,04	486,60	BDI 1	594,77	23,79	RA
1.2.2.0.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,34	13,13	BDI 1	16,05	198,06	RA
1.2.2.0.5.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,14	962,60	BDI 1	1.176,59	164,72	RA
<b>1.2.3.</b>			<b>Vigas Baldrame</b>					-	<b>1.284,12</b>	
1.2.3.0.1.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,50	229,11	BDI 1	280,04	140,02	RA
1.2.3.0.2.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	32,82	13,13	BDI 1	16,05	526,76	RA
1.2.3.0.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,14	17,46	BDI 1	21,34	131,03	RA
1.2.3.0.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,50	795,73	BDI 1	972,62	486,31	RA
<b>1.3.</b>			<b>SUPRAESTRUTURA</b>					-	<b>72.015,23</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>Pilares</b>					-	<b>21.629,04</b>	
1.3.1.0.1.	Composição	006	FABRICAÇÃO DE PILAR PRÉ-FABRICADO, 25MPa, SEÇÃO 25x35cm, ALTURA DE 550cm	UN	11,00	1.118,30	BDI 1	1.366,90	15.035,90	RA
1.3.1.0.2.	Composição	002	MONTAGEM DE PILAR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO IN LOCO	UN	11,00	396,02	BDI 1	484,06	5.324,66	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	4,80	122,20	BDI 1	149,37	716,98	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,81	11,27	BDI 1	13,78	204,08	RA

RECURSO  
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVLHÃO LINHA VITÓRIA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVLHÃO LINHA VITÓRIA	MUNICÍPIO / UF LAGOA DOS TRÊS CANTOS	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>PAVLHÃO LINHA VITÓRIA</b>									<b>270.574,08</b>	
1.3.1.0.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,94	14,54	BDI 1	17,77	70,01	RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,22	1.031,64	BDI 1	1.260,97	277,41	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>Vigas</b>					-	<b>4.629,47</b>	
1.3.2.0.1.	Composição	007	FABRICAÇÃO DE VIGA PRÉ-FABRICADA, 25MPa, SEÇÃO 20x40cm	M	3,50	109,27	BDI 1	133,56	467,46	RA
1.3.2.0.2.	Composição	008	MONTAGEM DE VIGA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO IN LOCO	UN	1,00	396,02	BDI 1	484,06	484,06	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	11,50	166,06	BDI 1	202,98	2.334,27	RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,02	11,27	BDI 1	13,78	510,14	RA
1.3.2.0.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,93	14,54	BDI 1	17,77	123,15	RA
1.3.2.0.6.	SINAPI	103676	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,53	1.096,59	BDI 1	1.340,36	710,39	RA
<b>1.3.3.</b>			<b>Placas de fechamento</b>					-	<b>45.756,72</b>	
1.3.3.0.1.	Composição	004	FABRICAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO, 25 Mpa, DIMENSÕES DE 475X125X8cm	UN	12,00	876,14	BDI 1	1.070,91	12.850,92	RA
1.3.3.0.2.	Composição	013	FABRICAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO, 25 Mpa, DIMENSÕES DE 475X150X8cm (COM ABERTURA)	UN	4,00	327,24	BDI 1	399,99	1.599,96	RA
1.3.3.0.3.	Composição	017	FABRICAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO, 25 Mpa, DIMENSÕES DE 475X150X8cm	UN	2,00	597,80	BDI 1	730,69	1.461,38	RA
1.3.3.0.4.	Composição	005	FABRICAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO, 25 Mpa, DIMENSÕES DE 375X125X8cm	UN	4,00	698,70	BDI 1	854,02	3.416,08	RA
1.3.3.0.5.	Composição	015	FABRICAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO, 25 Mpa, DIMENSÕES DE 373X150X8cm	UN	2,00	763,68	BDI 1	933,45	1.866,90	RA
1.3.3.0.6.	Composição	014	FABRICAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO, 25 Mpa, DIMENSÕES DE 560X125X8cm	UN	4,00	1.038,63	BDI 1	1.269,52	5.078,08	RA
1.3.3.0.7.	Composição	016	FABRICAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO, 25 Mpa, DIMENSÕES DE 560X150X8cm	UN	2,00	1.137,98	BDI 1	1.390,95	2.781,90	RA
1.3.3.0.8.	Composição	001	MONTAGEM DE PLACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO IN LOCO	UN	30,00	396,02	BDI 1	484,06	14.521,80	RA
1.3.3.0.9.	Composição	003	PREENCHIMENTO DE JUNTAS ENTRE PLACAS DE CONCRETO COM POLIURETANO E ESPUMA EXPANSIVA	M	94,40	18,89	BDI 1	23,09	2.179,70	RA
<b>1.4.</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>					-	<b>3.579,28</b>	
<b>1.4.1.</b>			<b>Alvenaria</b>					-	<b>3.579,28</b>	
1.4.1.0.1.	SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	40,38	72,52	BDI 1	88,64	3.579,28	RA
<b>1.5.</b>			<b>REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES</b>					-	<b>10.873,63</b>	
<b>1.5.1.</b>			<b>Paredes</b>					-	<b>8.693,46</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVILHÃO LINHA VITÓRIA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO LINHA VITÓRIA	MUNICÍPIO / UF LAGOA DOS TRÊS CANTOS	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>PAVILHAO LINHA VITÓRIA</b>									<b>270.574,08</b>	
1.5.1.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	60,60	8,82	BDI 1	10,78	653,27	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	60,60	54,63	BDI 1	66,77	4.046,26	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	81,72	4,44	BDI 1	5,43	443,74	RA
1.5.1.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	81,72	14,10	BDI 1	17,23	1.408,04	RA
1.5.1.0.5.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	15,00	97,24	BDI 1	118,86	1.782,90	RA
1.5.1.0.6.	SINAPI	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	3,00	97,97	BDI 1	119,75	359,25	RA
<b>1.5.2.</b>			<b>Pisos</b>					<b>-</b>	<b>2.180,17</b>	
1.5.2.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,78	181,42	BDI 1	221,75	172,97	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	15,50	65,32	BDI 1	79,84	1.237,52	RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	9,00	69,97	BDI 1	85,52	769,68	RA
<b>1.6.</b>			<b>FORROS</b>					<b>-</b>	<b>1.368,49</b>	
1.6.0.0.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	13,16	74,60	BDI 1	91,18	1.199,93	RA
1.6.0.0.2.	SINAPI-I	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	25,54	5,40	BDI 1	6,60	168,56	RA
<b>1.7.</b>			<b>LAJE</b>					<b>-</b>	<b>4.738,32</b>	
1.7.0.0.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	15,50	173,63	BDI 1	212,23	3.289,57	RA
1.7.0.0.2.	SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	15,50	13,32	BDI 1	16,28	252,34	RA
1.7.0.0.3.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,93	1.052,49	BDI 1	1.286,46	1.196,41	RA
<b>1.8.</b>			<b>COBERTURA</b>					<b>-</b>	<b>69.673,00</b>	
<b>1.8.1.</b>			<b>Estrutura e trama de cobertura</b>					<b>-</b>	<b>25.643,63</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVILHÃO LINHA VITÓRIA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO LINHA VITÓRIA	MUNICÍPIO / UF LAGOA DOS TRÊS CANTOS	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>PAVILHÃO LINHA VITÓRIA</b>									<b>270.574,08</b>	
1.8.1.0.1.	Composição	021	REF SINAPI 92620 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 13,2 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	4,00	2.480,32	BDI 1	3.031,70	12.126,80	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	213,84	51,71	BDI 1	63,21	13.516,83	RA
<b>1.8.2.</b>			<b>Telhamento para cobertura</b>					-	<b>44.029,37</b>	
1.8.2.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	213,84	162,41	BDI 1	198,51	42.449,38	RA
1.8.2.0.2.	Composição	009	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	16,20	79,79	BDI 1	97,53	1.579,99	RA
<b>1.9.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>31.414,76</b>	
<b>1.9.1.</b>			<b>Portas</b>					-	<b>19.076,80</b>	
1.9.1.0.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	7,35	970,61	BDI 1	1.186,38	8.719,89	RA
1.9.1.0.2.	SINAPI	37563	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRILO, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	M2	12,60	646,90	BDI 1	790,71	9.962,95	RA
1.9.1.0.3.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	4,90	65,78	BDI 1	80,40	393,96	RA
<b>1.9.2.</b>			<b>Janelas</b>					-	<b>12.337,96</b>	
1.9.2.0.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6.5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	7,19	657,99	BDI 1	804,26	5.782,63	RA
1.9.2.0.2.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	7,19	263,81	BDI 1	322,45	2.318,42	RA
1.9.2.0.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,42	825,12	BDI 1	1.008,54	423,59	RA
1.9.2.0.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,94	438,31	BDI 1	535,75	503,61	RA
1.9.2.0.5.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	14,70	184,20	BDI 1	225,15	3.309,71	RA
<b>1.10.</b>			<b>SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS</b>					-	<b>18.478,17</b>	
<b>1.10.1.</b>			<b>Água fria - Tubos e Conexões</b>					-	<b>1.740,62</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVILHÃO LINHA VITÓRIA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO LINHA VITÓRIA	MUNICÍPIO / UF LAGOA DOS TRÊS CANTOS	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>PAVILHÃO LINHA VITÓRIA</b>									<b>270.574,08</b>	
1.10.1.0.1.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	204,75	BDI 1	250,27	250,27	RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	272,63	BDI 1	333,24	333,24	RA
1.10.1.0.3.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,00	14,44	BDI 1	17,65	441,25	RA
1.10.1.0.4.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	9,85	BDI 1	12,04	84,28	RA
1.10.1.0.5.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	13,69	BDI 1	16,73	66,92	RA
1.10.1.0.6.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	15,39	BDI 1	18,81	94,05	RA
1.10.1.0.7.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	128,34	BDI 1	156,87	470,61	RA
<b>1.10.2.</b>			<b>Esgoto e Ventilação - Tubos e Conexões</b>					-	<b>1.933,12</b>	
<b>1.10.2.1.</b>			<b>Esgoto</b>					-	<b>1.933,12</b>	
1.10.2.1.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,00	24,60	BDI 1	30,07	90,21	RA
1.10.2.1.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,00	31,51	BDI 1	38,51	539,14	RA
1.10.2.1.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,00	43,85	BDI 1	53,60	696,80	RA
1.10.2.1.4.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	30,66	BDI 1	37,48	112,44	RA
1.10.2.1.5.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	11,88	BDI 1	14,52	58,08	RA
1.10.2.1.6.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	16,38	BDI 1	20,02	40,04	RA
1.10.2.1.7.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	17,28	BDI 1	21,12	63,36	RA
1.10.2.1.8.	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	20,72	BDI 1	25,33	50,66	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVILHÃO LINHA VITÓRIA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO LINHA VITÓRIA	MUNICÍPIO / UF LAGOA DOS TRÊS CANTOS	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVILHÃO LINHA VITÓRIA</b>									<b>270.574,08</b>	
1.10.2.1.9.	SINAPI	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	92,10	BDI 1	112,57	112,57	RA
1.10.2.1.10.	SINAPIH	20043	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	11,03	BDI 1	13,48	26,96	RA
1.10.2.1.11.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	58,44	BDI 1	71,43	142,86	RA
<b>1.10.3.</b>			<b>Ralos e caixas sifonadas</b>					-	<b>221,78</b>	
1.10.3.0.1.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	90,72	BDI 1	110,89	221,78	RA
<b>1.10.4.</b>			<b>Aparelhos sanitários, louças, metais, acessórios e outros</b>					-	<b>5.906,91</b>	
1.10.4.0.1.	SINAPI	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	662,02	BDI 1	809,19	1.618,38	RA
1.10.4.0.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	37,41	BDI 1	45,73	91,46	RA
1.10.4.0.3.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	334,47	BDI 1	408,82	817,64	RA
1.10.4.0.4.	SINAPIH	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	47,78	BDI 1	58,40	116,80	RA
1.10.4.0.5.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	101,05	BDI 1	123,51	247,02	RA
1.10.4.0.6.	Composição	018	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	653,17	BDI 1	798,37	798,37	RA
1.10.4.0.7.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	453,50	BDI 1	554,31	2.217,24	RA
<b>1.10.5.</b>			<b>Caixas de inspeção, gordura</b>					-	<b>1.383,45</b>	
1.10.5.0.1.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	602,42	BDI 1	736,34	736,34	RA
1.10.5.0.2.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	529,42	BDI 1	647,11	647,11	RA
<b>1.10.6.</b>			<b>Fossa, filtro e sumidouro</b>					-	<b>7.292,29</b>	
1.10.6.0.1.	SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.218,66	BDI 1	2.711,87	2.711,87	RA
1.10.6.0.2.	SINAPI	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1.891,04	BDI 1	2.311,42	2.311,42	RA

RECURSO  
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVILHÃO LINHA VITÓRIA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO LINHA VITÓRIA	MUNICÍPIO / UF LAGOA DOS TRÊS CANTOS	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVILHÃO LINHA VITÓRIA</b>										<b>270.574,08</b>
1.10.6.0.3.	SINAPI-H	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	20,00	92,82	BDI 1	113,45	2.269,00	RA
1.11.			<b>SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>9.424,70</b>	
1.11.1.			<b>Entrada de Energia</b>					-	<b>2.042,61</b>	
1.11.1.0.1.	Cotação	004	POSTE FIBRA PADRÃO ENTRADA MONOFÁSICO	UN	1,00	1.144,24	BDI 1	1.398,60	1.398,60	RA
1.11.1.0.2.	Composição	020	REF SINAPI 100578 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE FIBRA COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 7,5 M, CARGA , ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO	UN	1,00	526,88	BDI 1	644,01	644,01	RA
1.11.2.			<b>Elétrica Convencional</b>					-	<b>5.366,02</b>	
1.11.2.0.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	3,35	BDI 1	4,09	818,00	RA
1.11.2.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	4,86	BDI 1	5,94	1.188,00	RA
1.11.2.0.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	10,47	BDI 1	12,80	384,00	RA
1.11.2.0.4.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	52,00	BDI 1	63,56	254,24	RA
1.11.2.0.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,14	BDI 1	13,62	13,62	RA
1.11.2.0.6.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	56,60	BDI 1	69,18	207,54	RA
1.11.2.0.7.	Composição	019	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	104,99	BDI 1	128,33	898,31	RA
1.11.2.0.8.	Composição	011	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	3,00	51,75	BDI 1	63,25	189,75	RA
1.11.2.0.9.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	113,97	BDI 1	139,31	139,31	RA
1.11.2.0.10.	SINAPI-H	39800	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	75,88	BDI 1	92,75	92,75	RA
1.11.2.0.11.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	19,32	BDI 1	23,61	1.180,50	RA
1.11.3.			<b>Elétrica Aparente</b>					-	<b>2.016,07</b>	
1.11.3.0.1.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	66,00	18,80	BDI 1	22,98	1.516,68	RA
1.11.3.0.2.	SINAPI-H	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	6,00	15,09	BDI 1	18,44	110,64	RA
1.11.3.0.3.	SINAPI	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3,00	30,45	BDI 1	37,22	111,66	RA
1.11.3.0.4.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	20,61	BDI 1	25,19	277,09	RA
1.12.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>22.520,60</b>	

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVILHÃO LINHA VITÓRIA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO LINHA VITÓRIA	MUNICÍPIO / UF LAGOA DOS TRÊS CANTOS	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>PAVILHÃO LINHA VITÓRIA</b>									<b>270.574,08</b>	
1.12.0.0.1.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	15,56	799,28	BDI 1	976,96	15.201,50	RA
1.12.0.0.2.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	155,56	38,49	BDI 1	47,05	7.319,10	RA
1.13.			<b>CHURRASQUEIRA</b>					-	<b>3.519,36</b>	
1.13.0.0.1.	SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,05	72,52	BDI 1	88,64	1.777,23	RA
1.13.0.0.2.	SINAPI	34400	TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C) EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	UN	63,00	4,62	BDI 1	5,65	355,95	RA
1.13.0.0.3.	SINAPI	104217	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	15,50	54,63	BDI 1	66,77	1.034,94	RA
1.13.0.0.4.	SINAPI	88415	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	15,50	14,10	BDI 1	17,23	267,07	RA
1.14.			<b>LIMPEZA FINAL</b>					-	<b>221,57</b>	
1.14.0.0.1.	SINAPI	99810	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M2	9,00	7,09	BDI 1	8,67	78,03	RA
1.14.0.0.2.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	2,00	6,22	BDI 1	7,60	15,20	RA
1.14.0.0.3.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	8,55	5,24	BDI 1	6,40	54,72	RA
1.14.0.0.4.	SINAPI	99824	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M2	19,95	3,02	BDI 1	3,69	73,62	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Local

segunda-feira, 11 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: CÉSAR DOBLER FINCK

CREA/CAU: RS123162

ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente



CESAR DOBLER FINCK

Data: 12/05/2026 08:08:45-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>