









TABELA DE TUBOS DA REDE REDE - DRENAGEM

TUBO	DN (m)	COMPRIMENTO (m)	DECLIVIDADE (%)
BSTC DN 0,60 M	0.60	47.303	5.08%
BSTC DN 0,60 M	0.60	12.02	0.50%
BSTC DN 0,40 M	0.40	12.502	6.07%
BSTC DN 0,60 M	0.60	60.68	2.50%
BSTC DN 0,40 M	0.40	14.784	0.50%
BSTC DN 0,60 M	0.60	11.21	4.73%
BSTC DN 0,60 M	0.60	12.37	5.84%
BSTC DN 0,60 M	0.60	40.24	10.85%
BSTC DN 0,60 M	0.60	50.26	19.33%
BSTC DN 0,60 M	0.60	21.88	10.63%

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUILHERME SARTORI
Data: 14/10/2026 09:26:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de Sério
CNPJ: 94.706.033/0001-03
R. 17 de Novembro, 1075-Centro, Sério/RS
(51)37701122

PROJETO DRENAGEM URBANA

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÉRIO

Responsável técnico: ENG. GUILHERME SARTORI | CREA-RS 240302

Endereço: CENTRO - SÉRIO/RS

Descrição: PLANTA BAIXA DRENAGEM PLUVIAL | Unidade: m

Escala: 1:500 | Área: | Data: Setembro/2026 | Prancha: 1

FORMATO A1 - 841 x 594 mm.