

A B S CONSTRUTORA LTDA
AV GRAMADO, Nº 887, CENTRO
PROGRESSO/RS, CEP: 95.925-000
CNPJ: 32.521.865/0001-90

Razão Social: A B S CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 32.521.865/0001-90

Endereço: AV GRAMADO, Nº 887, CENTRO, Progresso/RS. CEP: 95925-000.

Telefone para contato: (51) 9521-2183

E-mail: dcasaloja@hotmail.com

Pessoa para contato: ANTONIO BRANCHER SCHMITT

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 006/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta de preços para a presente licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo "MENOR PREÇO", para **Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma e ampliação do prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Criança Esperança**, conforme natureza, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	Quant. Estimada	Descrição	Valor Ref. Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1.1.1	1	Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma e ampliação do prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Criança Esperança.	R\$ 810.000,00	R\$ 810.000,00

A empresa declara que:

1. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas que influam nos custos, tais como: o objeto da licitação em si, transporte, seu seguro e frete, mão de obra e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas, tributos (impostos, taxas, emolumentos), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos
2. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
3. Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no edital.
4. A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Progresso, 25 de novembro de 2025.

ANTONIO
BRANCHER
SCHMITT:0208444
8077

Assinado de forma digital
por ANTONIO BRANCHER
SCHMITT:02084448077
Dados: 2025.11.25
15:52:09 -03'00'

ANTONIO BRANCHER SCHMITT

Obra: AMPLIAÇÃO EMEI CRIANÇA ESPERANÇA				Bancos			B.D.I.	Encargos Sociais			
Empresa: ABS CONSTRUTORA LTDA LTDA CNPJ: 32.521.865/0001-90 Contratante: MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO											
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra											
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unit	Valor Unit. c/ BDI	Total c/ BDI			Peso (%)
								M. O.	MAT.	Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 22.273,14	2,75 %
1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	94,60	R\$ 74,02	R\$ 89,56	R\$ 2.541,90	R\$ 5.930,47	R\$ 8.472,37	1,05 %
1.2	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	105,75	R\$ 64,97	R\$ 78,61	R\$ 3.324,77	R\$ 4.988,23	R\$ 8.313,00	1,03 %
1.3	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	30,00	R\$ 102,35	R\$ 123,84	R\$ 1.114,50	R\$ 2.600,70	R\$ 3.715,20	0,46 %
1.4	98460	SINAPI	PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024	M2	8,00	R\$ 58,92	R\$ 71,29	R\$ 171,12	R\$ 399,20	R\$ 570,32	0,07 %
1.5	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	15,00	R\$ 15,36	R\$ 18,59	R\$ 83,70	R\$ 195,15	R\$ 278,85	0,03 %
1.6	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,00	R\$ 50,88	R\$ 61,56	R\$ 277,05	R\$ 646,35	R\$ 923,40	0,11 %
2	FUNDAÇÕES									R\$ 55.404,78	6,83 %
2.1	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 PA	M	124,00	R\$ 116,09	R\$ 140,47	R\$ 5.225,36	R\$ 12.192,92	R\$ 17.418,28	2,15 %
2.2	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	31,00	R\$ 19,71	R\$ 23,85	R\$ 591,48	R\$ 147,87	R\$ 739,35	0,09 %
2.3	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	4,36	R\$ 635,75	R\$ 769,26	R\$ 670,16	R\$ 2.680,73	R\$ 3.350,89	0,41 %
2.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	123,38	R\$ 48,14	R\$ 58,25	R\$ 1.437,37	R\$ 5.749,51	R\$ 7.186,88	0,89 %
2.5	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,59	R\$ 19,13	R\$ 23,15	R\$ 156,77	R\$ 366,18	R\$ 522,95	0,06 %
2.6	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,11	R\$ 16,83	R\$ 20,36	R\$ 104,53	R\$ 243,82	R\$ 348,35	0,04 %
2.7	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	361,15	R\$ 12,10	R\$ 14,64	R\$ 1.585,44	R\$ 3.701,79	R\$ 5.287,23	0,65 %
2.8	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	168,07	R\$ 10,19	R\$ 12,33	R\$ 621,86	R\$ 1.450,44	R\$ 2.072,30	0,26 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unit	Valor Unit. c/ BDI	Total c/ BDI			Peso (%)
								M. O.	MAT.	Total	
2.9	104106	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,59	R\$ 9,57	R\$ 11,58	R\$ 102,68	R\$ 239,97	R\$ 342,65	0,04 %
2.10	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	55,80	R\$ 126,92	R\$ 153,57	R\$ 1.713,61	R\$ 6.855,59	R\$ 8.569,20	1,06 %
2.11	99431	SINAPI	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M3	12,56	R\$ 629,49	R\$ 761,68	R\$ 1.913,39	R\$ 7.653,31	R\$ 9.566,70	1,18 %
3	PAREDES									R\$ 52.898,52	6,54 %
3.1	89282	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	407,13	R\$ 68,56	R\$ 82,96	R\$ 10.133,34	R\$ 23.641,75	R\$ 33.775,09	4,17 %
3.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	87,40	R\$ 54,97	R\$ 66,51	R\$ 1.743,63	R\$ 4.069,34	R\$ 5.812,97	0,72 %
3.3	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	66,00	R\$ 42,15	R\$ 51,00	R\$ 1.009,80	R\$ 2.356,20	R\$ 3.366,00	0,42 %
3.4	96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	74,34	R\$ 110,55	R\$ 133,77	R\$ 1.988,59	R\$ 7.955,87	R\$ 9.944,46	1,23 %
4	ESTRUTURAS									R\$ 154.806,50	19,11 %
4.1	98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	40,10	R\$ 66,76	R\$ 80,78	R\$ 971,61	R\$ 2.267,66	R\$ 3.239,27	0,40 %
4.2	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	271,38	R\$ 154,65	R\$ 187,13	R\$ 15.235,26	R\$ 35.548,07	R\$ 50.783,33	6,27 %
4.3	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	254,00	R\$ 19,13	R\$ 23,15	R\$ 1.762,76	R\$ 4.117,34	R\$ 5.880,10	0,73 %
4.4	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	171,00	R\$ 16,83	R\$ 20,36	R\$ 1.044,81	R\$ 2.436,75	R\$ 3.481,56	0,43 %
4.5	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	555,00	R\$ 14,82	R\$ 17,93	R\$ 2.985,90	R\$ 6.965,25	R\$ 9.951,15	1,23 %
4.6	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	336,00	R\$ 12,10	R\$ 14,64	R\$ 1.475,04	R\$ 3.444,00	R\$ 4.919,04	0,61 %
4.7	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	831,00	R\$ 10,19	R\$ 12,33	R\$ 3.074,70	R\$ 7.171,53	R\$ 10.246,23	1,26 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unit	Valor Unit. c/ BDI	Total c/ BDI			Peso (%)
								M. O.	MAT.	Total	
4.8	104106	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	159,00	R\$ 9,57	R\$ 11,58	R\$ 551,73	R\$ 1.289,49	R\$ 1.841,22	0,23 %
4.9	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	92,01	R\$ 91,05	R\$ 110,17	R\$ 3.040,93	R\$ 7.095,81	R\$ 10.136,74	1,25 %
4.10	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	166,88	R\$ 126,92	R\$ 153,57	R\$ 5.124,88	R\$ 20.502,88	R\$ 25.627,76	3,16 %
4.11	99431	SINAPI	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M3	37,68	R\$ 629,49	R\$ 761,68	R\$ 5.740,17	R\$ 22.959,93	R\$ 28.700,10	3,54 %
5	COBERTURA									R\$ 41.238,41	5,09 %
5.1	100382	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	285,35	R\$ 15,85	R\$ 19,18	R\$ 1.095,74	R\$ 4.377,27	R\$ 5.473,01	0,68 %
5.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	285,35	R\$ 15,36	R\$ 18,59	R\$ 1.061,50	R\$ 4.243,15	R\$ 5.304,65	0,65 %
5.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	285,35	R\$ 57,43	R\$ 69,49	R\$ 3.966,36	R\$ 15.862,61	R\$ 19.828,97	2,45 %
5.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	99,30	R\$ 68,32	R\$ 82,67	R\$ 1.641,43	R\$ 6.567,70	R\$ 8.209,13	1,01 %
5.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,80	R\$ 55,33	R\$ 66,95	R\$ 265,12	R\$ 1.060,49	R\$ 1.325,61	0,16 %
5.6	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	24,00	R\$ 37,78	R\$ 45,71	R\$ 219,36	R\$ 877,68	R\$ 1.097,04	0,14 %
6	PISOS									R\$ 93.116,76	11,49 %
6.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	23,75	R\$ 164,08	R\$ 198,54	R\$ 1.414,54	R\$ 3.300,78	R\$ 4.715,32	0,58 %
6.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	424,41	R\$ 34,20	R\$ 41,38	R\$ 5.266,92	R\$ 12.295,16	R\$ 17.562,08	2,17 %
6.3	87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	424,41	R\$ 48,02	R\$ 58,10	R\$ 7.397,47	R\$ 17.260,75	R\$ 24.658,22	3,04 %
6.4	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	398,61	R\$ 76,46	R\$ 92,52	R\$ 11.065,41	R\$ 25.813,98	R\$ 36.879,39	4,55 %
6.5	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023	M	248,10	R\$ 6,10	R\$ 7,38	R\$ 548,29	R\$ 1.282,68	R\$ 1.830,97	0,23 %
6.6	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,90	R\$ 94,33	R\$ 114,14	R\$ 338,97	R\$ 791,01	R\$ 1.129,98	0,14 %
6.7	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	19,23	R\$ 74,45	R\$ 90,08	R\$ 519,59	R\$ 1.212,64	R\$ 1.732,23	0,21 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unit	Valor Unit. c/ BDI	Total c/ BDI			Peso (%)
								M. O.	MAT.	Total	
6.8			GRAMA SINTÉTICA INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO (30MM). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	44,48	R\$ 85,63	R\$ 103,61	R\$ 1.382,44	R\$ 3.226,13	R\$ 4.608,57	0,57 %
7	REVESTIMENTOS									R\$ 102.563,72	12,65 %
7.1	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	271,38	R\$ 50,38	R\$ 60,96	R\$ 4.963,54	R\$ 11.579,78	R\$ 16.543,32	2,04 %
7.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	814,25	R\$ 4,55	R\$ 5,51	R\$ 1.343,50	R\$ 3.143,01	R\$ 4.486,51	0,55 %
7.3	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	814,25	R\$ 35,41	R\$ 42,85	R\$ 10.463,11	R\$ 24.427,50	R\$ 34.890,61	4,31 %
7.4	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	374,88	R\$ 80,62	R\$ 97,55	R\$ 10.968,98	R\$ 25.600,56	R\$ 36.569,54	4,51 %
7.5	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	62,80	R\$ 132,57	R\$ 160,41	R\$ 3.021,93	R\$ 7.051,81	R\$ 10.073,74	1,24 %
8	PINTURAS									R\$ 19.732,51	2,43 %
8.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	271,38	R\$ 4,48	R\$ 5,42	R\$ 442,34	R\$ 1.028,53	R\$ 1.470,87	0,18 %
8.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	271,38	R\$ 15,27	R\$ 18,48	R\$ 1.503,44	R\$ 3.511,66	R\$ 5.015,10	0,62 %
8.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	658,05	R\$ 3,58	R\$ 4,33	R\$ 855,46	R\$ 1.993,89	R\$ 2.849,35	0,35 %
8.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	658,05	R\$ 13,06	R\$ 15,80	R\$ 3.119,16	R\$ 7.278,03	R\$ 10.397,19	1,28 %
9	ESQUADRIAS									R\$ 151.180,91	18,67 %
9.1	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	R\$ 1.078,98	R\$ 1.305,57	R\$ 3.655,54	R\$ 14.622,44	R\$ 18.277,98	2,26 %
9.2	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	R\$ 1.112,64	R\$ 1.346,29	R\$ 3.500,38	R\$ 14.001,39	R\$ 17.501,77	2,16 %
9.3	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,66	R\$ 1.024,01	R\$ 1.239,05	R\$ 2.393,84	R\$ 9.575,38	R\$ 11.969,22	1,48 %
9.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	91,18	R\$ 762,24	R\$ 922,31	R\$ 16.819,06	R\$ 67.277,16	R\$ 84.096,22	10,38 %
9.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00	R\$ 397,02	R\$ 480,39	R\$ 576,48	R\$ 2.305,86	R\$ 2.882,34	0,36 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unit	Valor Unit. c/ BDI	Total c/ BDI			Peso (%)
								M. O.	MAT.	Total	
9.6	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	15,75	R\$ 567,17	R\$ 686,28	R\$ 2.161,84	R\$ 8.647,07	R\$ 10.808,91	1,33 %
9.7	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	2,25	R\$ 792,12	R\$ 958,47	R\$ 431,29	R\$ 1.725,26	R\$ 2.156,55	0,27 %
9.8			BARRA ANTI PÂNICO SIMPLES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 960,86	R\$ 1.162,64	R\$ 697,59	R\$ 2.790,33	R\$ 3.487,92	0,43 %
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 27.021,33	3,34 %
10.1	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	144,50	R\$ 15,06	R\$ 18,22	R\$ 1.053,40	R\$ 1.579,39	R\$ 2.632,79	0,33 %
10.2	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	329,00	R\$ 8,97	R\$ 10,85	R\$ 1.427,86	R\$ 2.141,79	R\$ 3.569,65	0,44 %
10.3	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	249,00	R\$ 14,23	R\$ 17,22	R\$ 1.715,61	R\$ 2.572,17	R\$ 4.287,78	0,53 %
10.4	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	2,00	R\$ 48,84	R\$ 59,10	R\$ 47,28	R\$ 70,92	R\$ 118,20	0,01 %
10.5	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 517,07	R\$ 625,65	R\$ 250,26	R\$ 375,39	R\$ 625,65	0,08 %
10.6	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	7,00	R\$ 10,39	R\$ 12,57	R\$ 35,21	R\$ 52,78	R\$ 87,99	0,01 %
10.7	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	7,00	R\$ 11,06	R\$ 13,38	R\$ 37,45	R\$ 56,21	R\$ 93,66	0,01 %
10.8	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 12,29	R\$ 14,87	R\$ 5,95	R\$ 8,92	R\$ 14,87	0,00 %
10.9	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 19,83	R\$ 23,99	R\$ 9,60	R\$ 14,39	R\$ 23,99	0,00 %
10.10	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 88,16	R\$ 106,67	R\$ 42,67	R\$ 64,00	R\$ 106,67	0,01 %
10.11	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	216,00	R\$ 19,44	R\$ 23,52	R\$ 2.032,56	R\$ 3.047,76	R\$ 5.080,32	0,63 %
10.12	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	68,00	R\$ 15,27	R\$ 18,48	R\$ 502,52	R\$ 754,12	R\$ 1.256,64	0,16 %
10.13	104780	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	68,00	R\$ 7,39	R\$ 8,94	R\$ 243,44	R\$ 364,48	R\$ 607,92	0,08 %
10.14	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	380,00	R\$ 2,68	R\$ 3,24	R\$ 494,00	R\$ 737,20	R\$ 1.231,20	0,15 %
10.15	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	404,00	R\$ 3,86	R\$ 4,67	R\$ 755,48	R\$ 1.131,20	R\$ 1.886,68	0,23 %
10.16	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	55,00	R\$ 8,25	R\$ 9,98	R\$ 219,45	R\$ 329,45	R\$ 548,90	0,07 %
10.17	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	24,00	R\$ 18,45	R\$ 22,32	R\$ 214,32	R\$ 321,36	R\$ 535,68	0,07 %
10.18	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	R\$ 31,02	R\$ 37,53	R\$ 30,02	R\$ 45,04	R\$ 75,06	0,01 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unit	Valor Unit. c/ BDI	Total c/ BDI			Peso (%)
								M. O.	MAT.	Total	
10.19	91996	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	41,00	R\$ 36,39	R\$ 44,03	R\$ 722,01	R\$ 1.083,22	R\$ 1.805,23	0,22 %
10.20	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	6,00	R\$ 41,25	R\$ 49,91	R\$ 119,76	R\$ 179,70	R\$ 299,46	0,04 %
10.21	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	R\$ 47,96	R\$ 58,03	R\$ 46,42	R\$ 69,64	R\$ 116,06	0,01 %
10.22			PLAFON LED DE SOBREPOR COM POTÊNCIA NOMINAL DE 12W E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 960LUMENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R\$ 28,27	R\$ 34,21	R\$ 150,48	R\$ 225,83	R\$ 376,31	0,05 %
10.23			PLAFON LED DE SOBREPOR COM POTÊNCIA NOMINAL DE 18W E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 960LUMENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 31,14	R\$ 37,68	R\$ 30,14	R\$ 45,22	R\$ 75,36	0,01 %
10.24			PLAFON LED DE SOBREPOR COM POTÊNCIA NOMINAL DE 24W E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 960LUMENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 33,99	R\$ 41,13	R\$ 32,90	R\$ 49,36	R\$ 82,26	0,01 %
10.25			PLAFON LED DE SOBREPOR COM POTÊNCIA NOMINAL DE 30W E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 960LUMENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 122,56	R\$ 148,30	R\$ 593,20	R\$ 889,80	R\$ 1.483,00	0,18 %
11	ÁGUA FRIA									R\$ 5.359,49	0,68 %
11.1	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	R\$ 920,34	R\$ 1.113,61	R\$ 445,44	R\$ 668,17	R\$ 1.113,61	0,14 %
11.2	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	11,00	R\$ 47,49	R\$ 57,46	R\$ 252,78	R\$ 379,28	R\$ 632,06	0,08 %
11.3	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	27,00	R\$ 20,61	R\$ 24,94	R\$ 269,46	R\$ 403,92	R\$ 673,38	0,08 %
11.4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	72,00	R\$ 23,75	R\$ 28,74	R\$ 828,00	R\$ 1.241,28	R\$ 2.069,28	0,26 %
11.5	89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	R\$ 8,56	R\$ 10,36	R\$ 4,14	R\$ 6,22	R\$ 10,36	0,00 %
11.6	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	13,00	R\$ 7,97	R\$ 9,64	R\$ 50,18	R\$ 75,14	R\$ 125,32	0,02 %
11.7	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	R\$ 10,28	R\$ 12,44	R\$ 19,92	R\$ 29,84	R\$ 49,76	0,01 %
11.8	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00	R\$ 9,43	R\$ 11,41	R\$ 45,60	R\$ 68,50	R\$ 114,10	0,01 %
11.9	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	R\$ 107,48	R\$ 130,05	R\$ 156,06	R\$ 234,09	R\$ 390,15	0,05 %
11.10	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8,00	R\$ 13,09	R\$ 15,84	R\$ 50,72	R\$ 76,00	R\$ 126,72	0,02 %
11.11	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3,00	R\$ 15,08	R\$ 18,25	R\$ 21,90	R\$ 32,85	R\$ 54,75	0,01 %
12	ÁGUA QUENTE									R\$ 15.741,43	1,92 %
12.1			RESERVATÓRIO TÉRMICO 500 LITROS PARA BAIXA PRESSÃO, INTERNO EM INOX COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6MM, REVESTIMENTO EM PU DE ALTA DENSIDADE E ESPESSURA MÍNIMA DE 30MM E RESISTÊNCIA COM ANODO EM MAGNÉSIO	UN	1,00	R\$ 4.428,52	R\$ 5.358,51	R\$ 2.143,40	R\$ 3.215,11	R\$ 5.358,51	0,66 %
12.2			COLETOR SOLAR COM 30 TUBOS DE VÁCUO EM TRIPLA CAMAADA (COBRE/INOX/ALUMÍNIO), VIDRO EM BOROSILICATO.	UN	1,00	R\$ 3.999,95	R\$ 4.839,94	R\$ 1.935,98	R\$ 2.903,96	R\$ 4.839,94	0,60 %
12.3			TERMOSTATO COM PROGRAMAÇÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE DO APOIO ELÉTRICO	UN	1,00	R\$ 828,56	R\$ 1.002,56	R\$ 401,02	R\$ 601,54	R\$ 1.002,56	0,12 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unit	Valor Unit. c/ BDI	Total c/ BDI			Peso (%)
								M. O.	MAT.	Total	
12.4			MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO, COLETOR E SISTEMA DE CONTROLE TÉRMICO	UN	1,00	R\$ 2.742,82	R\$ 3.318,81	R\$ 1.327,52	R\$ 1.991,29	R\$ 3.318,81	0,41 %
12.5	96644	SINAPI	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	4,00	R\$ 21,19	R\$ 25,64	R\$ 41,04	R\$ 61,52	R\$ 102,56	0,01 %
12.6	96645	SINAPI	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	23,00	R\$ 18,83	R\$ 22,78	R\$ 209,53	R\$ 314,41	R\$ 523,94	0,06 %
12.7	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	R\$ 73,68	R\$ 89,15	R\$ 142,64	R\$ 213,96	R\$ 356,60	0,04 %
12.8	96653	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	4,00	R\$ 13,01	R\$ 15,74	R\$ 25,20	R\$ 37,76	R\$ 62,96	0,01 %
12.9	96650	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	R\$ 8,48	R\$ 10,26	R\$ 8,20	R\$ 12,32	R\$ 20,52	0,00 %
12.10	96652	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	R\$ 10,02	R\$ 12,12	R\$ 9,70	R\$ 14,54	R\$ 24,24	0,00 %
12.11	96642	SINAPI	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	R\$ 20,11	R\$ 24,33	R\$ 9,73	R\$ 14,60	R\$ 24,33	0,00 %
12.12	96639	SINAPI	LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	R\$ 10,63	R\$ 12,86	R\$ 10,28	R\$ 15,44	R\$ 25,72	0,00 %
12.13	96659	SINAPI	LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	6,00	R\$ 7,85	R\$ 9,50	R\$ 22,80	R\$ 34,20	R\$ 57,00	0,01 %
12.14	104191	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	R\$ 9,81	R\$ 11,87	R\$ 9,50	R\$ 14,24	R\$ 23,74	0,00 %
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$ 5.415,28	0,66 %
13.1	99250	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	5,00	R\$ 174,67	R\$ 211,35	R\$ 422,70	R\$ 634,05	R\$ 1.056,75	0,13 %
13.2	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	35,00	R\$ 37,15	R\$ 44,95	R\$ 629,30	R\$ 943,95	R\$ 1.573,25	0,19 %
13.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	26,00	R\$ 26,68	R\$ 32,28	R\$ 335,66	R\$ 503,62	R\$ 839,28	0,10 %
13.4	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	19,00	R\$ 21,13	R\$ 25,57	R\$ 194,37	R\$ 291,46	R\$ 485,83	0,06 %
13.5	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	8,00	R\$ 10,10	R\$ 12,22	R\$ 39,12	R\$ 58,64	R\$ 97,76	0,01 %
13.6	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	R\$ 14,36	R\$ 17,38	R\$ 27,80	R\$ 41,72	R\$ 69,52	0,01 %
13.7	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	7,00	R\$ 26,44	R\$ 31,99	R\$ 89,60	R\$ 134,33	R\$ 223,93	0,03 %
13.8	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	11,00	R\$ 10,32	R\$ 12,49	R\$ 55,00	R\$ 82,39	R\$ 137,39	0,02 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unit	Valor Unit. c/ BDI	Total c/ BDI			Peso (%)
								M. O.	MAT.	Total	
13.9	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	R\$ 15,07	R\$ 18,23	R\$ 102,06	R\$ 153,16	R\$ 255,22	0,03 %
13.10	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 27,24	R\$ 32,96	R\$ 79,08	R\$ 118,68	R\$ 197,76	0,02 %
13.11	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 37,80	R\$ 45,74	R\$ 91,50	R\$ 137,20	R\$ 228,70	0,03 %
13.12	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 41,09	R\$ 49,72	R\$ 39,78	R\$ 59,66	R\$ 99,44	0,01 %
13.13	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 41,45	R\$ 50,15	R\$ 60,18	R\$ 90,27	R\$ 150,45	0,02 %
14	EQUIPAMENTOS									R\$ 19.135,39	2,36 %
14.1	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 493,43	R\$ 597,05	R\$ 1.432,92	R\$ 5.731,68	R\$ 7.164,60	0,88 %
14.2	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 74,62	R\$ 90,29	R\$ 216,72	R\$ 866,76	R\$ 1.083,48	0,13 %
14.3	100856	SINAPI	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 58,76	R\$ 71,10	R\$ 142,20	R\$ 568,80	R\$ 711,00	0,09 %
14.4	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 89,10	R\$ 107,81	R\$ 64,68	R\$ 258,75	R\$ 323,43	0,04 %
14.5	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 589,65	R\$ 713,48	R\$ 142,70	R\$ 570,78	R\$ 713,48	0,09 %
14.6	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	31,60	R\$ 93,68	R\$ 113,35	R\$ 716,37	R\$ 2.865,49	R\$ 3.581,86	0,44 %
14.7	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 2,10 X 0,60 M, PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 629,16	R\$ 761,28	R\$ 609,04	R\$ 2.436,08	R\$ 3.045,12	0,38 %
14.8	86899	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 320,63	R\$ 387,96	R\$ 77,59	R\$ 310,37	R\$ 387,96	0,05 %
14.9	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 135,06	R\$ 163,42	R\$ 424,84	R\$ 1.699,62	R\$ 2.124,46	0,26 %
15	DRENAGEM									R\$ 8.752,92	1,08 %
15.1	102704	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	6,00	R\$ 12,83	R\$ 15,52	R\$ 37,26	R\$ 55,86	R\$ 93,12	0,01 %
15.2	102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	9,60	R\$ 10,37	R\$ 12,55	R\$ 48,19	R\$ 72,29	R\$ 120,48	0,01 %
15.3	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	0,96	R\$ 110,92	R\$ 134,21	R\$ 51,53	R\$ 77,31	R\$ 128,84	0,02 %
15.4	99251	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	8,00	R\$ 272,45	R\$ 329,66	R\$ 1.054,88	R\$ 1.582,40	R\$ 2.637,28	0,33 %
15.5	95567	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	60,00	R\$ 79,52	R\$ 96,22	R\$ 2.309,40	R\$ 3.463,80	R\$ 5.773,20	0,71 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unit	Valor Unit. c/ BDI	Total c/ BDI			Peso (%)
								M. O.	MAT.	Total	
16	TRATAMENTO SANITÁRIO									R\$ 8.781,30	1,09 %
16.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,21	R\$ 164,08	R\$ 198,54	R\$ 12,50	R\$ 29,19	R\$ 41,69	0,01 %
16.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	4,20	R\$ 34,20	R\$ 41,38	R\$ 52,12	R\$ 121,67	R\$ 173,79	0,02 %
16.3	89282	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	47,94	R\$ 68,56	R\$ 82,96	R\$ 1.193,22	R\$ 2.783,88	R\$ 3.977,10	0,49 %
16.4	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	16,52	R\$ 4,91	R\$ 5,94	R\$ 29,40	R\$ 68,72	R\$ 98,12	0,01 %
16.5	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	16,52	R\$ 35,41	R\$ 42,85	R\$ 212,28	R\$ 495,60	R\$ 707,88	0,09 %
16.6	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 PA	M2	18,93	R\$ 154,65	R\$ 187,13	R\$ 1.062,73	R\$ 2.479,64	R\$ 3.542,37	0,44 %
16.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	R\$ 37,15	R\$ 44,95	R\$ 26,96	R\$ 62,94	R\$ 89,90	0,01 %
16.8	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 41,45	R\$ 50,15	R\$ 45,12	R\$ 105,33	R\$ 150,45	0,02 %
17	CAIXA DE GORDURA									R\$ 599,38	0,08 %
17.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,04	R\$ 164,08	R\$ 198,54	R\$ 3,26	R\$ 4,88	R\$ 8,14	0,00 %
17.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,81	R\$ 34,20	R\$ 41,38	R\$ 13,40	R\$ 20,11	R\$ 33,51	0,00 %
17.3	89282	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	2,55	R\$ 68,56	R\$ 82,96	R\$ 84,60	R\$ 126,94	R\$ 211,54	0,03 %
17.4	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2,04	R\$ 4,91	R\$ 5,94	R\$ 4,85	R\$ 7,26	R\$ 12,11	0,00 %
17.5	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	2,04	R\$ 35,41	R\$ 42,85	R\$ 34,96	R\$ 52,45	R\$ 87,41	0,01 %
17.6	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 PA	M2	0,81	R\$ 154,65	R\$ 187,13	R\$ 60,62	R\$ 90,95	R\$ 151,57	0,02 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unit	Valor Unit. c/ BDI	Total c/ BDI			Peso (%)
								M. O.	MAT.	Total	
17.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00	R\$ 37,15	R\$ 44,95	R\$ 17,98	R\$ 26,97	R\$ 44,95	0,01 %
17.8	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 41,45	R\$ 50,15	R\$ 20,06	R\$ 30,09	R\$ 50,15	0,01 %
18	DEMOLIÇÕES									R\$ 9.808,53	1,21 %
18.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	49,08	R\$ 122,03	R\$ 147,66	R\$ 2.174,24	R\$ 5.072,91	R\$ 7.247,15	0,89 %
18.2	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,59	R\$ 105,28	R\$ 127,39	R\$ 595,85	R\$ 1.390,16	R\$ 1.986,01	0,25 %
18.3	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	61,28	R\$ 7,76	R\$ 9,39	R\$ 172,79	R\$ 402,58	R\$ 575,37	0,07 %
19	SOLARIO									R\$ 2.285,77	0,28 %
19.1	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	29,52	R\$ 18,75	R\$ 22,69	R\$ 201,02	R\$ 468,78	R\$ 669,80	0,08 %
19.2	100765	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	6,00	R\$ 17,18	R\$ 20,79	R\$ 37,44	R\$ 87,30	R\$ 124,74	0,02 %
19.3	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	1,60	R\$ 60,85	R\$ 73,63	R\$ 35,34	R\$ 82,46	R\$ 117,80	0,01 %
19.4			TELHAMENTO COM TELHAS TRANSLÚCIDAS DE PVC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	17,00	R\$ 66,77	R\$ 80,79	R\$ 412,08	R\$ 961,35	R\$ 1.373,43	0,17 %
20	RESERVA DE INCÊNDIO									R\$ 11.903,79	1,47 %
20.1	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	R\$ 3.279,28	R\$ 3.967,93	R\$ 2.380,77	R\$ 9.523,02	R\$ 11.903,79	1,47 %
21	SERVIÇOS FINAIS									R\$ 1.980,14	0,24 %
21.1	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	94,60	R\$ 3,04	R\$ 3,68	R\$ 278,12	R\$ 70,00	R\$ 348,12	0,04 %
21.2	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	398,61	R\$ 2,07	R\$ 2,50	R\$ 797,21	R\$ 199,31	R\$ 996,52	0,12 %
21.3	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	53,76	R\$ 1,00	R\$ 1,21	R\$ 52,14	R\$ 12,90	R\$ 65,04	0,01 %
21.4	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	13,00	R\$ 5,86	R\$ 7,09	R\$ 73,71	R\$ 18,46	R\$ 92,17	0,01 %
21.5	99817	SINAPI	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	13,00	R\$ 5,86	R\$ 7,09	R\$ 73,71	R\$ 18,46	R\$ 92,17	0,01 %
21.6	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	374,88	R\$ 0,85	R\$ 1,03	R\$ 307,40	R\$ 78,72	R\$ 386,12	0,05 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unit	Valor Unit. c/ BDI	Total c/ BDI			Peso (%)
								M. O.	MAT.	Total	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 36.511,05	R\$ 94.065,39	R\$ 810.000,00	

Observações:
Encargos Sociais Utilizados: H = 114,21% / M = 71,41%
BDI Utilizado = 21,00%

Total sem BDI	R\$ 596.079,00
Total do BDI	R\$ 213.921,00
Total Geral	R\$ 810.000,00

A B S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.521.865/0001-90

Travesseiro, 25 de novembro de 2025.