

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



ORÇAMENTO - AMPLIAÇÃO EMEI CRIANÇA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO
RUA ESPERANÇA, 501 051 3840 1123

CNPJ: 94.706.124/0001-30

TRAVESSEIRO, 03 DE NOVEMBRO DE 2025

SINAPI SET/25 ND

Pág - 10

COD	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	UNITÁRIOS			TOTAIS		
				Material	M.O.	Total	Material	M.O.	Total
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	11,000	UN	49,40	6,38	55,78	R\$ 543,40	R\$ 70,18	R\$ 613,58
89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	27,000	M	5,20	19,01	24,21	R\$ 140,40	R\$ 513,27	R\$ 653,67
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	72,000	M	5,87	22,02	27,89	R\$ 422,64	R\$ 1.585,44	R\$ 2.008,08
89359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,000	UN	2,46	7,59	10,05	R\$ 2,46	R\$ 7,59	R\$ 10,05
89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13,000	UN	1,77	7,59	9,36	R\$ 23,01	R\$ 98,67	R\$ 121,68
89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,000	UN	3,26	8,81	12,07	R\$ 13,04	R\$ 35,24	R\$ 48,28
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,000	UN	2,27	8,81	11,08	R\$ 22,70	R\$ 88,10	R\$ 110,80
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,000	UN	113,43	12,81	126,24	R\$ 340,29	R\$ 38,43	R\$ 378,72
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,000	UN	3,60	11,77	15,37	R\$ 28,80	R\$ 94,16	R\$ 122,96
89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,000	UN	6,75	10,96	17,71	R\$ 20,25	R\$ 32,88	R\$ 53,13
	TOTAL						R\$ 2.479,12	R\$ 2.722,81	R\$ 5.201,93
12	ÁGUA QUENTE								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

