

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAVESSEIRO  
 LINHA TRÊS SALTOS BAIXO  
 FINAL DO PAVIMENTO ATÉ A ESTACA 640  
 ÁREA: 640m X 7m = 4480m²

TABELA SINAPI NOVEMBRO/2025  
 TABELA SICRO - OUTUBRO/2025  
 NÃO DESONERADO  
 BDI 1: 21,51% BDI 2: 17,69%

COORDENADAS UTM 22		
INÍCIO	391263,03	6760759,83
FINAL	390725,51	6761012,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	R\$ - UNITÁRIO	CUSTO	BDI	TOTAL	REFERÊNCIA
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	PLACA DE OBRA	m²	6,00	R\$ 145,18	R\$ 871,10	JÁ APLICADO	R\$ 871,10	CPU
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	4.480,00	R\$ 0,59	R\$ 2.628,56	JÁ APLICADO	R\$ 2.628,56	CPU
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	R\$ 11.371,24	R\$ 11.371,24	JÁ APLICADO	R\$ 11.371,24	CPU
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	3,00	R\$ 13.052,36	R\$ 39.157,08	JÁ APLICADO	R\$ 39.157,08	CPU
<b>TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 54.027,98</b>	
<b>2 MOVIMENTO EM TERRA</b>								
2.1	CORTE DE PISTA MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA	m³	449,00	R\$ 16,29	R\$ 7.314,24	R\$ 1.573,29	R\$ 8.887,54	101124
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM	m³xkm	2.806,26	R\$ 3,37	R\$ 9.457,11	R\$ 2.034,22	R\$ 11.491,33	93588
2.3	REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO, INCLUSIVE CARGA	m³	959,90	R\$ 16,29	R\$ 15.636,71	R\$ 3.363,46	R\$ 19.000,16	101124
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM	m³xkm	5.999,35	R\$ 3,37	R\$ 20.217,81	R\$ 4.348,85	R\$ 24.566,66	93588
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.761,12	R\$ 1,46	R\$ 2.571,24	R\$ 553,07	R\$ 3.124,31	100574
2.6	EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	2.025,02	R\$ 38,46	R\$ 77.873,41	JÁ APLICADO	R\$ 77.873,41	CPU
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM	m³xkm	12.656,38	R\$ 3,37	R\$ 42.652,00	R\$ 9.174,44	R\$ 51.826,44	93588
2.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	5.760,00	R\$ 3,01	R\$ 17.337,60	R\$ 3.729,32	R\$ 21.066,92	100576
<b>TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA</b>							<b>R\$ 217.836,78</b>	
<b>3 MICRODRENAGEM</b>								
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	52,72	R\$ 15,76	R\$ 830,84	R\$ 178,71	R\$ 1.009,56	90099
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM	m³xkm	329,49	R\$ 3,37	R\$ 1.110,38	R\$ 238,84	R\$ 1.349,22	93588
3.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - VALA LATERAL	m³	133,70	R\$ 15,76	R\$ 2.107,07	R\$ 453,23	R\$ 2.560,30	90099
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM	m³xkm	835,61	R\$ 3,37	R\$ 2.816,00	R\$ 605,72	R\$ 3.421,72	93588
3.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	233,02	R\$ 1,46	R\$ 340,21	R\$ 73,18	R\$ 413,39	100574
<b>TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM</b>							<b>R\$ 8.754,19</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAVESSEIRO  
 LINHA TRÊS SALTOS BAIXO  
 FINAL DO PAVIMENTO ATÉ A ESTACA 640  
 ÁREA: 640m X 7m = 4480m²

TABELA SINAPI NOVEMBRO/2025  
 TABELA SICRO - OUTUBRO/2025  
 NÃO DESONERADO  
 BDI 1: 21,51% BDI 2: 17,69%

COORDENADAS UTM 22		
INÍCIO	391263,03	6760759,83
FINAL	390725,51	6761012,24

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
4.1	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM)	m³	172,80	R\$ 130,86	R\$ 22.612,61	R\$ 4.863,97	R\$ 27.476,58	102717
4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA	m³	172,80	R\$ 9,25	R\$ 1.598,40	R\$ 343,82	R\$ 1.942,22	100974
4.3	TRANSPORTE DE BRITA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	5.184,00	R\$ 2,67	R\$ 13.841,28	R\$ 2.977,26	R\$ 16.818,54	95875
4.4	TRANSPORTE DE BRITA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 5 KM	m³xkm	864,00	R\$ 1,05	R\$ 907,20	R\$ 195,14	R\$ 1.102,34	93590
4.5	EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM RACHÃO (E=17CM)	m³	870,40	R\$ 152,54	R\$ 132.770,82	R\$ 28.559,00	R\$ 161.329,82	96400
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	m³	870,40	R\$ 9,25	R\$ 8.051,20	R\$ 1.731,81	R\$ 9.783,01	100974
4.7	TRANSPORTE DE RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	26.112,00	R\$ 2,67	R\$ 69.719,04	R\$ 14.996,57	R\$ 84.715,61	95875
4.8	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 10 KM	m³xkm	8.704,00	R\$ 1,05	R\$ 9.139,20	R\$ 1.965,84	R\$ 11.105,04	93590
4.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 16CM)	m³	778,24	R\$ 168,47	R\$ 131.110,09	R\$ 28.201,78	R\$ 159.311,87	96396
4.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	778,24	R\$ 9,25	R\$ 7.198,72	R\$ 1.548,44	R\$ 8.747,16	100974
4.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	23.347,20	R\$ 2,67	R\$ 62.337,02	R\$ 13.408,69	R\$ 75.745,72	95875
4.12	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 10 KM	m³xkm	7.782,40	R\$ 1,05	R\$ 8.171,52	R\$ 1.757,69	R\$ 9.929,21	93590
4.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	4.864,00	R\$ 8,24	R\$ 40.070,96	JÁ APLICADO	R\$ 40.070,96	96401 (CPU)
4.14	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	4.480,00	R\$ 2,90	R\$ 12.972,38	JÁ APLICADO	R\$ 12.972,38	96402 (CPU)
4.15	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM)	m³	179,20	R\$ 772,13	R\$ 138.365,41	JÁ APLICADO	R\$ 138.365,41	95995 (CPU)
4.16	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	13.734,60	R\$ 1,80	R\$ 24.722,29	R\$ 5.317,76	R\$ 30.040,05	95878
4.17	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 10 KM	txkm	4.578,20	R\$ 0,71	R\$ 3.250,52	R\$ 699,19	R\$ 3.949,71	93596
4.18	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	457,82	R\$ 6,51	R\$ 2.980,41	R\$ 641,09	R\$ 3.621,50	101002
<b>TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							<b>R\$ 797.027,13</b>	
5 SINALIZAÇÃO								
5.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	307,20	R\$ 1,71	R\$ 525,31	R\$ 112,99	R\$ 638,31	99814
5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM)	m	1.280,00	R\$ 6,81	R\$ 8.716,80	R\$ 1.874,98	R\$ 10.591,78	102512
5.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDOS (L= 12 CM)	m	1.280,00	R\$ 6,81	R\$ 8.716,80	R\$ 1.874,98	R\$ 10.591,78	102512
5.4	PLACA TIPO A2 B-ADVERTENCIA (CURVA A DIREITA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 80CM	unid	1,00	R\$ 1.015,47	R\$ 1.015,47	R\$ 218,43	R\$ 1.233,90	5213465+5213864
5.5	PLACA TIPO A2 A-ADVERTENCIA (CURVA A ESQUERDA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 80CM	unid	1,00	R\$ 1.015,47	R\$ 1.015,47	R\$ 218,43	R\$ 1.233,90	5213465+5213864
5.6	PLACA TIPO A22 -ADVERTENCIA (PONTE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 80CM	unid	2,00	R\$ 1.015,47	R\$ 2.030,94	R\$ 436,86	R\$ 2.467,80	5213465+5213864
5.7	PLACA TIPO R07-REGULAMENTAÇÃO (PROIBIDO ULTRAPASSAR) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 80CM	unid	1,00	R\$ 1.015,51	R\$ 1.015,51	R\$ 218,44	R\$ 1.233,95	5213441+5213864
5.8	PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 80CM	unid	1,00	R\$ 1.015,51	R\$ 1.015,51	R\$ 218,44	R\$ 1.233,95	5213441+5213864

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAVESSEIRO  
LINHA TRÊS SALTOS BAIXO  
FINAL DO PAVIMENTO ATÉ A ESTACA 640  
ÁREA: 640m X 7m = 4480m<sup>2</sup>

TABELA SINAPI NOVEMBRO/2025  
TABELA SICRO - OUTUBRO/2025  
NÃO DESONERADO  
BDI 1: 21,51% BDI 2: 17,69%

COORDENADAS UTM 22		
INÍCIO	391263,03	6760759,83
FINAL	390725,51	6761012,24

5.9	TACHA BIDIRECIONAL	unid	160,00	R\$ 36,51	R\$ 5.841,60	R\$ 1.256,53	R\$ 7.098,13	5213360
5.10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	4.480,00	R\$ 1,24	R\$ 5.558,07	JÁ APLICADO	R\$ 5.558,07	CPU
<b>TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO</b>							<b>R\$ 41.881,56</b>	
<b>TOTAL GLOBAL</b>							<b>R\$ 1.119.527,64</b>	

Dezembro/2025

---

GILMAR LUIZ SOUTHER  
PREFEITO MUNICIPAL

---

KADAN JOSÉ GRIEBELER  
ENGENHEIRO CIVIL