



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026

MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO/RS

PROPOSTA

Ao

Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitações

Apresentamos abaixo nossa proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PVS DA RUA MATHIAS LEOPOLDO FEIL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, englobando todos os materiais e serviços aludidos conforme edital e seus anexos e declaramos que estamos de acordo com as condições da licitação modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº004/2026, com a lei n.º 14.133/21, suas alterações e as normas gerais do Município de Travesseiro/RS.

1 – Proposta contendo preço unitário, total por item e total global.

**TOTAL GERAL: R\$ 310.874,81** (Trezentos e dez mil e oitocentos e setenta e quatro reais com oitenta e um centavos).

**MÃO DE OBRA: R\$ 55.646,59** (Cinquenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e seis reais com cinquenta e nove centavos).

**MATERIAL: R\$ 255.228,22** (Duzentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e vinte e oito reais com vinte e dois centavos).

2 – O prazo para início dos serviços é **após a assinatura do contrato**.

3 – O prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias**.

4 – Condições de pagamento: conforme o que dispõe o edital.

5 – Prazo para conclusão dos serviços: **2 meses**.

TRAVESSEIRO, 08 DE JUNHO DE 2026

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** SANDRO FEIL  
Data: 08/06/2026 11:00:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** DOUGLAS GUILHERME SCHERER  
Data: 08/06/2026 11:15:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SANDRO FEIL  
REPRESENTANTE LEGAL  
CNPJ: 43.706.338/0001-76

DOUGLAS GUILHERME SCHERER  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 219838



|                    |   |          |    |       |       |       |                       |                      |                       |
|--------------------|---|----------|----|-------|-------|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 105565             | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20CM - EXCLUSIVAMENTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | 416,148  | M3 | 1,24  | 3,94  | 5,18  | R\$ 516,02            | R\$ 1.639,62         | R\$ 2.155,64          |
| 94273              | ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO (MEIO FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO P' RE FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024  | 301,000  | M  | 38,94 | 13,02 | 51,96 | R\$ 11.720,94         | R\$ 3.919,02         | R\$ 15.639,96         |
| 92404              | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE 16 FACES DE 22X11CM, (E=8CM). AF_10/2022   | 2080,740 | M2 | 70,19 | 11,06 | 81,25 | R\$ 146.047,14        | R\$ 23.012,98        | R\$ 169.060,12        |
| <b>TOTAL</b>       |   |          |    |       |       |       | <b>R\$ 158.284,10</b> | <b>R\$ 28.571,62</b> | <b>R\$ 186.855,72</b> |
| <b>4</b>           | <b>PASSEIO PÚBLICO</b>  |          |    |       |       |       |                       |                      |                       |
| 94993              | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_08/2022   | 490,000  | M2 | 70,89 | 9,27  | 80,16 | R\$ 34.736,10         | R\$ 4.542,30         | R\$ 39.278,40         |
| <b>TOTAL</b>       |   |          |    |       |       |       | <b>R\$ 34.736,10</b>  | <b>R\$ 4.542,30</b>  | <b>R\$ 39.278,40</b>  |
| <b>5</b>           | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>  |          |    |       |       |       |                       |                      |                       |
| 102498             | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF_05/2021   | 301,000  | M  | 0,18  | 1,57  | 1,75  | R\$ 54,18             | R\$ 472,57           | R\$ 526,75            |
| <b>TOTAL</b>       |   |          |    |       |       |       | <b>R\$ 54,18</b>      | <b>R\$ 472,57</b>    | <b>R\$ 526,75</b>     |
| <b>TOTAL</b>       |   |          |    |       |       |       | <b>R\$ 210.205,96</b> | <b>R\$ 46.715,37</b> | <b>R\$ 256.921,33</b> |
| <b>BDI (21%)</b>   |   |          |    |       |       |       | <b>R\$</b>            | <b>R\$</b>           | <b>53.953,48</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   |          |    |       |       |       | <b>R\$</b>            | <b>R\$</b>           | <b>310.874,81</b>     |

TRAVESSEIRO 08 DE JUNHO DE 2026  
Documento assinado digitalmente



**SANDRO FEIL**  
Data: 08/06/2026 11:00:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SANDRO FEIL  
CONCRETA PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÃO CIVIL



Documento assinado digitalmente  
**DOUGLAS GUILHERME SCHERER**  
Data: 08/06/2026 11:15:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DOUGLAS GUILHERME SCHERER  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 219838

|                    |            |                   |
|--------------------|------------|-------------------|
| <b>MÃO DE OBRA</b> | <b>R\$</b> | <b>55.646,59</b>  |
| <b>MATERIAL</b>    | <b>R\$</b> | <b>255.228,22</b> |