



ORÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA MATHIAS L. FEIL

MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO
RUA ESPERANÇA, 575 051 3759 1122

CNPJ: 94.706.124/0001-30

TRAVESSEIRO, 10 DE ABRIL DE 2026
SINAPI FEV/26 ND

Pág - 1

COD	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	UNITÁRIOS			TOTAIS		
				Material	M.O.	Total	Material	M.O.	Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES								
104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	9,600	M3	17,34	80,44	97,78	R\$ 166,46	R\$ 772,22	R\$ 938,69
	REMOÇÃO MANUAL DE MEIO FIO, SEM REAPROVEITAMENTO	58,000	M		12,42	12,42		R\$ 720,36	R\$ 720,36
	TOTAL						R\$ 166,46	R\$ 1.492,59	R\$ 1.659,05
02	DRENAGEM								
102276	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	116,000	M3	2,17	9,11	11,28	R\$ 251,72	R\$ 1.056,76	R\$ 1.308,48
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	116,000	M2	0,04	8,38	8,42	R\$ 4,64	R\$ 972,08	R\$ 976,72
104733	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	116,000	M3	4,64	15,78	20,42	R\$ 538,24	R\$ 1.830,48	R\$ 2.368,72
92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	116,000	M	132,54	32,05	164,59	R\$ 15.374,64	R\$ 3.717,80	R\$ 19.092,44
	CAIXA COLETORA PARA REDE PLUVIAL COM ENTRADA LATERAL EM MEIO FIO VAZADO PARA TUBULAÇÃO DE CONCRETO 400MM	4,000	UN	228,16	371,56	599,72	R\$ 912,64	R\$ 1.486,24	R\$ 2.398,88
	BOCA DE LOBO COM CAIXA AUXILIAR GRADEADA PARA TUBULAÇÃO DE CONCRETO 400MM	4,000	UN	874,93	576,86	1.451,79	R\$ 3.499,72	R\$ 2.307,44	R\$ 5.807,16
	REFORMA E CONFORMAÇÃO DE CAIXA COLETORA PLUVIAL EXISTENTE	2,000	UN	79,08	133,38	212,46	R\$ 158,16	R\$ 266,76	R\$ 424,92
	TOTAL						R\$ 20.739,76	R\$ 11.637,56	R\$ 32.377,32



ORÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA MATHIAS L. FEIL

MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO
RUA ESPERANÇA, 575 051 3759 1122

CNPJ: 94.706.124/0001-30

TRAVESSEIRO, 10 DE ABRIL DE 2026
SINAPI FEV/26 ND

Pág - 2

COD	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	UNITÁRIOS			TOTAIS		
				Material	M.O.	Total	Material	M.O.	Total
03	PAVIMENTAÇÃO								
105565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	416,148	M3	1,24	3,94	5,18	R\$ 516,02	R\$ 1.639,62	R\$ 2.155,65
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	301,000	M	38,94	13,02	51,96	R\$ 11.720,94	R\$ 3.919,02	R\$ 15.639,96
92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	2.080,740	M2	70,19	11,06	81,25	R\$ 146.047,14	R\$ 23.012,98	R\$ 169.060,13
	TOTAL						R\$ 158.284,10	R\$ 28.571,64	R\$ 186.855,74
04	PASSEIO PÚBLICO								
94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	490,000	M2	71,34	9,27	80,61	R\$ 34.956,60	R\$ 4.542,30	R\$ 39.498,90
	TOTAL						R\$ 34.956,60	R\$ 4.542,30	R\$ 39.498,90
05	SERVIÇOS FINAIS								
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	301,000	M	0,18	1,57	1,75	R\$ 54,18	R\$ 472,57	R\$ 526,75
	TOTAL						R\$ 54,18	R\$ 472,57	R\$ 526,75



ORÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA MATHIAS L. FEIL

TRAVESSEIRO, 10 DE ABRIL DE 2026

SINAPI FEV/26 ND

MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO

CNPJ: 94.706.124/0001-30

RUA ESPERANÇA, 575

051 3759 1122

Pág - 3

COD	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	UNITÁRIOS			TOTAIS		
				Material	M.O.	Total	Material	M.O.	Total
TOTAL							R\$ 214.201,11	R\$ 46.716,65	R\$ 260.917,76
BDI (21 %)							R\$ 54.792,73		
TOTAL GERAL							R\$ 315.710,49		
<hr/> KADAN JOSÉ GRIEBELER ENGENHEIRO CIVIL							<hr/> Gilmar Luiz Southier Prefeito Municipal		