

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAVESEIRO
RUA: RUA ALBINO KUNRATH
ÁREA: 406,35m x 7,00m = 2.844,45m²

TABELA SINAPI MAIO/2026
TABELA SICRO - JANEIRO/2026
NÃO DESONERADO
BDI: 21,51%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	R\$ - UNITÁRIO	TOTAL	REFERÊNCIA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE OBRA	m²	4,50	R\$ 146,32	R\$ 658,44	CPU
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	2.844,45	R\$ 0,57	R\$ 1.621,33	CPU
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	R\$ 27.069,57	R\$ 27.069,57	CPU
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	2,00	R\$ 16.265,42	R\$ 32.530,84	CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 61.880,18		
2 MOVIMENTO EM TERRA						
2.1	CORTE DE PISTA MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA DE SOLO	m³	21,63	R\$ 19,30	R\$ 417,45	101124
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM	m³xkm	135,18	R\$ 5,06	R\$ 684,01	93588
2.3	REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA DE SOLO	m³	609,52	R\$ 19,30	R\$ 11.763,73	101124
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM	m³xkm	3.809,50	R\$ 5,06	R\$ 19.276,07	93588
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	788,93	R\$ 1,79	R\$ 1.412,18	100574
2.6	EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	1.375,58	R\$ 37,85	R\$ 52.065,70	CPU
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 6 KM	m³xkm	10.316,85	R\$ 5,06	R\$ 52.203,26	93588
2.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	3.657,15	R\$ 3,68	R\$ 13.458,31	100576
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA				R\$ 151.280,71		
3 MICRODRENAGEM						
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	75,54	R\$ 19,55	R\$ 1.476,80	90099
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³	94,42	R\$ 10,82	R\$ 1.021,62	100974
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM	m³xkm	472,12	R\$ 5,06	R\$ 2.388,92	93588
3.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	94,42	R\$ 1,79	R\$ 169,01	100574
3.5	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS	m³	4,59	R\$ 164,88	R\$ 756,79	102717
3.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA	m³	4,59	R\$ 10,82	R\$ 49,66	100974
3.7	TRANSPORTE DE BRITA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	137,70	R\$ 3,52	R\$ 484,70	95875
3.8	TRANSPORTE DE BRITA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 15 KM	m³xkm	68,85	R\$ 1,34	R\$ 92,25	93590
3.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø600MM - PA1 - MF	m	2,00	R\$ 399,84	R\$ 799,68	92221
3.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø800MM - PA1 - MF	m	22,00	R\$ 644,56	R\$ 14.180,32	92223
3.11	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (TUBOS) DMT 30 KM	txkm	399,60	R\$ 3,97	R\$ 1.586,41	100952
3.12	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TUBOS) DMT 20 KM	txkm	266,40	R\$ 1,50	R\$ 399,60	100953
3.13	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m²	45,96	R\$ 10,15	R\$ 466,49	101616
3.14	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	m³	54,42	R\$ 31,72	R\$ 1.726,20	93378
3.15	BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS	unid	3,00	R\$ 1.702,11	R\$ 5.106,33	CPU
3.16	BOCA DE BUEIRO Ø800MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS	unid	4,00	R\$ 2.734,31	R\$ 10.937,24	CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM				R\$ 41.642,02		
4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
4.1	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM)	m³	109,71	R\$ 164,88	R\$ 18.088,98	102717
4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA	m³	109,71	R\$ 10,82	R\$ 1.187,06	100974
4.3	TRANSPORTE DE BRITA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	3.291,30	R\$ 3,52	R\$ 11.585,37	95875

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	R\$ - UNITÁRIO	TOTAL	REFERÊNCIA
4.4	TRANSPORTE DE BRITA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 15 KM	m³xkm	1.645,65	R\$ 1,34	R\$ 2.205,17	93590
4.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE COM RACHÃO (E= 17 CM)	m³	552,63	R\$ 191,41	R\$ 105.778,90	96400
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	m³	773,68	R\$ 10,82	R\$ 8.371,21	100974
4.7	TRANSPORTE DE RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	23.210,46	R\$ 3,52	R\$ 81.700,81	95875
4.8	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 15 KM	m³xkm	11.605,23	R\$ 1,34	R\$ 15.551,00	93590
4.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15 CM)	m³	463,23	R\$ 213,04	R\$ 98.686,51	96396
4.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	679,41	R\$ 10,82	R\$ 7.351,21	100974
4.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	20.382,58	R\$ 3,52	R\$ 71.746,68	95875
4.12	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 15 KM	m³xkm	10.191,29	R\$ 1,34	R\$ 13.656,32	93590
4.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM CM IMPRIMA	m²	3.088,26	R\$ 7,60	R\$ 23.470,77	102470 (CPU)
4.14	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	2.844,45	R\$ 3,56	R\$ 10.126,24	104375 (CPU)
4.15	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM)	m³	113,77	R\$ 1.722,49	R\$ 195.967,68	95995 (CPU)
4.16	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	291,97	R\$ 8,33	R\$ 2.432,11	101002
4.17	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	8.759,37	R\$ 2,34	R\$ 20.496,92	95878
4.18	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 15 KM	txkm	4.379,68	R\$ 0,88	R\$ 3.854,11	93596
4.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM)	txkm	703,41	R\$ 2,57	R\$ 1.807,76	102332
4.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	txkm	1.582,68	R\$ 0,98	R\$ 1.551,02	102333
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				R\$	695.615,83	
5 SINALIZAÇÃO						
5.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	178,02	R\$ 2,11	R\$ 375,62	99814
5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM)	m	390,83	R\$ 8,04	R\$ 3.142,27	102512
5.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDOS (L= 12 CM)	m	812,71	R\$ 8,04	R\$ 6.534,18	102512
5.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	33,60	R\$ 60,58	R\$ 2.035,48	102508
5.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	4,00	R\$ 741,66	R\$ 2.966,64	CPU
5.6	TACHA BIDIRECIONAL	unid	102,00	R\$ 43,18	R\$ 4.404,36	5213360
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO				R\$	19.458,55	
6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES						
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.137,78	R\$ 1,26	R\$ 1.433,60	CPU
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES				R\$	1.433,60	
TOTAL GLOBAL				R\$	971.310,89	