

BDI Padrão: **24,930%**

Bancos:
SINAPI: RS 9/2023

Obra: **Telhado Agricultura**



Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI			Preço Total			% Total
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total	
1				TELHADO						33.702,51	11.269,19	44.971,70	
1.1	Composição	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	223,68	1,03	3,45	4,48	230,39	771,69	1.002,08	2,23%
1.2	Composição	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE	M2	223,68	69,80	12,39	82,19	15.615,10	2.771,39	18.386,49	40,88%
1.3	Composição	SINAPI	94219	VERTICAL. AF_07/2019	M	127,53	36,10	17,20	53,30	4.603,83	2.193,51	6.797,34	15,11%
1.4	Composição	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,7	108,56	15,79	124,35	3.441,35	500,54	3.941,89	8,77%
1.5	Composição	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11	65,10	8,12	73,22	716,10	89,32	805,42	1,79%
1.6	Composição	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	100	48,43	21,68	70,11	4.843,00	2.168,00	7.011,00	15,59%
1.7	Composição	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	49,25	86,35	56,34	142,69	4.252,74	2.774,74	7.027,48	15,63%
										33.702,51	11.269,19	44.971,70	100,00%
										Total		44.971,70	

Capitão, RS, 27 de novembro de 2023

Eng Aline Patrícia Hünemeier
CREA-RS 237668