COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO				
REFERÊNCIAS DE CUSTO: SINAPI-3/2026-RS / SICRO-1/2026-RS / ANP-3/2026-RS				
CÓD. ITEM	CÓD. CPU	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO TOTAL
CPU MOB.	CPU MOB.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid.	R$ 5.396,89
EQUIPAMENTOS				R$ 5.396,89

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PROPORÇÃO %		PRODUTIV. HORÁRIA	COEF. TOTAL		PREÇO UNIT.		CUSTO UNITÁRIO
TABELA	CÓD.				PROD.	IMPROD.		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	
SICRO	E9665	CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW	h	3,19	100,00%	-	1,00	3,189964	-	R$ 421,90	R$ 126,79	R$ 1.345,83
SICRO	E9666	CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 32 T - 302 KW	h	2,93	100,00%	-	1,00	2,929955	-	R$ 468,65	R$ 140,62	R$ 1.373,12
SICRO	E9018	CAVALO MECÂNICO COM DOLLY INTERMEDIÁRIO E SEMIRREBOQUE DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 52 T - 364 KW	h	1,25	100,00%	-	1,00	1,249981	-	R$ 556,43	R$ 161,93	R$ 695,53
SICRO	E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	h	0,83	100,00%	-	1,00	0,829989	-	R$ 355,81	R$ 96,76	R$ 295,32
SICRO	E9509	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW	h	0,83	100,00%	-	1,00	0,829983	-	R$ 330,14	R$ 108,14	R$ 274,01
SICRO	E9506	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW	h	-	100,00%	-	1,00	-	-	R$ 196,34	R$ 76,97	R$ -
SICRO	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 210 KW	h	3,33	100,00%	-	1,00	3,329977	-	R$ 307,32	R$ 90,17	R$ 1.023,38
SICRO	E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 210 KW	h	-	100,00%	-	1,00	-	-	R$ 320,37	R$ 96,72	R$ -
SICRO	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	h	1,67	100,00%	-	1,00	1,669886	-	R$ 66,68	R$ 36,67	R$ 111,34
SICRO	E9125	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW	h	0,83	100,00%	-	1,00	0,829907	-	R$ 90,21	R$ 49,89	R$ 74,87
SICRO	E9134	MINIÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS - 120 KW	h	0,83	100,00%	-	1,00	0,829969	-	R$ 245,18	R$ 80,07	R$ 203,49

	CUSTO UNITÁRIO TOTAL	R$ 5.396,89
	BDI %	25,54%
	BDI (R$)	R$ 1.378,55
	PREÇO UNITÁRIO	R$ 6.775,44

OBS:COEFICIENTES CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO DA MOBILIZAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO				
REFERÊNCIAS DE CUSTO: SINAPI-3/2026-RS / SICRO-1/2026-RS / ANP-3/2026-RS				
CÓD. ITEM	CÓD. CPU	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO TOTAL
CPU DESM.	CPU DESM.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	R$ 5.396,89
EQUIPAMENTOS				R$ 5.396,89

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PROPORÇÃO %		PRODUTIV. HORÁRIA	COEF. TOTAL		PREÇO UNIT.		CUSTO UNITÁRIO
TABELA	CÓD.				PROD.	IMPROD.		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	
SICRO	E9665	CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW	h	3,19	100,00%	-	1,00	3,189964	-	R$ 421,90	R$ 126,79	R$ 1.345,83
SICRO	E9666	CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 32 T - 302 KW	h	2,93	100,00%	-	1,00	2,929955	-	R$ 468,65	R$ 140,62	R$ 1.373,12
SICRO	E9018	CAVALO MECÂNICO COM DOLLY INTERMEDIÁRIO E SEMIRREBOQUE DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 52 T - 364 KW	h	1,25	100,00%	-	1,00	1,249981	-	R$ 556,43	R$ 161,93	R$ 695,53
SICRO	E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	h	0,83	100,00%	-	1,00	0,829989	-	R$ 355,81	R$ 96,76	R$ 295,32
SICRO	E9509	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW	h	0,83	100,00%	-	1,00	0,829983	-	R$ 330,14	R$ 108,14	R$ 274,01
SICRO	E9506	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW	h	-	100,00%	-	1,00	-	-	R$ 196,34	R$ 76,97	R$ -
SICRO	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 210 KW	h	3,33	100,00%	-	1,00	3,329977	-	R$ 307,32	R$ 90,17	R$ 1.023,38
SICRO	E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 210 KW	h	-	100,00%	-	1,00	-	-	R$ 320,37	R$ 96,72	R$ -
SICRO	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	h	1,67	100,00%	-	1,00	1,669886	-	R$ 66,68	R$ 36,67	R$ 111,34
SICRO	E9125	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW	h	0,83	100,00%	-	1,00	0,829907	-	R$ 90,21	R$ 49,89	R$ 74,87
SICRO	E9134	MINIÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS - 120 KW	h	0,83	100,00%	-	1,00	0,829969	-	R$ 245,18	R$ 80,07	R$ 203,49

	CUSTO UNITÁRIO TOTAL	R$ 5.396,89
	BDI %	25,54%
	BDI (R$)	R$ 1.378,55
	PREÇO UNITÁRIO	R$ 6.775,44

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

REFERÊNCIAS DE CUSTO: SINAPI-3/2026-RS / SICRO-1/2026-RS / ANP-3/2026-RS

CÓD. ITEM	CÓD. CPU	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO TOTAL
CPU ADM	CPU ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	R$ 13.631,91

EQUIPAMENTOS — R$ 1.438,95

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PROPORÇÃO %		PRODUTIV. HORÁRIA	COEF. TOTAL		PREÇO UNIT.		CUSTO UNITÁRIO
TABELA	CÓD.				PROD.	IMPROD.		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	
SICRO	E9093	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	h	22,00	20,00%	80,00%	1,00	4,400000	17,600000	R$ 37,09	R$ 7,08	R$ 287,79
SICRO	E9093	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	h	44,00	20,00%	80,00%	1,00	8,800000	35,200000	R$ 37,09	R$ 7,08	R$ 575,58
SICRO	E9093	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	h	44,00	20,00%	80,00%	1,00	8,800000	35,200000	R$ 37,09	R$ 7,08	R$ 575,58

MÃO DE OBRA — R$ 12.192,96

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.		PRODUTIV. HORÁRIA	COEF.		PREÇO UNIT.	CUSTO UNITÁRIO
TABELA	CÓD.									
SICRO	P9819	ENGENHEIRO SUPERVISOR - MENSALISTA	mês	0,10		1,00	0,10		R$ 30.360,66	R$ 3.036,06
SICRO	P9840	ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA	mês	0,20		1,00	0,20		R$ 13.144,49	R$ 2.628,89
SICRO	P9876	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - MENSALISTA	mês	0,20		1,00	0,20		R$ 7.704,92	R$ 1.540,98
SICRO	P9804	APONTADOR - MENSALISTA	mês	1,00		1,00	1,00		R$ 4.987,04	R$ 4.987,03

	CUSTO UNITÁRIO TOTAL	R$ 13.631,91
	BDI %	25,54%
	BDI (R$)	R$ 3.482,06
	PREÇO UNITÁRIO	R$ 17.113,97

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

REFERÊNCIAS DE CUSTO: SINAPI-3/2026-RS / SICRO-1/2026-RS / ANP-3/2026-RS

CÓD. ITEM	CÓD. CPU	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO TOTAL
CPU TOPOG.	CPU TOPOG.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	R$ 1,01

EQUIPAMENTOS — R$ 0,55

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PROPORÇÃO %		PRODUTIV. HORÁRIA	COEF. TOTAL		PREÇO UNIT.		CUSTO UNITÁRIO
TABELA	CÓD.				PROD.	IMPROD.		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	
SICRO	E9562	GPS GEODÉSICO DE DUPLA FREQUÊNCIA (L1/L2)	h	1,00	81,25%	18,75%	175,00	0,004643	0,001071	R$ 23,04	R$ 15,28	R$ 0,12
SICRO	E9684	VEÍCULO LEVE PICAPE MÉDIA 4 X 4 COM CABINE DUPLA COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 152,25 KW	h	1,00	40,00%	60,00%	175,00	0,002286	0,003429	R$ 111,01	R$ 53,48	R$ 0,43

MÃO DE OBRA — R$ 0,41

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.		PRODUTIV. HORÁRIA	COEF.		PREÇO UNIT.	CUSTO UNITÁRIO
TABELA	CÓD.									
SICRO	P9981	TOPÓGRAFO	h	1,00		175,00	0,01		R$ 39,54	R$ 0,22
SICRO	P9828	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	h	1,00		175,00	0,01		R$ 28,15	R$ 0,16
SICRO	P9862	DESENHISTA	h	1,00		1.500,00	0,00		R$ 52,32	R$ 0,03

MATERIAIS E SERVIÇOS — R$ 0,05

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	CUSTO UNITÁRIO
TABELA	CÓD.					
SICRO	M1358	SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM	m	0,02	R$ 1,85	R$ 0,04
SICRO	M2036	TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA	l	0,00	R$ 21,47	R$ 0,01

	CUSTO UNITÁRIO TOTAL	R$ 1,01
	BDI %	25,54%
	BDI (R$)	R$ 0,25
	PREÇO UNITÁRIO	R$ 1,26

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

REFERÊNCIAS DE CUSTO: SINAPI-3/2026-RS / SICRO-1/2026-RS / ANP-3/2026-RS

CÓD. ITEM	CÓD. CPU	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO TOTAL
CPU LO	CPU LO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	R$ 0,96

EQUIPAMENTOS — R$ 0,77

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PROPORÇÃO %		PRODUTIV. HORÁRIA	COEF. TOTAL		PREÇO UNIT.		CUSTO UNITÁRIO
TABELA	CÓD.				PROD.	IMPROD.		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	
SICRO	E9526	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA PÁ-CARREGADEIRA DE 0,76 M³ E DA RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ - 58 KW	h	1,00	80,00%	20,00%	600,00	0,001333	0,000333	R$ 153,88	R$ 78,29	R$ 0,23
SICRO	E9697	MINICARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,68 M - 45,50 KW	h	1,00	50,00%	50,00%	600,00	0,000833	0,000833	R$ 177,73	R$ 79,56	R$ 0,21
SICRO	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 210 KW	h	1,00	50,00%	50,00%	600,00	0,000833	0,000833	R$ 307,32	R$ 90,17	R$ 0,33

MÃO DE OBRA — R$ 0,19

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.		PRODUTIV. HORÁRIA	COEF.		PREÇO UNIT.	CUSTO UNITÁRIO
TABELA	CÓD.									
SICRO	P9824	SERVENTE	h	5,00		600,00	0,01		R$ 23,78	R$ 0,19

	CUSTO UNITÁRIO TOTAL	R$ 0,96
	BDI %	25,54%
	BDI (R$)	R$ 0,24
	PREÇO UNITÁRIO	R$ 1,20

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

REFERÊNCIAS DE CUSTO: SINAPI-3/2026-RS / SICRO-1/2026-RS / ANP-3/2026-RS

CÓD. ITEM	CÓD. CPU	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO TOTAL
CPU CGE10	CPU CGE10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ E DESCARGA LIVRE (SICRO 5915407 ADAPTADA)	t	R$ 2,65

EQUIPAMENTOS — R$ 2,65

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PROPORÇÃO %		PRODUTIV. HORÁRIA	COEF. TOTAL		PREÇO UNIT.		CUSTO UNITÁRIO
TABELA	CÓD.				PROD.	IMPROD.		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	
SICRO	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 210 KW	h	3,00	84,00%	16,00%	431,60	0,005839	0,001112	R$ 307,32	R$ 90,17	R$ 1,89
SICRO	E9515	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW	h	1,00	100,00%	-	431,60	0,002317	-	R$ 329,04	R$ 151,03	R$ 0,76

CUSTO UNITÁRIO TOTAL		R$ 2,65
BDI %		25,54%
BDI (R$)		R$ 0,67
PREÇO UNITÁRIO		R$ 3,32

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

REFERÊNCIAS DE CUSTO: SINAPI-3/2026-RS / SICRO-1/2026-RS / ANP-3/2026-RS

CÓD. ITEM	CÓD. CPU	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO TOTAL
CPU CGE10b	CPU CGE10b	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ E DESCARGA LIVRE(EXCLUSIVE ESCAVADEIRA, PAGA NA ESCAVAÇÃO C/ CARGA)	t	R$ 1,89

EQUIPAMENTOS — R$ 1,89

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PROPORÇÃO %		PRODUTIV. HORÁRIA	COEF. TOTAL		PREÇO UNIT.		CUSTO UNITÁRIO
TABELA	CÓD.				PROD.	IMPROD.		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	
SICRO	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 210 KW	h	3,00	84,00%	16,00%	431,60	0,005839	0,001112	R$ 307,32	R$ 90,17	R$ 1,89

CUSTO UNITÁRIO TOTAL		R$ 1,89
BDI %		25,54%
BDI (R$)		R$ 0,48
PREÇO UNITÁRIO		R$ 2,37

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

REFERÊNCIAS DE CUSTO: SINAPI-3/2026-RS / SICRO-1/2026-RS / ANP-3/2026-RS

CÓD. ITEM	CÓD. CPU	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO TOTAL
CPU CGR10	CPU CGR10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE (SICRO 5501706 E 5914657 ADAPTADAS)	t	R$ 4,70

EQUIPAMENTOS — R$ 4,70

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PROPORÇÃO %		PRODUTIV. HORÁRIA	COEF. TOTAL		PREÇO UNIT.		CUSTO UNITÁRIO
TABELA	CÓD.				PROD.	IMPROD.		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	
SICRO	E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 210 KW	h	1,46	57,00%	43,00%	72,90	0,011435	0,008627	R$ 320,37	R$ 96,72	R$ 4,49
SICRO	E9526	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA PÁ-CARREGADEIRA DE 0,76 M³ E DA RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ - 58 KW	h	0,10	100,00%	-	72,90	0,001372	-	R$ 153,88	R$ 78,29	R$ 0,21

CUSTO UNITÁRIO TOTAL		R$ 4,70
BDI %		25,54%
BDI (R$)		R$ 1,20
PREÇO UNITÁRIO		R$ 5,90

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

REFERÊNCIAS DE CUSTO: SINAPI-3/2026-RS / SICRO-1/2026-RS / ANP-3/2026-RS

CÓD. ITEM	CÓD. CPU	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO TOTAL
CPU BACC40	CPU BACC40	BUEIRO DE ACESSO D = 0,40 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	R$ 207,28

EQUIPAMENTOS — R$ 38,90

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PROPORÇÃO %		PRODUTIV. HORÁRIA	COEF. TOTAL		PREÇO UNIT.		CUSTO UNITÁRIO
TABELA	CÓD.				PROD.	IMPROD.		PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	
SICRO	E9686	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T E CARROCERIA DE 7 T - 136 KW	h	1,00	100,00%	0,00%	8,30	0,120482	-	R$ 322,90	R$ 112,98	R$ 38,90

MÃO DE OBRA — R$ 12,05

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.		PRODUTIV. HORÁRIA	COEF.		PREÇO UNIT.		CUSTO UNITÁRIO
TABELA	CÓD.										
SICRO	P9821	PEDREIRO	h	1,00		8,30	0,12		R$ 28,73		R$ 3,46
SICRO	P9824	SERVENTE	h	3,00		8,30	0,36		R$ 23,78		R$ 8,59

MATERIAIS E SERVIÇOS — R$ 156,33

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.		PREÇO UNIT.		CUSTO UNITÁRIO
TABELA	CÓD.							
SICRO	M2163	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,40 M	m	1,00		R$ 153,71		R$ 153,70
SICRO	1109669	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL	m³	0,00		R$ 612,45		R$ 2,63

CUSTO UNITÁRIO TOTAL		R$ 207,28
BDI %		25,54%
BDI (R$)		R$ 52,94
PREÇO UNITÁRIO		R$ 260,22

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO											
REFERÊNCIAS DE CUSTO: SINAPI-3/2026-RS / SICRO-1/2026-RS / ANP-3/2026-RS											
CÓD. ITEM	CÓD. CPU	DESCRIÇÃO							UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO TOTAL	
CPU PMF-T.ACR	CPU PMF-T.ACR	PINTURA DE MEIO-FIO C/ TINTA ACRÍLICA							m	R$	4,03
MÃO DE OBRA										R$	2,64
REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.		PRODUTIV. HORÁRIA	COEF.		PREÇO UNIT.	CUSTO UNITÁRIO	
TABELA	CÓD.										
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03		1,00	0,03		R$ 24,83	R$	0,65
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06		1,00	0,06		R$ 31,59	R$	1,99
MATERIAIS E SERVIÇOS										R$	1,39
REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.					PREÇO UNIT.	CUSTO UNITÁRIO	
TABELA	CÓD.										
SINAPI	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,05					R$ 22,33	R$	1,09
SINAPI	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,04					R$ 8,28	R$	0,30
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL									R$	4,03
	BDI %										25,54%
	BDI (R$)									R$	1,02
	PREÇO UNITÁRIO									R$	5,05

DEANGELIS ELOI RADAELLI SCAVAZZA:02038172064

Assinado de forma digital por DEANGELIS ELOI RADAELLI SCAVAZZA:02038172064
Dados: 2026.06.12 10:11:36 -03'00'

MARCELO SCHROER:56972105072

Assinado de forma digital por MARCELO SCHROER:56972105072