

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	TABELA: SICRO - JULHO/2025	
LOCAL:	TRECHO 01 - ENTRONCAMENTO COM A ERS 129 EM DIREÇÃO A LINHA RONCADOR ATÉ A ESTCA 3+860	TABELA: SINAPI SETEMBRO/2025	
TRECHO:	TRECHO 01 - ENTRONCAMENTO COM A ERS 129 EM DIREÇÃO A LINHA RONCADOR ATÉ A ESTCA 3+860	ENCARGOS: NÃO DESONERADO	
ÁREA:	3.860,00 x 6,00 + 489,26 m² (BOCAS) = 23.649,26 m²	BDI: 24,03%	
DATA: DEZEMBRO/2025			

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	DMT	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	MATERIAL (C/BDI) R\$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R\$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R\$	TOTAL (C/BDI) R\$
1			SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	103.689	SINAPI	PLACA DE OBRA	m ²	6,00		23,37%	R\$ 462,39	R\$ 484,89	R\$ 85,56	R\$ 570,45	R\$ 2.909,34	R\$ 513,36	R\$ 3.422,70
1.2	CP 01	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	m ²	23.649,26		23,37%	R\$ 0,44	R\$ 0,49	R\$ 0,05	R\$ 0,54	R\$ 11.588,14	R\$ 1.182,46	R\$ 12.770,60
1.3	CP 02	SICRO	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	22,00	23,37%	R\$ 5.878,77	R\$ 6.890,00	R\$ 362,63	R\$ 7.252,63	R\$ 6.890,00	R\$ 362,63	R\$ 7.252,63
1.4	CP 03	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	13,00		23,37%	R\$ 14.921,84	R\$ 14.727,26	R\$ 3.681,81	R\$ 18.409,07	R\$ 191.454,38	R\$ 47.863,53	R\$ 239.317,91
			TOTAL DO ITEM 1									R\$ 212.841,86	R\$ 49.921,98	R\$ 262.763,84
2			MOVIMENTO EM TERRA											
2.1	5.501.700	SICRO	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS	m ²	11.580,00		23,37%	R\$ 0,71	R\$ 0,79	R\$ 0,08	R\$ 0,87	R\$ 9.148,20	R\$ 926,40	R\$ 10.074,60
2.2	5.915.407	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL	ton	4.342,50		23,37%	R\$ 2,98	R\$ 3,31	R\$ 0,36	R\$ 3,67	R\$ 14.373,67	R\$ 1.563,30	R\$ 15.936,97
2.3	4.413.942	SICRO	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m ³	2.895,00		23,37%	R\$ 2,78	R\$ 3,08	R\$ 0,34	R\$ 3,42	R\$ 8.916,60	R\$ 984,30	R\$ 9.900,90
2.4	5.914.359	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	txkm	26.055,00	6,00	23,37%	R\$ 1,27	R\$ 1,49	R\$ 0,07	R\$ 1,56	R\$ 38.821,95	R\$ 1.823,85	R\$ 40.645,80
2.5	5.501.879	SICRO	CORTE DE PISTA MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m ³	1.841,33		23,37%	R\$ 13,26	R\$ 14,39	R\$ 1,96	R\$ 16,35	R\$ 26.496,74	R\$ 3.609,00	R\$ 30.105,74
2.6	5.915.407	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL	ton	3.452,49		23,37%	R\$ 2,98	R\$ 3,31	R\$ 0,36	R\$ 3,67	R\$ 11.427,74	R\$ 1.242,89	R\$ 12.670,63
2.7	5.914.359	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	txkm	17.262,46	5,00	23,37%	R\$ 1,27	R\$ 1,49	R\$ 0,07	R\$ 1,56	R\$ 25.721,06	R\$ 1.208,37	R\$ 26.929,43
2.8	4.413.942	SICRO	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m ³	2.301,66		23,37%	R\$ 2,78	R\$ 3,08	R\$ 0,34	R\$ 3,42	R\$ 7.089,11	R\$ 782,56	R\$ 7.871,67
2.9	5.501.879	SICRO	REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m ³	3.456,00		23,37%	R\$ 13,26	R\$ 14,39	R\$ 1,96	R\$ 16,35	R\$ 49.731,84	R\$ 6.773,76	R\$ 56.505,60
2.10	5.915.407	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL	ton	6.480,00		23,37%	R\$ 2,98	R\$ 3,31	R\$ 0,36	R\$ 3,67	R\$ 21.448,80	R\$ 2.332,80	R\$ 23.781,60
2.11	5.914.359	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	txkm	32.400,00	5,00	23,37%	R\$ 1,27	R\$ 1,49	R\$ 0,07	R\$ 1,56	R\$ 48.276,00	R\$ 2.268,00	R\$ 50.544,00
2.12	4.413.942	SICRO	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m ³	4.320,00		23,37%	R\$ 2,78	R\$ 3,08	R\$ 0,34	R\$ 3,42	R\$ 13.305,60	R\$ 1.468,80	R\$ 14.774,40
2.13	CP 04	SINAPI	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - BASALTO DECOMPOSTO - (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m ³	16.694,62		23,37%	R\$ 20,74	R\$ 22,52	R\$ 3,06	R\$ 25,58	R\$ 375.962,84	R\$ 51.085,53	R\$ 427.048,37
2.14	5.915.407	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BASALTO DECOMPOSTO	ton	35.058,70		23,37%	R\$ 2,98	R\$ 3,31	R\$ 0,36	R\$ 3,67	R\$ 116.044,29	R\$ 12.621,13	R\$ 128.665,42
2.15	5.914.359	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	txkm	210.352,20	6,00	23,37%	R\$ 1,27	R\$ 1,49	R\$ 0,07	R\$ 1,56	R\$ 313.424,78	R\$ 14.724,65	R\$ 328.149,43
			TOTAL DO ITEM 2									R\$ 1.080.189,22	R\$ 103.415,34	R\$ 1.183.604,56
3			MICRODRENAGEM											
3.1	4.805.757	SICRO	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m ³	408,68		23,37%	R\$ 7,03	R\$ 7,37	R\$ 1,30	R\$ 8,67	R\$ 3.011,97	R\$ 531,28	R\$ 3.543,25
3.2	5.915.407	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO	ton	201,13		23,37%	R\$ 2,98	R\$ 3,31	R\$ 0,36	R\$ 3,67	R\$ 665,74	R\$ 72,40	R\$ 738,14
3.3	5.914.359	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	txkm	1.206,78	6,00	23,37%	R\$ 1,27	R\$ 1,49	R\$ 0,07	R\$ 1,56	R\$ 1.798,10	R\$ 84,47	R\$ 1.882,57
3.4	4.413.942	SICRO	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m ³	134,08		23,37%	R\$ 2,78	R\$ 3,08	R\$ 0,34	R\$ 3,42	R\$ 412,97	R\$ 45,58	R\$ 458,55
3.5	2.003.850	SICRO	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS	m ³	29,18		23,37%	R\$ 161,69	R\$ 179,53	R\$ 19,94	R\$ 199,47	R\$ 5.238,69	R\$ 581,84	R\$ 5.820,53
3.6	5.915.407	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA	ton	43,77		23,37%	R\$ 2,98	R\$ 3,31	R\$ 0,36	R\$ 3,67	R\$ 144,88	R\$ 15,75	R\$ 160,63
3.7	5.914.389	SICRO	TRANSPORTE DE BRITA ATÉ 30 KM	txkm	962,94	22,00	23,37%	R\$ 0,82	R\$ 0,96	R\$ 0,05	R\$ 1,01	R\$ 924,42	R\$ 48,14	R\$ 972,56
3.8	2.003.868	SICRO	CAMADA DE RACHÃO - BUEIROS TRANSVERSAIS	m ³	48,22		23,37%	R\$ 145,62	R\$ 158,10	R\$ 21,55	R\$ 179,65	R\$ 7.623,58	R\$ 1.039,14	R\$ 8.662,72
3.9	5.915.407	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	ton	101,26		23,37%	R\$ 2,98	R\$ 3,31	R\$ 0,36	R\$ 3,67	R\$ 335,17	R\$ 36,45	R\$ 371,62
3.10	5.914.389	SICRO	TRANSPORTE DE RACHÃO ATÉ 30 KM	txkm	2.227,76	22,00	23,37%	R\$ 0,82	R\$ 0,96	R\$ 0,05	R\$ 1,01	R\$ 2.138,65	R\$ 111,38	R\$ 2.250,03
3.11	4.915.608	SICRO	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m ²	291,84		23,37%	R\$ 3,00	R\$ 3,33	R\$ 0,37	R\$ 3,70	R\$ 971,82	R\$ 107,98	R\$ 1.079,80
3.12	CP 05	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBO CONCRETO	m	138,00		23,37%	R\$ 44,49	R\$ 43,91	R\$ 10,97	R\$ 54,88	R\$ 6.059,58	R\$ 1.513,86	R\$ 7.573,44
3.13	CPU 300	SICRO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF	m	65,00		23,37%	R\$ 197,08	R\$ 206,67	R\$ 36,46	R\$ 243,13	R\$ 13.433,55	R\$ 2.369,90	R\$ 15.803,45
3.14	2.003.822	SICRO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø600MM - PA1 - MF	m	138,00		23,37%	R\$ 308,47	R\$ 323,47	R\$ 57,08	R\$ 380,55	R\$ 44.638,86	R\$ 7.877,04	R\$ 52.515,90
3.15	2.003.826	SICRO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø800MM - PA1 - MF	m	3,00		23,37%	R\$ 491,03	R\$ 496,74	R\$ 109,04	R\$ 605,78	R\$ 1.490,22	R\$ 327,12	R\$ 1.817,34
3.16	2.003.830	SICRO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø1000MM - PA1 - MF	m	9,00		23,37%	R\$ 643,97	R\$ 635,57	R\$ 158,89	R\$ 794,46	R\$ 5.720,13	R\$ 1.430,01	R\$ 7.150,14
3.17	5.914.614	SICRO	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (TUBOS)	txkm	2.029,81	30,00	23,37%	R\$ 1,84	R\$ 2,16	R\$ 0,11	R\$ 2,27	R\$ 4.384,39	R\$ 223,27	R\$ 4.607,66
3.18	4.815.671	SICRO	REATERRO VALAS BUEIROS	m ³	301,41		23,37%	R\$ 19,35	R\$ 21,49	R\$ 2,38	R\$ 23,87	R\$ 6.477,30	R\$ 717,35	R\$ 7.194,65
3.19	CP 07	SINAPI	TESTADA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÉS	unid	12,00		23,37%	R\$ 502,63	R\$ 527,08	R\$ 93,01	R\$ 620,09	R\$ 6.324,96	R\$ 1.116,12	R\$ 7.441,08
3.20	CP 22	SINAPI	BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÉS	unid	6,00		23,37%	R\$ 1.361,12	R\$ 1.427,33	R\$ 251,88	R\$ 1.679,21	R\$ 8.563,98	R\$ 1.511,28	R\$ 10.075,26
3.21	CP 08	SINAPI	BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÉS	unid	29,00		23,37%	R\$ 2.018,22	R\$ 2.116,39	R\$ 373,48	R\$ 2.489,87	R\$ 61.375,31	R\$ 10.830,92	R\$ 72.206,23
3.22	CP 09	SINAPI	BOCA DE BUEIRO Ø800MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÉS	unid	2,00		23,37%	R\$ 2.946,66	R\$ 3.090,00	R\$ 545,29	R\$ 3.635,29	R\$ 6.180,00	R\$ 1.090,58	R\$ 7.270,58
3.23	CP 10	SINAPI	BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÉS	unid	4,00		23,37%	R\$ 3.742,34	R\$ 3.693,54	R\$ 923,38	R\$ 4.616,92	R\$ 14.774,16	R\$ 3.693,52	R\$ 18.467,68
3.24	4.805.757	SICRO	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - VALA LATERAL	m ³	687,33		23,37%	R\$ 7,03	R\$ 7,37	R\$ 1,30	R\$ 8,67	R\$ 5.065,63	R\$ 893,52	R\$ 5.959,15
3.25	5.915.407	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO	ton	1.288,74		23,37%	R\$ 2,98	R\$ 3,31	R\$ 0,36	R\$ 3,67	R\$ 4.265,73	R\$ 463,94	R\$ 4.729,67

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS							TABELA: SICRO - JULHO/2025				
LOCAL:	TRECHO 01 - ENTRONCAMENTO COM A ERS 129 EM DIREÇÃO A LINHA RONCADOR ATÉ A ESTCA 3+860							TABELA: SINAPI SETEMBRO/2025				
TRECHO:	TRECHO 01 - ENTRONCAMENTO COM A ERS 129 EM DIREÇÃO A LINHA RONCADOR ATÉ A ESTCA 3+860							ENCARGOS: NÃO DESONERADO				
ÁREA:	3.860,00 x 6,00 + 489,26 m ² (BOCAS) = 23.649,26 m ²							BDI: 24,03%				
DATA:	DEZEMBRO/2025											



PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	DMT	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	MATERIAL (C/BDI) R\$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R\$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R\$	TOTAL (C/BDI) R\$
3.26	5.914.359	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	txkm	7.732,46	6,00	23,37%	R\$ 1,27	R\$ 1,49	R\$ 0,07	R\$ 1,56	R\$ 11.521,36	R\$ 541,27	R\$ 12.062,63
3.27	4.413.942	SICRO	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	859,16		23,37%	R\$ 2,78	R\$ 3,08	R\$ 0,34	R\$ 3,42	R\$ 2.646,21	R\$ 292,11	R\$ 2.938,32
TOTAL DO ITEM 3												R\$ 226.187,36	R\$ 37.566,22	R\$ 263.753,58
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA													
4.1	4.011.209	SICRO	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO	m²	31.283,16		23,37%	R\$ 1,83	R\$ 2,07	R\$ 0,18	R\$ 2,25	R\$ 64.756,15	R\$ 5.630,96	R\$ 70.387,11
4.2	903.845	SICRO	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA DE ENCHIMENTO (E= 3CM)	m³	822,69		23,37%	R\$ 142,57	R\$ 161,81	R\$ 14,07	R\$ 175,88	R\$ 133.119,47	R\$ 11.575,24	R\$ 144.694,71
4.3	5.915.407	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA	ton	1.234,04		23,37%	R\$ 2,98	R\$ 3,31	R\$ 0,36	R\$ 3,67	R\$ 4.084,65	R\$ 444,25	R\$ 4.528,90
4.4	5.914.389	SICRO	TRANSPORTE DE BRITA ATÉ 30 KM	txkm	27.148,77	22,00	23,37%	R\$ 0,82	R\$ 0,96	R\$ 0,05	R\$ 1,01	R\$ 26.062,82	R\$ 1.357,43	R\$ 27.420,25
4.5	4.011.279	SICRO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=20CM)	m³	5.484,63		23,37%	R\$ 197,88	R\$ 214,83	R\$ 29,29	R\$ 244,12	R\$ 1.178.263,06	R\$ 160.644,81	R\$ 1.338.907,87
4.6	5.915.407	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	ton	11.517,72		23,37%	R\$ 2,98	R\$ 3,31	R\$ 0,36	R\$ 3,67	R\$ 38.123,66	R\$ 4.146,37	R\$ 42.270,03
4.7	5.914.389	SICRO	TRANSPORTE DE RACHÃO ATÉ 30 KM	txkm	253.389,84	22,00	23,37%	R\$ 0,82	R\$ 0,96	R\$ 0,05	R\$ 1,01	R\$ 243.254,24	R\$ 12.669,49	R\$ 255.923,73
4.8	4.011.276	SICRO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLIS - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=17CM)	m³	4.399,45		23,37%	R\$ 236,76	R\$ 268,73	R\$ 23,36	R\$ 292,09	R\$ 1.182.264,20	R\$ 102.771,15	R\$ 1.285.035,35
4.9	5.915.407	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	ton	9.678,79		23,37%	R\$ 2,98	R\$ 3,31	R\$ 0,36	R\$ 3,67	R\$ 32.036,79	R\$ 3.484,36	R\$ 35.521,15
4.10	5.914.389	SICRO	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM	txkm	212.933,38	22,00	23,37%	R\$ 0,82	R\$ 0,96	R\$ 0,05	R\$ 1,01	R\$ 204.416,05	R\$ 10.646,66	R\$ 215.062,71
4.11	4.011.351	SICRO	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	25.879,16		23,37%	R\$ 0,64	R\$ 0,72	R\$ 0,06	R\$ 0,78	R\$ 18.633,00	R\$ 1.552,74	R\$ 20.185,74
4.12	4.011.353	SICRO	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	23.649,26		23,37%	R\$ 0,48	R\$ 0,56	R\$ 0,03	R\$ 0,59	R\$ 13.243,59	R\$ 709,47	R\$ 13.953,06
4.13	4011459 (CPU)	SICRO	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=5CM)	ton	3.020,95		23,37%	R\$ 235,03	R\$ 266,76	R\$ 23,19	R\$ 289,95	R\$ 805.868,62	R\$ 70.055,83	R\$ 875.924,45
4.14	5.914.649	SICRO	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	3.020,95		23,37%	R\$ 7,96	R\$ 8,84	R\$ 0,98	R\$ 9,82	R\$ 26.705,19	R\$ 2.960,53	R\$ 29.665,72
4.15	5.914.389	SICRO	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM	txkm	66.460,90	22,00	23,37%	R\$ 0,82	R\$ 0,96	R\$ 0,05	R\$ 1,01	R\$ 63.802,46	R\$ 3.323,04	R\$ 67.125,50
TOTAL DO ITEM 4												R\$ 4.034.633,95	R\$ 391.972,33	R\$ 4.426.606,28
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL													
5.1	99.814	SINAPI	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.210,59		23,37%	R\$ 2,13	R\$ 2,23	R\$ 0,39	R\$ 2,62	R\$ 2.699,61	R\$ 472,13	R\$ 3.171,74
5.2	5.213.400	SICRO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO CONTÍNUA (L= 12 cm)	m²	76,51		23,37%	R\$ 20,23	R\$ 21,21	R\$ 3,74	R\$ 24,95	R\$ 1.622,78	R\$ 286,14	R\$ 1.908,92
5.3	5.213.400	SICRO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO DESCONTÍNUA (L= 12 cm)	m²	188,40		23,37%	R\$ 20,23	R\$ 21,21	R\$ 3,74	R\$ 24,95	R\$ 3.995,97	R\$ 704,61	R\$ 4.700,58
5.4	5.213.400	SICRO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS CONTÍNUA (L= 12 cm)	m²	931,29		23,37%	R\$ 20,23	R\$ 21,21	R\$ 3,74	R\$ 24,95	R\$ 19.752,66	R\$ 3.483,02	R\$ 23.235,68
5.5	5.213.404	SICRO	SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS	m²	14,39		23,37%	R\$ 35,95	R\$ 37,70	R\$ 6,65	R\$ 44,35	R\$ 542,50	R\$ 95,69	R\$ 638,19
5.6	5.213.465	SICRO	PLACA TIPO A2 A-ADVERTENCIA (CURVA A ESQUERDA) - L = 80CM	unid	2,00		23,37%	R\$ 481,51	R\$ 504,93	R\$ 89,10	R\$ 594,03	R\$ 1.009,86	R\$ 178,20	R\$ 1.188,06
5.7	5.213.465	SICRO	PLACA TIPO A2 B-ADVERTENCIA (CURVA A DIREITA) - L = 80CM	unid	2,00		23,37%	R\$ 481,51	R\$ 504,93	R\$ 89,10	R\$ 594,03	R\$ 1.009,86	R\$ 178,20	R\$ 1.188,06
5.8	5.213.446	SICRO	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - L= 45CM	unid	5,00		23,37%	R\$ 674,92	R\$ 707,75	R\$ 124,89	R\$ 832,64	R\$ 3.538,75	R\$ 624,45	R\$ 4.163,20
5.9	5.213.441	SICRO	PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE) - DIAM= 80CM	unid	3,00		23,37%	R\$ 481,55	R\$ 504,97	R\$ 89,11	R\$ 594,08	R\$ 1.514,91	R\$ 267,33	R\$ 1.782,24
5.10	5.213.441	SICRO	PLACA TIPO R07-REGULAMENTAÇÃO (PROIBIDO ULTRAPASSAR) - DIAM= 80CM	unid	9,00		23,37%	R\$ 481,55	R\$ 504,97	R\$ 89,11	R\$ 594,08	R\$ 4.544,73	R\$ 801,99	R\$ 5.346,72
5.11	5.213.864	SICRO	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA - H= 2,20M	unid	21,00		23,37%	R\$ 524,37	R\$ 549,88	R\$ 97,03	R\$ 646,91	R\$ 11.547,48	R\$ 2.037,63	R\$ 13.585,11
5.12	5.213.360	SICRO	TACHA BIDIRECIONAL	unid	963,00		23,37%	R\$ 33,61	R\$ 35,25	R\$ 6,21	R\$ 41,46	R\$ 33.945,75	R\$ 5.980,23	R\$ 39.925,98
5.13	5.213.362	SICRO	TACHÃO BIDIRECIONAL	unid	32,00		23,37%	R\$ 88,25	R\$ 92,54	R\$ 16,33	R\$ 108,87	R\$ 2.961,28	R\$ 522,56	R\$ 3.483,84
TOTAL DO ITEM 5												R\$ 88.686,14	R\$ 15.632,18	R\$ 104.318,32
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/FINAIS													
6.1	CP 02	SICRO	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	22,00	23,37%	R\$ 5.878,77	R\$ 6.890,00	R\$ 362,63	R\$ 7.252,63	R\$ 6.890,00	R\$ 362,63	R\$ 7.252,63
6.2	CP 20	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	14.189,55		23,37%	R\$ 1,41	R\$ 1,39	R\$ 0,34	R\$ 1,73	R\$ 19.723,48	R\$ 4.824,44	R\$ 24.547,92
TOTAL DO ITEM 6												R\$ 26.613,48	R\$ 5.187,07	R\$ 31.800,55
7	MATERIAL ASFÁLTICO - BDI 15,00%													
7.1	ANP SET/2025	ANP	CAP 50/70 - COM BDI 15%	ton	191,01		15,00%	R\$ 5.179,22	R\$ 5.479,61	R\$ 476,48	R\$ 5.956,09	R\$ 1.046.660,31	R\$ 91.012,44	R\$ 1.137.672,75
7.2	ANP SET/2025	ANP	CM 30 - COM BDI 15%	ton	31,05		15,00%	R\$ 6.396,01	R\$ 6.619,86	R\$ 735,54	R\$ 7.355,40	R\$ 205.546,66	R\$ 22.838,51	R\$ 228.385,17
7.3	ANP SET/2025	ANP	RR-1C - COM BDI 15%	ton	10,64		15,00%	R\$ 4.275,93	R\$ 4.671,45	R\$ 245,86	R\$ 4.917,31	R\$ 49.704,22	R\$ 2.615,95	R\$ 52.320,17
7.4	5.914.622	SICRO	TRANSPORTE CAP 50/70 - COM BDI 15%	txkm	18.623,47	97,50	15,00%	R\$ 2,21	R\$ 2,24	R\$ 0,30	R\$ 2,54	R\$ 41.716,57	R\$ 5.587,04	R\$ 47.303,61
7.5	5.914.622	SICRO	TRANSPORTE CM 30 - COM BDI 15%	txkm	3.027,37	97,50	15,00%	R\$ 2,21	R\$ 2,29	R\$ 0,25	R\$ 2,54	R\$ 6.932,67	R\$ 756,84	R\$ 7.689,51
7.6	5.914.622	SICRO	TRANSPORTE RR-1C - COM BDI 15%	txkm	1.037,40	97,50	15,00%	R\$ 2,21	R\$ 2,42	R\$ 0,12	R\$ 2,54	R\$ 2.510,51	R\$ 124,48	R\$ 2.634,99
TOTAL DO ITEM 7												R\$ 1.353.070,94	R\$ 122.935,26	R\$ 1.476.006,20
TOTAL DO ORÇAMENTO												R\$ 7.022.222,95	R\$ 726.630,38	R\$ 7.748.853,33