



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
Estado do Rio Grande do Sul

MEMORIAL DESCRITIVO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**MELHORIAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EGON GEWEHR - MUNICÍPIO
PRESIDENTE LUCENA/RS
PERGOLADOS**

OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo discriminar os materiais e os métodos de execução de melhorias no Parque Municipal de Eventos Egon Gewehr, situado à Avenida Emancipação, Centro - Presidente Lucena/RS, conforme imagem 01 com coordenadas.

O prazo de execução destes serviços será de um (01) mês.



Imagem 01: Latitude: 29°31'31" Longitude: 51°11'46"

MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA

Todos os materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela empresa executora das obras. Os materiais empregados devem seguir as especificações contidas neste memorial, e sua utilização nos serviços ficará condicionada a aprovação por parte da fiscalização das obras.

Os materiais devem estar de acordo com as Normas Técnicas da ABNT, serem novos e de primeira qualidade.

A mão-de-obra necessária para execução dos serviços deverá estar capacitada tecnicamente para os mesmos.

A empresa executora dos serviços será responsável pelo isolamento das obras para dar segurança aos usuários do parque no decorrer dos serviços e também ao uso obrigatório dos equipamentos de segurança por parte dos trabalhadores das obras.

1. PERGOLADOS

Na ilha, do lado sul e norte, deverão ser executados dois (02) pergolados em concreto pré-moldado com dimensões de 5.55 x 6.20 metros. A locação dos pergolados deverá executado, conforme croqui em anexo. A



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA Estado do Rio Grande do Sul

estrutura do pergolado, será com quatro pilares de concreto (conforme imagem 02), na sua base assim como no topo, possui uma base de 55,00cm x 55,00cm e 10,00cm de altura, acima outra base de 45,00cm x 45,00cm e 10,00cm de altura e acima o pilar de 35,00cm x 35,00cm com altura de 2,10 metros. Em seguida, repete-se o as duas bases menores de (45x45x10) cm e (55x55x10) cm. Duas vigas no lado maior com dimensões 40,00cm x 20,00cm x 6,20m, tendo em suas bases um adorno conforme projeto em anexo e imagem 03. Apoiado nas duas vigas, terá onze (11) terças com dimensões de 30,00cm x 15,00cm x 5,55 metros, em suas extremidades também terá o mesmo adorno das vigas, conforme imagem 04. Os pergolados serão cobertos com telhas de fibra de vidro, com espessura de 6,00mm, translúcidas incolores, com inclinação mínima para o devido escoamento das águas pluviais.



Imagem 02



Imagem 03



Imagem 04

3. SERVIÇOS FINAIS

Após a conclusão dos trabalhos, será executada a limpeza completa da obra, cabendo ao contratado à remoção de entulho, ficando o terreno em perfeitas condições de uso.

Presidente Lucena, 17 de maio de 2024.

Roseane Dornelles Teles
Eng.º Civil – CREA/RS 180172