

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- CALÇADA DO PARQUE MUNICIPAL EGON GEWEHR - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA

Item	Código SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	Custo Unitário c/ BDI(R\$)	Valor Total(R\$)
1.0		Serviços Preliminares / Iniciais					
1.1	Comp. 1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, 1,40x2,50	Vb	1,00		644,97	644,97
1.2	98525	Limpeza mecanizada do terreno	m²	983,13	0,45	0,56	553,01
Total Item 1.0							1.197,98
2.0		Pavimentação					
2.1	92396	Pavimentação em bloco de concreto (10x20x6)cm	m²	983,13	73,73	92,16	90.607,72
2.2	94275	Meio-fio de concreto pré-moldado (10x12x20x100)cm	m	1.000,00	50,43	63,04	63.037,50
Total Item 2.0							153.645,22
Subtotal Geral R\$							154.843,20

Base de preços SINAPI/RS DEZEMBRO/2023 sem desoneração
Adotado BDI de 25,00%
Adotado 35% para mão de obra e 65% para materiais.

Presidente Lucena, 07 de fevereiro de 2024.

Roseane D. Teles
Eng. Civil - CREA/RS 180172