



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS

MEMORIAL DESCRITIVO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CALÇADAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EGON GEWEHR - MUNICÍPIO PRESIDENTE LUCENA/RS

OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo discriminar os materiais e os métodos de execução de calçadas no Parque Municipal de Eventos Egon Gewehr, situado à Avenida Emancipação, Centro - Presidente Lucena/RS, conforme imagem 01 com coordenadas.

O prazo de execução destes serviços será de três (03) meses.



Imagem 01 - Latitude: 29°31'31" Longitude: 51°11'46"



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS



Imagem 02 – Localização das calçadas

MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA

Todos os materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela empresa executora das obras. Os materiais empregados devem seguir as especificações contidas neste memorial, e sua utilização nos serviços ficará condicionada a aprovação por parte da fiscalização das obras.

Os materiais devem estar de acordo com as Normas Técnicas da ABNT, serem novos e de primeira qualidade.

A mão-de-obra necessária para execução dos serviços deverá estar capacitada tecnicamente para os mesmos.

A empresa executora dos serviços será responsável pelo isolamento das obras para dar segurança aos usuários do parque no decorrer dos serviços e também ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS

uso obrigatório dos equipamentos de segurança por parte dos trabalhadores das obras.

1. PASSEIO EM TORNO DO LAGO

No lago do Parque Municipal de Eventos Egon Gewehr, situado na esquina da Rua Borges de Medeiros com a Avenida Emancipação (imagens 02, 03 e 04), deverá ser executado um passeio com bloquetes de concreto, do tipo retangular, com dimensões de (10x20)cm e 6,0cm de espessura. A locação do passeio deverá ser executada conforme o projeto, mantendo a vegetação existente, conforme croqui em anexo, com área de 980,00m², tendo de largura de bloquetes 1,80 metros e nas bordas deverão ser instalados meio fio de concreto pré-moldado com seção (10x12x20x100)cm, totalizando 2,00 metros de largura de passeio. Para instalação do passeio de bloquetes deverá ser removida toda matéria orgânica e pequenos arbustos. O assentamento do meio fio e bloquetes deverá ser executado com pó de brita, com no mínimo 5,00 cm de espessura. O rejunte dos bloquetes deverá ser executado com areia fina, tendo acabamento final com placa vibratória.



Imagem 03



Imagem 04



Imagem 05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS

3. SERVIÇOS FINAIS

Após a conclusão dos trabalhos, será executada a limpeza completa da obra, cabendo ao empreiteiro à remoção de entulho, ficando o terreno em perfeitas condições de uso.

Presidente Lucena, outubro de 2025.

Roseane Dornelles Teles
Eng.º Civil – CREA/RS 180172