

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL**

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES  
 Agente Financeiro: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL  
 Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL  
 Localização: TRECHO DA LINHA DA PRAIA A ESQUINA MASSOTI, INTERIOR, TIRADENTES DO SUL – RS

**COMPOSIÇÕES**

FORNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIE NTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL
--------	--------	-----------	---------	--------------	---------------------------	-------------

**COMPOSIÇÃO 01**

1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO C/ COLHÃO DE ARGILA	M2			R\$ 62,32
COTAÇÃO	COTAÇÃO 01	ARGILA/TERRA VERMELHA PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - CAMADA DE ASSENTAMENTO = 15CM + 10% PERDA	M3	0,165	19,73	3,26
SINAPI	101118	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	0,165	4,04	0,67
SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,165	7,50	1,24
SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SOLO - DMT 10KM	M3XKM	1,650	3,99	6,58
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) - 12,5CM + 10% PERDA	M3	0,138	102,49	14,09
SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - PEDRA - DMT 22KM	M3XKM	3,025	3,99	12,07
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - REJUNTAMENTO 2CM + 10% PERDA	M3	0,022	89,26	1,96
SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT 22KM	M3XKM	0,484	3,99	1,93
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	172,18	0,41
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,084	74,01	6,21
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,350	23,70	8,30
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250	22,36	5,59

**COMPOSIÇÃO 02**

2		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X30 CM (COMPRIMENTO X ESPESSURA X ALTURA)	M			R\$ 44,98
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0015	737,59	1,11
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2151	22,36	4,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2151	26,91	5,79
SINAPI-I	41683	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)	UN	1,205	26,78	32,27

**COMPOSIÇÃO 03**

3		LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M			R\$ 0,50
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	40,50	0,41
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0045	19,50	0,09

TIRADENTES DO SUL - RS, 09 DE DEZEMBRO DE 2025.



Eng. DINARA CRISTINA VIVIAN  
CREA-RS 208276