

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL**

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	SINAPI
Agente Financeiro: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	set/25
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	BDI
Localização: TRECHO DA LINHA DA PRAIA A ESQUINA MASSOTI, INTERIOR, TIRADENTES DO SUL – RS	25,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIA	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI
1		SERVIÇOS INICIAIS					1.979,70
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,00	300,00	376,80	1.507,20
1.2	COMP. 03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	750,00	0,50	0,63	472,50
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					25.263,00
2.1	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 - 20 CM	M3	1.050,00	3,91	4,91	5.155,50
2.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.250,00	3,05	3,83	20.107,50
3		MEIO-FIO					84.735,00
3.1	COMP. 02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X30 CM (COMPRIMENTO X ESPESSURA X ALTURA)	M	1.500,00	44,98	56,49	84.735,00
4		PAVIMENTAÇÃO					410.917,50
4.1	COMP. 01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO C/ COLHÃO DE ARGILA	M2	5.250,00	62,32	78,27	410.917,50
		TOTAL					522.895,20

TIRADENTES DO SUL - RS, 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

Eng. DINARA CRISTINA VIVIAN
CREA-RS 208276