



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

Obra: Orçamento para Perfuração de Poço Tubular - Linha Canafístula

Data de preço: SINAPI Novembro/2025 - Não Desonerado

Tiradentes do Su/RS

BDI 19,96%

ITEM	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QTD	CUSTO (UNITÁRIO)	CUSTO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PESQUISA DE PREÇOS	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UN.	1,00	3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.838,72
2 PERFURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR							
2.1	C-001	CIMENTAÇÃO DO POÇO - APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN.	1,00	556,64	R\$ 556,64	R\$ 667,75
2.2	PESQUISA DE PREÇOS	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO EM 12" ATÉ A ROCHA	M	20,00	254,15	R\$ 5.083,00	R\$ 6.097,57
2.3	PESQUISA DE PREÇOS	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO 6" COM PERFURATRIZ ROTO PNEUMÁTICA CONFORME NBR (0 A 100 METROS)	M	80,00	115,00	R\$ 9.200,00	R\$ 11.036,32
2.4	PESQUISA DE PREÇOS	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO 6" COM PERFURATRIZ ROTO PNEUMÁTICA CONFORME NBR (101 A 200 METROS - se necessário)	M	100,00	115,00	R\$ 11.500,00	R\$ 13.795,40
2.5	PESQUISA DE PREÇOS	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO PVC STANDARD DN 6"	M	20,00	350,00	R\$ 7.000,00	R\$ 8.397,20
2.6	SINAPI 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (103689) - PADRAO PROGRAMA MAIS ÁGUA	M²	4,00	474,17	R\$ 1.896,68	R\$ 2.275,26
2.7	SINAPI 3270	FLANGE E TAMPA DE FERRO OU AÇO GALVANIZADO PARA POÇO DE 6"	UN.	1,00	345,35	R\$ 345,35	R\$ 414,28
3 ALVENARIAS E CERCA DO							
3.1	SINAPI 97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (97086)	M²	1,00	168,40	R\$ 168,40	R\$ 202,01
3.2	SINAPI 97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 (97093)	KG	2,20	11,08	R\$ 24,38	R\$ 29,24
3.3	SINAPI 97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (97096)	M³	0,10	562,87	R\$ 56,29	R\$ 67,52
3.4	SINAPI 4948	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M²	1,95	643,23	R\$ 1.254,30	R\$ 1.504,66
3.5	SINAPI 98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	8,00	181,88	R\$ 1.455,04	R\$ 1.745,47
3.6	SINAPI 88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	30,84	R\$ 493,44	R\$ 591,93
3.7	SINAPI 104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M²	1,00	698,34	R\$ 698,34	R\$ 837,73
3.8	SINAPI 4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	9,06	R\$ 36,24	R\$ 43,47
3.9	SINAPI 102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (102208)	M²	2,00	10,32	R\$ 20,64	R\$ 24,76
4 ANUÊNCIA PRÉVIA, TESTE DE VAZÃO E RELATÓRIO							
4.1	TABELA DE HONORÁRIOS APSG	REQUERIMENTO DE ANUÊNCIA PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM CADASTRO DE POÇO NO SIOUT/RS	UN.	1,00	R\$ 1.172,00	R\$ 1.172,00	R\$ 1.405,93
4.2	PESQUISA DE PREÇO	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA	UN.	1,00	1.423,06	R\$ 1.423,06	R\$ 1.707,10
4.3	COTAÇÃO	TESTE DE BOMBEAMENTO CONFORME NBR 12212 (ACOMPANHAMENTO MÍNIMO DE 24 HORAS E RECUPERAÇÃO DE NÍVEL) COM EMPRÉSTIMO DE BOMBA E GRUPO GERADOR. COM ENTREGA DE RELATÓRIO TÉCNICO	UN.	1,00	9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 10.796,40
4.4	PESQUISA DE PREÇOS	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO POÇO COM PRODUTOS QUÍMICOS	UN.	1,00	1.850,00	R\$ 1.850,00	R\$ 2.219,26
5 OUTROS ITENS							

5.1	PESQUISA DE PREÇO	TAMPONAMENTO DO POÇO (se necessário)	UN.	1,00	2.999,00	R\$	2.999,00	R\$	3.597,60
VALOR TOTAL						R\$	59.432,79	R\$	71.295,58

CAMILA CASADO

GEÓLOGA | CREA/RS 248459

