LAY OUT E INSTALAÇÕES -USF 3
ESCALA 1:50

Obs.: A planta de instalações é apenas um parâmetro para a elaboração dos projetos complementares. Seu objetivo principal é atender à RDC no. 50/2003 (ANVISA), quanto à necessidade de pontos de instalações especiais, cabendo aos profissionais de cada área de instalações atender à RDC no. 50/2003, bem como outras legislações e normativas vigentes.

Obs.: As necessidades e características específicas dos pontos de instalação para equipamentos deverão ser revisadas conforme a Marca e o Modelo de cada equipamento a ser instalado segundo informação dada pelo proprietário do estabelecimento.

SIMBOLOGIA INSTALAÇÕES - NBR 5444

SISTEMA DE EMERGÊNCIA CLASSE < 0.5s

- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia embutida no piso
- Iluminação indicativa de saídas de emergência
- Lâmpada de Emergência com bateria
- PQS Extintor de Pó Químico Seco
- H2O Extintor de Pó Químico Seco
- CO2 Extintor de CO2

OBS.: Todo o sistema deverá ser aterrado.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA CLASSE < 15s

- Iluminação geral com lâmpada fluorescente tipo calha
- Iluminação geral com lâmpada fluorescente compacta
- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia média (1,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia média (1,00 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (1,50 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (2,00 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (2,20 m do piso acabado – 220V)
- Rack cabeamento estruturado
- Quadro de proteção e distribuição (1,30 m do piso acabado)
- Quadro de distribuição para ligação do equipamento c/ disjuntor conforme especificado pelo fabricante
- Caixa de passagem

PONTO DE COMUNICAÇÃO

- Ponto de Lógica (0,30 m do piso acabado)
- Ponto de Lógica (2,00 m do piso acabado)
- Ponto de Lógica embutido no piso
- Tomada de telefone baixa (0,30 m do piso acabado)
- Tomada de telefone embutido no piso
- Ponto de TV (2,00 m do piso acabado)
- Câmera de vídeo (CFTV) (2,10m do piso acabado)
- Projetor

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

ACS Aparelho de ar condicionado tipo Split

OBS.: Todos os sistemas de climatização deverão seguir a NBR 7256 (ABNT) e demais legislações e normativas vigentes.

OBS.: Todos os equipamentos de climatização instalados sobre laje impermeabilizada deverão ter uma base em alvenaria sobre a qual fixar para não prejudicar a impermeabilização.

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

- HF Água fria
- HQ Água quente
- Ponto de água
- 120 Ponto de água (1,20 m do piso acabado)
- Ponto de esgoto

OBS.: Todos os ralos deverão ter fecho hídrico e tampa com fechamento escamoteável.

INSTALAÇÕES FLUIDO-MECÂNICAS

- Ponto de ar comprimido medicinal embutido (1,10 m do piso acabado)
- Ponto de ar comprimido medicinal embutido no piso
- Ponto de vácuo clínico embutido no piso

OBS.: A altura dos pontos de gases deverá ser confirmada pelo Proprietário/Diretoria do estabelecimento de saúde.

LEGENDA MOBILIÁRIO

1	ARMÁRIO DE AÇO C/ 2 PORTAS	15	FOGÃO ELÉTRICO 4 BOCAS	29	NEBULIZADOR
2	ARQUIVO DE AÇO P/ PASTA SUSPENSA	16	MESA P/ COMPUTADOR	30	BALDE CILÍNDRICO PORTA DETRITOS-10L
3	COMPUTADOR	17	MESA REDONDA	31	GELADEIRA VACINAS
4	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA	18	MESA P/ EXAME CLÍNICO	32	CARRINHO P/ CURATIVO
5	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	19	REFRIGERADOR	33	LÂMPADA AUXILIAR C/ FOCO DE LUZ
6	LONGARINAS OPERATIVAS	20	TELEVISÃO	34	SUPORTE P/ SORO
7	ARMÁRIO C/ 2 PORTAS	21	ARMÁRIO VITRINE	35	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO
8	MESA DE ESCRITÓRIO 1,20X0,70m	22	BANQUETA GIRATÓRIA	36	BALDE 2 PORTAS
9	CESTO DE LIXO	23	BIOMBO DUPLO	37	ESCADA DOBRADIÇA (ANDAR/ALCANCE 2 METLTOR)
10	IMPRESSORA	24	ESCADA CLÍNICA C/ 2 DEGRAUS	38	MOCHO ODONTOLÓGICO
11	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL	25	FOCO AUXILIAR P/ EXAME GINECOLÓGICO	39	CARRINHO DE LIMPEZA
12	DVD	26	MESA AUXILIAR P/ EXAME GINECOLÓGICO	40	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA
13	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA	27	MESA DE EXAME GINECOLÓGICO	41	MESA DE TRABALHO
14	MESA P/ EXAME CLÍNICO ADULTO	28	ESTADIÔMETRO	42	ARMÁRIO SUSPENSO
				43	CADEIRA DE RODAS
				44	BANCO

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PISO

01 – PISO EM GRANULITE IMPERMEABILIZADO

02 – PISO EM CERÂMICA 40x40cm, COR CINZA CLARO, PEI 5, PRIMEIRA LINHA, EXTRA, ASSENTADO C/ ARGAMASSA E REJUNTE COR CINZA CLARO

03 – PISO EM CIMENTO QUEIMADO

PAREDE

01 – PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO SOBRE MASSA ACRÍLICA

02 – AZULEJO BRANCO ATÉ O TETO

TETO

01 – PINTURA ACRÍLICA COM MASSA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO SOBRE LAJE

ÁREAS:	
Edificação	391.95m2
Marquise	28.42 m2
Lavagem de Carrinhos	3.30 m2
Total	423.67 m2

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
GERÊNCIA DE PROJETOS

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ	MUNICÍPIO: CURITIBA-PR
OBRA: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE 3	ESCRITÓRIO REGIONAL:
LOCAL: UNIDADE PADRÃO PARA O ESTADO DO PARANÁ	TIPO: CONSTRUÇÃO
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF: CARLOS MARCHESI CAU: A32842-8/PR	PROJETO: **ARQUITETÔNICO**
MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP CNPJ:06.104.906/0001-28	REFERÊNCIA: **LAY OUT E INSTALAÇÕES**
RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROF:	

MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP
CNPJ: 06.104.906/0001-28
CAU: PR 81.706-0
RUA MILTON GAVETTI, 369, JD. UNIVERSITÁRIO, LONDRINA-PR
CEP: 86050-720
E-MAIL: carlos@meparquitetura.arq.br /SITE: www.meparquitetura.arq.br
TELEFONE: (043) 3328 1420

DESENHO:	CARINE ENCINAS	ARQ 03 16
DATA:	MARÇO /2012	
ESCALA DO DESENHO:	1:50	
ARQUIVO:	ARQ_EX_USF 3_03_R00	